



COMUNE DI INDUNO OLONA  
SETTORE TECNICO – LAVORI PUBBLICI  
Via Porro 35 – Induno Olona

ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI SERVIZI IGIENICI  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
“BRUNO PASSERINI”

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO  
DICEMBRE 2020

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI ED IDRAULICHE PER RIFACIMENTO BAGNI SCUOLA MEDIA PASSERINI.

#### BAGNI ALLA NUOVA SECONDO PIANO (BAGNO ALUNNI MASCHI A SX)

- RIMOZIONE DI PORTE IN LEGNO ZONA TURCHE AMMALORATE PER UMIDITÀ
- RIMOZIONE DI PIASTRELLE DI RIVESTIMENTO DELL'INTERO BAGNO
- RIMOZIONE DI TURCHE, SANITARI E LAVANDINI
- DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE DI TUTTO IL BAGNO COMPRESO SCARICHI E IMPIANTI ADDUZIONE ACQUA
- RIMOZIONE DEL SOTTOFONDO DI PAVIMENTO
- DEMOLIZIONE CASSONETTO COLONNA DI SCARICO
- OPERE DA IDRAULICO PER FORNITURA E POSA DI TURCHE E LAVANDINO COMPRESO IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA E SCARICHI
- FORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER SOSTITUZIONE ESISTENTE
- RIFACIMENTO SOTTOFONDO PER POSA PIASTRELLE
- FORNITURA E POSA DI PIASTRELLE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SIMILE ALL'ESISTENTE COMPRESA STUCCATURA
- FORNITURA E POSA DI PIASTRELLE DI RIVESTIMENTO BAGNI SIMILI ALL'ESISTENTE
- RAPPEZZO STABILITURA PARTI ALTE DEI MURI
- FORNITURA E POSA DI N° 2 PORTE INTERNE PER ACCESSO TURCHE
- SISTEMAZIONE COPRIFILI PORTE DI ACCESSO AI BAGNI ESISTENTI
- IMBIANCATURA PARETI E SOFFITTI BAGNI COMPRESO RIMOZIONE INTONACO E VERNICE IN FASE DI DISTACCO
- RIMONTAGGIO LAMPAD E SOSTITUZIONE DI QUELLE NON PIÙ UTILIZZABILI

**A CORPO € 9.600,00 + IVA**

## BAGNI ALA NUOVA SECONDO PIANO (DOCENTI FRONTALE)

- RIMOZIONE DI PIASTRELLE DI RIVESTIMENTO DELL'INTERO BAGNO
- RIMOZIONE DI SANITARI A PAVIMENTO E LAVANDINO
- DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE DI TUTTO IL BAGNO COMPRESO SCARICHI E IMPIANTI ADDUZIONE ACQUA
- RIMOZIONE DEL SOTTOFONDO DI PAVIMENTO
- DEMOLIZIONE CASSONETTO COLONNA DI SCARICO
- OPERE DA IDRAULICO PER FORNITURA E POSA DI WC E LAVANDINO COMPRESO IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA E SCARICHI
- FORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER SOSTITUZIONE ESISTENTE
- RIFACIMENTO SOTTOFONDO PER POSA PIASTRELLE
- FORNITURA E POSA DI PIASTRELLE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SIMILE ALL'ESISTENTE COMPRESA STUCCATURA
- FORNITURA E POSA DI PIASTRELLE DI RIVESTIMENTO BAGNI SIMILI ALL'ESISTENTE
- RAPPEZZO STABILITURA PARTI ALTE DEI MURI
- SISTEMAZIONE COPRIFILI PORTE DI ACCESSO AI BAGNO ESISTENTE
- IMBIANCATURA PARETI E SOFFITTI BAGNI COMPRESO RIMOZIONE INTONACO E VERNICE IN FASE DI DISTACCO
- RIMONTAGGIO LAMPADE A SOFFITTO E SOSTITUZIONE DI QUELLE NON PIÙ UTILIZZABILI

**A CORPO € 5.600,00 + IVA**

## BAGNI ALA NUOVA PRIMO PIANO (BAGNO ALUNNI MASCHI SX)

- RIMOZIONE DI PORTE IN LEGNO ZONA TURCHE AMMALORATE PER UMIDITÀ
- RIMOZIONE DI PIASTRELLE DI RIVESTIMENTO DELL'INTERO BAGNO
- RIMOZIONE DI TURCHE, SANITARI E LAVANDINI
- DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE DI TUTTO IL BAGNO COMPRESO SCARICHI E IMPIANTI ADDUZIONE ACQUA
- RIMOZIONE DEL SOTTOFONDO DI PAVIMENTO
- DEMOLIZIONE CASSONETTO COLONNA DI SCARICO
- OPERE DA IDRAULICO PER FORNITURA E POSA DI TURCHE E LAVANDINO COMPRESO IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA E SCARICHI
- FORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER SOSTITUZIONE ESISTENTE
- RIFACIMENTO SOTTOFONDO PER POSA PIASTRELLE
- FORNITURA E POSA DI PIASTRELLE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SIMILE ALL'ESISTENTE COMPRESA STUCCATURA
- FORNITURA E POSA DI PIASTRELLE DI RIVESTIMENTO BAGNI SIMILI ALL'ESISTENTE
- RAPPEZZO STABILITURA PARTI ALTE DEI MURI
- FORNITURA E POSA DI NÉ 2 PORTE INTERNE PER ACCESSO TURCHE
- SISTEMAZIONE COPRIFILI PORTE DI ACCESSO AI BAGNI ESISTENTI
- IMBIANCATURA PARETI E SOFFITTI BAGNI COMPRESO RIMOZIONE INTONACO E VERNICE IN FASE DI DISTACCO
- RIMONTAGGIO LAMPADE A SOFFITTO E SOSTITUZIONE DI QUELLE NON PIÙ UTILIZZABILI

**A CORPO € 9.600,00 + IVA**

## BAGNI ALA NUOVA PRIMO PIANO (DOCENTI FRONTALE)

- RIMOZIONE DI PIASTRELLE DI RIVESTIMENTO DELL'INTERO BAGNO
- RIMOZIONE DI SANITARI A PAVIMENTO E LAVANDINO
- DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE DI TUTTO IL BAGNO COMPRESO SCARICHI E IMPIANTI ADDUZIONE ACQUA
- RIMOZIONE DEL SOTTOFONDO DI PAVIMENTO
- DEMOLIZIONE CASSONETTO COLONNA DI SCARICO
- OPERE DA IDRAULICO PER FORNITURA E POSA DI WC E LAVANDINO COMPRESO IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA E SCARICHI
- FORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER SOSTITUZIONE ESISTENTE
- RIFACIMENTO SOTTOFONDO PER POSA PIASTRELLE
- FORNITURA E POSA DI PIASTRELLE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SIMILE ALL'ESISTENTE COMPRESA STUCCATURA
- FORNITURA E POSA DI PIASTRELLE DI RIVESTIMENTO BAGNI SIMILI ALL'ESISTENTE
- RAPPEZZO STABILITURA PARTI ALTE DEI MURI
- SISTEMAZIONE COPRIFILI PORTE DI ACCESSO AI BAGNO ESISTENTE
- IMBIANCATURA PARETI E SOFFITTI BAGNI COMPRESO RIMOZIONE INTONACO E VERNICE IN FASE DI DISTACCO
- RIMONTAGGIO LAMPADE A SOFFITTO E SOSTITUZIONE DI QUELLE NON PIÙ UTILIZZABILI

**A CORPO € 5.600,00 + IVA**

## BAGNI ALA NUOVA PIANO TERRA (DOCENTI FRONTALE)

- RIMOZIONE DI PIASTRELLE DI RIVESTIMENTO DELL'INTERO BAGNO
- RIMOZIONE DI SANITARI A PAVIMENTO E LAVANDINO
- DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE DI TUTTO IL BAGNO COMPRESO SCARICHI E IMPIANTI  
ADDUZIONE ACQUA
- RIMOZIONE DEL SOTTOFONDO DI PAVIMENTO
- DEMOLIZIONE CASSONETTO COLONNA DI SCARICO
- OPERE DA IDRAULICO PER FORNITURA E POSA DI WC E LAVANDINO COMPRESO IMPIANTO  
DI ADDUZIONE ACQUA E SCARICHI
- FORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER SOSTITUZIONE ESISTENTE
- RIFACIMENTO SOTTOFONDO PER POSA PIASTRELLE
- FORNITURA E POSA DI PIASTRELLE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SIMILE  
ALL'ESISTENTE COMPRESA STUCCATURA
- FORNITURA E POSA DI PIASTRELLE DI RIVESTIMENTO BAGNI SIMILI ALL'ESISTENTE
- RAPPEZZO STABILITURA PARTI ALTE DEI MURI
- SISTEMAZIONE COPRIFILI PORTE DI ACCESSO AI BAGNO ESISTENTE
- IMBIANCATURA PARETI E SOFFITTI BAGNI COMPRESO RIMOZIONE INTONACO E VERNICE IN  
FASE DI DISTACCO
- RIMONTAGGIO LAMPADE A SOFFITTO E SOSTITUZIONE DI QUELLE NON PIÙ UTILIZZABILI

**A CORPO € 5.600,00 + IVA**

## LAVORI VARI A TUTTI I PIANI

- SOSTITUZIONE FILTRI DEI RUBINETTI (CIRCA 20 PEZZI)
- SOSTITUZIONE DI N° 4 RUBINETTI
- CONTROLLO CASSETTE DI SCARICO WC AI VARI PIANI
- SOSTITUZIONE CASSETTE DI SCARICO NON PIÙ UTILIZZABILI
- CONTROLLI VARI COME ELENCATO NELLA LISTA DELLA DIRETTRICE

**A CORPO € 2.200,00 + IVA**

**TOTALE € 38.200,00 OLTRE IVA NELLE MISURE DI LEGGE**