

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO

Via Gritti



Arch. RICCARDO CAMPIGLIO
Via Bernardino Luini n.2 - 21100 Varese
tel/fax 0332 1953507
mail riccardocampiglio@gmail.com
pec riccardo.campiglio@archiworldpec.it

dicembre

2020

LAVORI EDILI

VOCE	RIF. PREZ.	LAVORAZIONI	U.M.	QUANT.	P.U.	IMPORTO
1.00		APPONTAMENTO CANTIERE E SICUREZZA				
		<i>Oneri sicurezza Covid 19</i>				
		Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: - il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere; - la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; - l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; - Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i): - riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere				
1.01	1S.01.010.00 10.a (CM)	<i>una riunione al mese per 5 operai - 1MESE</i>	a corpo	5,00	€	8,06 € 40,30
1.02	1S.01.010.00 10.b (CM)	Misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a infrarossi, a tutto il personale prima dell'accesso al cantiere, compresa la certificazione di avvenuta rilevazione. <i>previsto 1 mese per 5 operai per 20 gg</i>	a corpo	100,00	€	1,20 € 120,00
1.03	1S.01.010.00 10.d (CM)	Cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a caldo con apposite buste che garantiscono un'ottima rigidità. Per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi.	a corpo	3,00	€	1,25 € 3,75

1.04	1S.01.020.00 10.a (CM)	Nolo di servizio igienico dedicato, per personale esterno al cantiere, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese): - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio	mesi	1,00	€	144,60	€	144,60
1.05	1S.01.050.00 05 (CM)	Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, già nominati, con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del 24.04.2020. Per cadauno addetto.	a corpo	5,00	€	64,47	€	322,35
1.06	1S.01.050.00 30 (CM)	Mascherina chirurgica monouso con nasello flessibile per una migliore vestibilità, conforme alla norma UNI EN 14683 <i>2 mascherine al giorno x 5 operai x 1 mesi</i>	a corpo	200,00	€	0,57	€	114,00
1.07	1S.01.050.00 30 (CM)	Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle mani senza risciacquo: - in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser	a corpo	2,00	€	15,00	€	30,00

Approntamento cantiere

1.08	NC.10.450.0 050.b (LR)	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m ² , colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 1,20 m 7,41 <i>lungo via Gritti</i>	ml.	50,03	€	7,41	€	370,72
------	---------------------------	---	-----	-------	---	------	---	--------

Tot approntamento cantiere e sicurezza € 1.145,72

2.00 DEMOLIZIONI - SCAVI - REINTERRI

2.01	25.30.10.10. 10.10 (VA)	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco, fino a 5 cm di spessore <i>innesto via gritti - nuovo parcheggio e aiola</i>	ml	36,10	€	2,00	€	72,20
2.02	1U.04.010.0 010.a (LR)	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale <i>demolizione asfalto per una larghezza di 50cm lungo l'innesto tra parcheggio e strada e demolizione asfalto ingresso cancello</i>	mq.	39,93	€	2,50	€	99,83
2.03	1C.27.050.0 150.b (LR)	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati	mq.	2,87	€	16,60	€	47,64

2.04	1C.02.050.0 010.c(LR)	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. <i>con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento zona parcheggi e aula per sistemazione piano di quote h media 40cm</i>	mc.	40,80	€	16,73	€	682,58
2.05	1C.27.050.0 100.a (LR)	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: erre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100kg	36,72	€	1,90	€	69,77
2.06	1U.04.110.0 050.b (LR)	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli delle banchine e delle scarpate rivestite con terre vegetali, esclusa la fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 <i>formazione piano parcheggio hmedia 30cm</i>	mc.	30,60	€	2,07	€	63,34
2.07	1C.02.100.0 060.d (LR)	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero <i>per posa rete acque di scolo, pozzetti e pozzo perdente</i> <i>per posa cordoli di contenimento e scogliera in massi</i>	mc. mc.	28,08 10,32	€ €	35,02 35,02	€ €	983,41 361,36
2.08	1C.02.350.0 010.a (LR)	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con terre depositate nell'ambito del cantiere <i>rinterro dove scavato per posa rete acque e cordoli</i>	mc	15,37	€	2,75	€	42,26
2.09	1C.02.050.0 020.b (LR)	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero <i>per ripristino e pulizia area aiuola h20cm</i>	mc.	15,33	€	17,64	€	270,39
					<i>Tot demolizioni - scavi - rinterri</i>			
					€ 2.422,39			

3.00

OPERE EDILI

3.01	PN	Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: peso 220 g/m² <i>area parcheggio</i>	mq.	102,68	€	4,00	€	410,72
------	----	--	-----	--------	---	------	---	--------

3.02	PN	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: spessore 100 mm <i>pavimentazione parcheggio</i>	mq.	102,68	€	38,00	€	3.901,84
3.03	1U.04.320.0 100.b (LR)	Posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiango in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ±0,02 m³/ml; <i>cordoli raso pavimentazione tra via gritti e parcheggio</i>	ml.	18,82	€	16,65	€	313,35
3.04	25.30.10.50. 10,40 (VA)	Fornitura e posa di cordoli in conglomerato cementizio vibro-compresso, superficie liscia sezione 12/15x25 cm, posati su sottofondo di calcestruzzo, compreso lo scavo lato strada: 12 x 30 cm <i>cordoli contorno aiuole e parcheggi lato aiuola posati 10cm fuoriterra</i>	ml.	60,29	€	32,10	€	1.935,31
	25.30.10.50. 10,70 (VA)	<i>sovrapprezzo per cordolo curvo</i>	ml.	4,78	€	6,90	€	32,98
3.05	1U.04.110.0 040.b (LR)	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità ME non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari nei tratti in trincea: - su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o sostituzione, ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità di cm 20, con terreni aridi da contabilizzare a parte. <i>per scavo allaccio alla fogna comunale</i>	mq	7,88	€	1,47	€	11,58
3.06	1U.04.120.0 030.a (LR)	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso: - 8 cm <i>per scavo allaccio alla fogna comunale</i>	mq.	7,88	€	10,85	€	85,50

3.07	25.30.10.60. 40.10 (VA)	Conglomerato bituminoso per strato di usura, confezionato a caldo, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con rullo compressore; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito; spessore reso sino a 3 cm: per superfici fino a 1000 m ² <i>asfaltatura lungo l'innesto tra parcheggio e strada e ingresso cancello</i>	mq.	47,81	€	10,40	€	497,22
3.08	B.07.04.0540 .a (MI)	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia <i>linea continua delimitazione carreggiata e parcheggio</i>	ml.	87,20	€	0,67	€	58,42
3.09	1U.05.220.0 010.a (LR)	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo antirotazione diametro 48 mm <i>segnaletica parcheggio - posto portatore di handicap</i>	a corpo	2,00	€	79,05	€	158,10
3.10	1U.05.150.0 010.a (LR)	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 1 <i>segnaletica parcheggio - posto portatore di handicap</i>	a corpo	2,00	€	201,93	€	403,86
3.11	PN	Realizzazione di opere contenimento terre mediante l'uso di scogliera realizzata con sassi ciclopici dimensioni indicative h50cm p50cm. In porfido. <i>scogliera contenitiva terra</i>	mc.	5,33	€	300,00	€	1.598,40
3.12	1C.12.010.0 050.d (LR)	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m ² . Escluso scavo, piano appoggio, rinfilanco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 200 - s = 5,9 <i>tubazione acque meteoriche</i>	ml.	22,47	€	17,03	€	382,66
3.13	1C.12.010.0 100.l (LR)	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: De 200, curva chiusa 90°	cad	2,00	€	17,08	€	34,16
3.14	1C.12.010.0 120.f (LR)	Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (p) De 200 - s = 3,9	cad	2,00	€	52,16	€	104,32
3.15	1U.01.110.0 060.b (LR)	Riempimento fondo scavo e rinfilanco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm ² ; eseguito: - in trincea	mc.	2,81	€	90,18	€	253,29

3.16	1C.12.620.0 130.b (LR)	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa <i>pozzetto di ispezione tubazioni</i>	cad	1,00	€	90,97	€	90,97
3.17	1U.04.180.0 050 (LR)	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 34,10 kg, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera	cad	2,00	€	104,82	€	209,64
3.18	1C.12.470.0 030.b (LR)	Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm ² , giunto di sicurezza per la tenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa sferoidale GGG spessore 8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL; griglia in ghisa GGG con trattamento superficiale in cataforesi KTL altezza minima pari a 30 mm, predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e con possibilità aggiuntiva di fermi più viti, sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisa inserite nella parte inferiore della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma antirumore posta tra canale e griglia. Classe di carico D 400. Compresa fondazione e rinfilanco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm: larghezza mm 150,00/210,00 - altezza mm 320,00	ml.	5,50	€	401,93	€	2.210,62
3.19	1C.12.610.0 010.c (LR)	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e rinterro; con dimensioni: interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124 <i>pozzetti raccolta acque</i>	n.	2,00	€	37,33	€	74,66
3.20	1C.12.610.0 020.c (LR)	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e rinterro; con dimensioni: interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110	n.	2,00	€	16,01	€	32,02

3.21	PN	Fornitura e posa pozzo perdente, ad anelli prefabbricati in cemento altezza 300 cm, compreso scavo, drenaggio con ghiaia grossa, fornitura e posa del coperchio prefabbricato in cemento armato tipo normale; escluso trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta: a sezione circolare interno Ø 125 cm	n.	1,00	€	1.800,00	€	1.800,00
	25.20.30.10. 100.10 (VA)	Maggiorazione per sigillo carrabile: Ø 120 cm	n.	1,00	€	150,00	€	150,00
3.22	PN	Fornitura e posa di pozzetto disoleatore prefabbricato in cls da 2300l, compreso di chiusino carrabile, allaccio alla rete di raccolta delle acque meteoriche, preparazione del piano di posa e muraggio.	a corpo	1,00	€	1.500,00	€	1.500,00
Tot opere edili							€	16.249,64

4.00 OPERE A VERDE

4.01	1U.06.010.0 020.a (LR)	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; - dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] manuale <i>preparazione aiuole e area a verde considerato in circa 15cm su tutto il terreno</i>	mc	15,33	€	40,39	€	619,10
4.02	1U.06.180.0 040.c (LR)	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: prato fiorito per singole superfici fino a 1000 m²	100mq	0,77	€	181,28	€	138,93
4.03	1U.06.180.0 060.a (LR)	Primo taglio eseguito a macchina e triturazione di erbe infestanti e vegetazione spontanea. Compresi: la rifilatura delle erbe debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoni, negli spazi ove non è possibile l'uso di macchinari; la raccolta del materiale di risulta e trasporto alle discariche, esclusi oneri di smaltimento. Valutazione per singole superfici: aiuole fino a 500 m²	100mq	0,77	€	36,17	€	27,72
4.04	1U.06.270.0 050.a (LR) PN	Piante di brughiera della specie <i>Camelia Japonica</i> in varietà, <i>Rhododendron</i> spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso 28 cm <i>Rhododendron hirsutum - Azalee</i> <i>Rhododendron - Rododendro h1,30</i>	a corpo a corpo	14,00 2,00	€ €	46,53 100,00	€ €	651,42 200,00
Tot a verde							€	1.637,17

RIEPILOGO LAVORI GENERALI			
1.00	APPRONTAMENTO CANTIERE E SICUREZZA	€	1.145,72
2.00	DEMOLIZIONI - SCAVI - REINTERRI	€	2.422,39
3.00	OPERE EDILI	€	16.249,64
4.00	OPERE A VERDE	€	1.637,17
TOTALE DELLE OPERE		€	21.454,92

NOTA Per la valutazione dei lavori previsti in progetto e pertanto per la redazione del computo metrico estimativo è stato utilizzato il "PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA -edizione 2020", voce identificata y.yy.yyy (LR) Per le voci non presenti sono stati utilizzati i seguenti elenchi prezzi: • "Prezzi informativi delle OPERE EDILI in Milano 2°-2018", pubblicato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, voce identificata il suffisso (Mi); • "Prezzi informativi delle OPERE EDILI in Varese 2°-2019", pubblicato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese, voce identificata il suffisso (VA); • Elenco Prezzi Unitario Emergenza Covid 19 comune di Milano, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3062 del 05/05/2020, voce identificata con "(CM)" Per le voci di lavoro delle quali mancano le voci corrispondenti nei prezziari ufficiali sopra elencati, sono stati elaborati Nuovi Prezzi (voce identificata con PN.),	
--	--