



COMUNE DI INDUNO OLONA
UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI
Via Porro 35 – Induno Olona

INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE AREE PA.COM1 PRIVATE COMUNI – PRIMO LOTTO FUNZIONALE.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
Marzo 2021

Quadro Comparativo

n.	descrizione lavori	um	quantità	prezzo unitario	totale	quantità	prezzo unitario	totale	in più	in meno
1	scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualunque profondità di materiali di qualsiasi natura e consistenza, esclusa roccia, inclusi eventuali trovanti, compreso stoccaggio, recupero del materiale o trasporto a discarica autorizzata del materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento	mc	140,00	€ 10,25	€ 1.435,00	144,28	€ 10,25	€ 1.478,87	€ 43,87	
2	scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza eseguito a macchina con interventi manuali comprese opere provvisorie compreso carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere per condotte fognarie b/n posa di camerette e caditoie e posa di pozzo perdente	mc	120,00	€ 23,43	€ 2.811,60	430,78	€ 23,43	€ 10.093,18	€ 7.281,58	

S.A.I.M.P. s.r.l.
IL PRESIDENTE
Vezzio Elena Isabella

IL DIRETTORE DEI LAVORI
IL TECNICO
GEOM. SAMANTHA MORONI



np7	scavo a sezione obbligata eseguito a mano in materiale di qualsiasi consistenza per profondità compresa tra 81 cm e 2 metri, con carico, trasporto e smaltimento/recupero compresi	mc				35,31	€	124,86	€	4.408,81	€ 4.408,81
3	riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato in cls composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni con rck 1-2 N/mm ² eseguito in trincea per condotte fognarie acque chiare	mc	50,00	€ 90,31	€ 4.515,50	116,99	€	90,31	€	10.565,37	€ 6.049,87
4	reinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi, compresa fornitura di ghiaia per reinterro di collettori fognari e caditoie stradali	mc	95,00	€ 24,30	€ 2.308,50	361,23	€	24,30	€	8.777,89	€ 6.469,39

IL DIRETTORE DEI LAVORI

GEOM. DAMIANITA MORONI



S.A.M.P. s.r.l.
IL PRESIDENTE
Vezio Pizzella

7	fornitura e posa di tubi in pvc-u compatto e strutturato per condotte di scarico interrate o suborizzontali appoggiate con giunti a bicchiere ed anello elastometrico secondo le norme uni - diam. Esterno 160 spessore 4	ml	10,00	€ 11,70	€ 117,00	10,00	€ 11,70	€ 117,00		
8	fornitura e posa in opera di anello con fondo in cls per camerette di raccordo, ispezione o raccolta, compreso cls di sottofondo e raccordo con le tubazioni, escluso scavo e reinterro con dimensioni interne 100x100 cm h 100 + prolunga 50 cm completo di chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN	cad	2,00	€ 750,00	€ 1.500,00	8,00	€ 750,00	€ 6.000,00	€ 4.500,00	
9	fornitura e posa in opera di anello con fondo in cls per camerette di raccordo, ispezione o raccolta, compreso cls di sottofondo e raccordo con le tubazioni, escluso scavo e reinterro con dimensioni interne 45x45 cm h 45+ prolunga da 30 cm compresa di chiusino in ghisa lamellare	cad	4,00	€ 300,00	€ 1.200,00	4,00	€ 300,00	€ 1.200,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL TECNICO

GEOM. SAMANTHA MORONI



S.A.I.M.P.s.r.l.

IL RESPONSABILE

Vezio Pira Isabella

np5	reinterro di scavi con mezzi meccanici con carico trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm bagnatura e ricarichi compresa fornitura di ghiaia con fornitura di sabbia viva di cava	mc				19,20	€	29,04	€	557,57	€ 557,57
5	fornitura e posa di tubi in pvc-u compatto e strutturato per condotte di scarico interrate o suborizzontali appoggiate con giunti a bicchiere ed anello elastometrico secondo le norme uni - diam. Esterno 400 spessore 9,8	ml	70,00	€ 49,46	€ 3.462,20	70,00	€	49,46	€	3.462,20	
6	fornitura e posa di tubi in pvc-u compatto e strutturato per condotte di scarico interrate o suborizzontali appoggiate con giunti a bicchiere ed anello elastometrico secondo le norme uni - diam. Esterno 200 spessore 4	ml	8,00	€ 15,46	€ 123,68	8,00	€	15,46	€	123,68	

S.A.I.M.P. s.r.l.
 IL RESPONSABILE
 Vezzio Pira Isabella

IL DIRETTORE DEI LAVORI

GEOM. SAMANTHA MORONI



10	fornitura e posa di pozzo perdente diam. 200 ad anelli prefabbricati in cemento altezza 250 cm, compreso drenaggio con ghiaia grossa, collegamenti e fornitura e posa del coperchio carrabile	cad	1,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	1,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	
11	fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in pvc per raccordi caditoie e pozzetti diam 160 e 200	cad	6,00	€ 13,30	€ 79,80	6,00	€ 13,30	€ 79,80	€ 0,00
12	Scavo a sezione obbligata per posa reti di sottoservizi come gas, acqua, enel, telecom	mc	40,00	€ 23,43	€ 937,20	158,76	€ 23,43	€ 3.719,75	€ 2.782,55
13	reinterro di scavi con mezzi meccanici con carico trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a stratinon superiori a 50 cm bagnatura e ricarichi compresa fornitura di ghiaia per reinterri di reti tecnologiche	mc	30,00	€ 24,30	€ 729,00	113,07	€ 24,30	€ 2.747,60	€ 2.018,60
14	fornitura di cavidotto flessibile corrugato in pvc con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato compreso rinfilanco con cls diam. Int. 115 per reti elettrica e telefonica	ml	25,00	€ 8,60	€ 215,00				€ 215,00

S.A.T.M.P. s.r.l.
 IL RESPONSABILE
 Vezzio Piera Isabella

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 IL TECNICO
 GEOM. SAMANTHA MORONI

15	fornitura e posa in opera di pozzetto con fondo in cls per camerette di raccordo, ispezione o raccolta, compreso cls di sottofondo e raccordo con le tubazioni, escluso scavo e reinterro con dimensioni interne 45x45 cm h 45 compresa di chiusino in cemento	cad	6,00	€ 200,00	€ 1.200,00					€ 1.200,00
16	predisposizione per allacciamenti acquedotto mediante fornitura e posa in opera di di tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 diam 100 compreso rinfilanco tubazioni comprese chiusure necessarie compresi raccordi e pezzi speciali collegati mediante saldatura dei giunti	a corpo	1,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00					€ 1.800,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI
IL TECNICO
GEOM. SAMANTHA MORONI



S.A.I.M.P. s.r.l.
IL RESPONSABILE
Vezio Plera Isabella

17	predisposizione per allacciamenti gas metano mediante fornitura e posa in opera di di tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 diam 31,5 di colore nero con riga gialla coestrusa, compresi raccordi e pezzi speciali collegati mediante saldatura dei giunti, eventuali spostamenti longitudinali nei cavi per intralci di qualsiasi genere, coprese prove di tenuta e carico previste dalla vigente normativa compreso rinfianco tubazioni comprese chiusure necessarie	a corpo	1,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00					€ 6.000,00
18	fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali d'apporto o la vagliatura per raggiungere la granulometria, misurato in opera dopo costipamento	mc	84,00	€ 22,09	€ 1.855,56	84,64	€ 22,09	€ 1.869,70	€ 14,14	

S.A.I.M.P. s.r.l.
IL PRESIDENTE
Vezze, Vera Isabella

IL DIRETTORE DEI LAVORI
IL DIRETTORE
GEOM. SABATTA MORONI




19	formazione di massicciata stradale formata da strato di pietrisco pezzatura da 40 a 60 mm compreso spandimento, cilindatura ed 2 trattamenti superficiali con emulsione bituminosa spessore finito 10 cm	mq	280,00	€ 8,50	€ 2.380,00	298,21	€ 8,50	€ 2.534,79	€ 154,79	
20	formazione di strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout venant) impastati a caldo con bitume penetrazione > 60 dosaggio 3,5%-4,5% steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli copressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito per spessore reso fino a 10 cm	mq	280,00	€ 18,36	€ 5.140,80	0,00	€ 18,36	€ -	-€ 5.140,80	€ 5.140,80
21	fornitura e posa cordoni rettilinei in granito di provenienza approvata dalla DL anche d'importazione, sez. 15x25 retti a vista compreso rinfiando e fondazione	ml	70,00	€ 50,82	€ 3.557,40					€ 3.557,40
22	sistemazione aree svincolo di raccordo con strada comunale	a corpo			€ 4.073,50			€ -		€ 4.073,50

IL DIRETTORE DEI LAVORI

 GEOM. SAMANTHA MORCHI



S.A.I.M.P. s.r.l.
 IL PRESIDENTE

 Vezzio Fiera Isabella

np3	f e p di cameretta,d'ispezione per servizi pubblici realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per immissione di tubi, dimensioni in pianta nette 60x60 per h120 compresi: scavo e reinterro, rinfilanco in cls in corrispondenza delle pareti verticali poggianti contro terra, riempimento e stesa a mano sul fondo della cameretta di ghiaia spessore 20 cm, pareti spessore 8 cm, sigillatura dei vari elementi prefabbricati e degli innesti, formazione di fori per innesti, f e p chiusino in ghisa	cad				10,00	€	790,00	€	7.900,00	€ 7.900,00
np4a	f e p tubo per cavidotto flessibile corrugato in polietilene a doppia parete (corrugato esternamente e liscio all'interno) con manicotto di giunzione, dotato di trafilato incorporato, conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4, compreso nastro segnalatore de 160 di 138	ml				81,00	€	13,69	€	1.108,89	€ 1.108,89

IL DIRETTORE DEI LAVORI
IL RESPONSABILE
GEOM. SAMANTHA MORONI



S.A.I.M.P. s.r.l.
INTERESSENTE
Vezio Piera Isabella

np1	f e p di cameretta, manufatto d'ispezione in cls armato su condotta di fognatura esistente, compresi demolizione del condotto esistente carico, trasporto e smaltimento delle macerie, opere provvisorie per deviazione provvisoria del flusso, aggottamenti e spurgo, platea, muri e solette gettati e/o prefabbricati, esecuzione di salti scivoli, raccordi, banchine, rivestimento del fondo con mattoni di grés	cad				1,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00		
np2	fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato per condotte di scarico interrate o suborizzontali appoggiate con giunti a bicchiere ed anello elastometrico, secondo UNI EN 1401. Temperatura massima permanente 40 gradi, tubi con classe di rigidità SN 8 kN/mq De=315 s=9,2 per realizzazione rete fognatura nera	ml				102,00	€ 38,30	€ 3.906,60	€ 3.906,60	

S.A.I.M.P. s.r.l.
IL PRESIDENTE
Vezio Morabelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI
GEOM. SAMANTHA MORONI



np4b	f e p tubo per cavidotto flessibile corrugato in polietilene a doppia parete (corrugato esternamente e liscio all'interno) con manicotto di giunzione, dotato di trafile incorporato, conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4, compreso nastro segnalatore de 125 di 107	ml					105,00	€	9,90	€	1.039,50	€ 1.039,50	
------	---	----	--	--	--	--	--------	---	------	---	----------	------------	--

S.A.M.P. s.r.l.

 IL DIRETTORE
 Vezio Piera Isabella

IL DIRETTORE DEI LAVORI

 GEOM. SAMANTHA MORONI



np6	formazione di allacciamento privato in pvc dalla fognatura nera fino al limite della proprietà privata compreso scavo a macchina e/o a mano a qualsiasi profondità; foratura del condotto principale, f e p di tubi in pvc-u compatto o strutturato per condotte di scarico interrate con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo norme UNI EN 1401, temperatura massima 40 gradi, tubi con classe di rigidità sn KN/mq dm 160/200; f e p appositi anelli di gomma e braghe, dm 160/200 da inserire nella tubazione principale, presa dalle cataste, trasporto della tubazione, calo sul fondo dello scavo e allineamento planoaltimetrico; sottofondo, rinfilanco e cappa della tubazione in cls a q.li 2,00 di cemento 325, riempimento in mista naturale	a corpo				1,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	
-----	---	---------	--	--	--	------	----------	----------	----------	--

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 GEOM. SARABUTTA MORON



S.A.M.P. s.r.l.
 IL RESPONSABILE
Veppo Piera Isabella

np9	formazione di allacciamento privato acquedotto dalla tubazione principale al limite della proprietà privata compresi: scavo a macchina e/o a mano a qualsiasi profondità; posa in opera di nastro segnalatore presa dalle cataste, trasporto della tubazione, calo sul fondo dello scavo e allineamento planoaltimetrico; sottofondo, rinfiando e cappa della tubazione in sabbia viva di cava, riempimento in mista naturale	a corpo				1,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	
	sommano per lavori lordo				€ 47.141,74			€ 77.441,18	€ 45.445,34	€ 21.986,70
	ribasso							-€ 25.694,98	-€ 15.078,76	-€ 7.295,19
	sommano per lavori netto							€ 51.746,19	€ 30.366,57	€ 14.691,51

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 GEOM. SAMANTHA MORONI



S.A.M.P. S.r.l.
 IL PRESIDENTE
 Vezzo Piera Isabella

np8	formazione di allacciamento privato in cavidotto flessibile corrugato in polietilene fino al limite della proprietà privata compreso scavo a macchina e/o a mano a qualsiasi profondità; foratura del pozzetto, f e p di tubo per cavidotto flessibile corrugato in polietilene a doppia parete con manicotto di giunzione dotato di trafile incorporato conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4 dm 125/160, f e p nastro segnalatore, presa dalle cataste, trasporto della tubazione, calo sul fondo dello scavo e allineamento planoaltimetrico; sottofondo, rinfiando e cappa della tubazione in cls a q.li 2,00 di cemento 325, riempimento in mista naturale	a corpo				2,00	€	500,00	€	1.000,00	€ 1.000,00
-----	---	---------	--	--	--	------	---	--------	---	----------	------------

S.A.I.M.P. s.r.l.
 IL PRESIDENTE
Piera Isabella
 Vezzo Piera Isabella

IL DIRETTORE DEI LAVORI
SAMANTHA MORICONE
 GEOM. SAMANTHA MORICONE



			LO:							
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Par. Ug	Lung.	Larg.	H/ peso	QUANTITA'		PU	IMPORTO
INDUNO OLONA - lavori di urbanizzazione delle aree del P.A.COM.1 private comuni – Primo lotto funzionale										
ONERI SICUREZZA "COVID" (D.G.R. Lombardia 3277 del 23/06/2020)										
		INCREMENTO PERCENTUALE CAUSA RISCHIO "COVID" del 2% sulle spese generali da prezzario Milano delibera del 23 06 2020 (Incremento 0,018 su opere lordo+oneri sicurezza) Coefficiente Regione Lombardia 0,018 - SU IMPORTO LAVORI Importo lordo Perizia	€ 77 441,18			0,018	1 393,94			
		SOMMANO					1 393,94	a corpo	1,00 €	1 393,94 €
CVD.01.010.0020		Corsi e riunioni di formazione e informazione - svolta mediante riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere e solo per procedure contenute per specifici motivi di sicurezza nel PSC.								
CVD.01.010.0020.a		Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e h dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi: PUNTO DI CONTROLLO ED ATTUAZIONE INTERNO del distanziamento umano sia per l'ingresso che per la fruizione dei locali o degli spazi comuni (mense, spogliatoi, bagni etc.) dei dipendenti non esterni, eseguito con personale interno e dipendente della Ditta Appaltatrice compreso l'espletamento di apposito corso di formazione per le istruzioni operative e comportamentali da osservare per il personale addetto alla gestione del controllo.								
		SAIMP n. 1 addetti x 30 giorni	1,00	30,00			30,00			
		SOMMANO					30,00	cad	8,06 €	241,80 €
CVD.01.010.0020.b		Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e h dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi: Formazione e informazione sulle modalità di controllo e misurazione dello stato febbrile del personale, mediante utilizzo di strumenti elettronici a distanza, attuazione delle procedure di accesso al cantiere, acquisizione di idonea autocertificazione da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice per accessi dei dipendenti non esterni.								
		SAIMP n. 1 addetti x 30 giorni	1,00	30,00			30,00			
		SOMMANO					30,00	cad	8,06 €	241,80 €
CVD.01.010.0030		Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell'emergenza legata al COVID- 19.								
CVD.01.010.0030.b		Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vano spessore 5/10, di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).	1,00				1,00			
		SOMMANO					1,00	cad	25,31 €	25,31 €
CVD.01.010.0030.d		Cartello a colori formato A4 in carta semipalmata gr 100, plastificato a caldo con apposite buste che garantiscono un'ottima rigidità. Per tutta la durata dei lavori, compresa rimozione alla fine degli stessi.	3,00				3,00			
		SAIMP su ogni mezzo								
		SOMMANO					3,00	cad	1,25 €	3,75 €
CVD.01.010.0030.f		Fornitura e posa di nastro segnaletico in polietilene non adesivo a strisce diagonali bianco/rosso, altezza cm 7/8, per la segnalazione di percorsi pedonali, delimitazione aree di lavoro o zone pericolose, per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione alla fine degli stessi.	0,00	0,00			0,00			
		SOMMANO					0,00	m	0,14 €	- €

IL DIRETTORE DEI LAVORI

INDUNO OLONA

N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	Par. Ug	Lung.	Larg.	H/ peso	QUANTITA'		PU	IMPORTO
	CVD.01.020.0010.a	Nolo mensile di postazione igienica dedicata, per personale esterno al cantiere. In materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta delle acque nere dalla capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo e per lo scarico di almeno 50 l e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure, impianto elettrico e di illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese). a) - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.								
			1,00				1,00			
		SOMMANO					1,00	cad	144,60 €	144,60 €
	CVD.01.020.0020	Operazioni per ricevimento delle forniture, consistenti in verifica della temperatura dell'autista del mezzo, indicazioni sull'area di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezione del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita (per ogni operazione). SAIMP - vedasi tabella operai/giorni - tecnico SAIMP - vedasi tabella operai/giorni - operai 4 *30 GG	10,00				10,00			
			120,00				120,00			
		SOMMANO					130,00	cad	6,29 €	817,70 €
	CVD.01.030.0020	Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale. Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1 a 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi agli automezzi. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dell'abitacolo che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata con le modalità disposte. SAIMP - complessivo mezzi 4*30	120,00				120,00			
		SOMMANO					120,00	cad	10,56 €	1 267,20 €
	CVD.01.030.0050	Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio igienico, dedicato compreso dotazioni e arredi compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei detergenti, compreso l'onere della verifica dell'avvenuta e corretta pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresì compresi tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che eseguono i lavori devono indossare. Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. n. 1 WC x 30 giorni x 1 volta al giorno	30,00	1,00	0,00		30,00			
		SOMMANO					30,00	cad	8,27 €	248,10 €
	CVD.01.040.0010	Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuto non tessuto a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline), monouso, posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio CE o nel caso non ne siano provviste deve avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro). SAIMP - vedasi tabella operai/giorni - tecnico 4 *30*1*10	130,00				130,00			
		SOMMANO					130,00	cad	3,41 €	443,30 €



IL DIRETTORE DEI LAVORI
IL TECNICO
GEOM. SAMANTHA MORONI

SAIMP s.r.l.
IL RESPONSABILE
Vezio Fiera Isabella

N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Par. Ug	Lung.	Larg.	H/ peso	QUANTITA'		PU	IMPORTO
	CVD.01.040.0130	Guanti monouso in lattice di gomma naturale, o in altro materiale elastomerico (DPI III CAT.) resistenti a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre essere delle dimensioni indicate nel prospetto 1 della stessa norma e con taglie espresse in extra small, small, medium, large ed extra large. Il prodotto deve riportare il marchio CE o nel caso non ne sia provvisto deve avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) SAIMP - vedasi tabella operai/giorni - tecnico SAIMP - vedasi tabella operai/giorni - operai	2,00 2,00	10,00 30,00	1,00 4,00		20,00 60,00 80,00			
		SOMMANO						palo	0,20 €	16,00 €
	CVD.01.050.0040.a	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile: a) - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio	0,00				0,00 0,00			
		SOMMANO						cad	299,20 €	€
SOMMANO IN TOTALE PER ONERI DI SICUREZZA "COVID"										4 843,50 €



SAIMP s.r.l.
PRESIDENTE
Vezio Maria Isabella

IL DIRETTORE DEI LAVORI
IL TECNICO
GEOM. SAMANTHA MORCINI