



COMUNE DI INDUNO OLONA
UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI
Via Porro 35 – Induno Olona

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE

*SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONE SERRAMENTI NEI
PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE*

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
AGOSTO 2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

n.	descrizione	um	quantità	prezzo	importo
ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO FINITURA OSSIDATO ARGENTO VETRI ISOLANTI: trasparenti antinfort. 3+3.1/16 gas/3+3.1 BE – per tipo A e B trasparenti antinfort. 4+4.1/16 gas/3+3.1 BE – per tipo C e D ed E ACCESSORI: maniglie e cerniere colore ARGENTO standard, coprifili perimetrali alluminio argento					
1	N° 3 Elementi dim. 1200x4100 composti da fisso superiore h 1900 + porta inferiore a un'anta ad APERTURA ESTERNA completa di maniglione antipanico a tre punti di chiusura con comando esterno – tipo A – scuola Passerini	cad	3,00	€ 2.800,00	€ 8.400,00
2	posa voce 1	cad	3,00	€ 280,00	€ 840,00
3	N° 3 Porte a un'anta ad APERTURA ESTERNA completa di maniglione antipanico a tre punti di chiusura con comando esterno, dim. 1340x2180 – tipo B – scuola Passerini	cad	3,00	€ 2.330,00	€ 6.990,00
4	posa voce 3	cad	3,00	€ 250,00	€ 750,00
5	N° 2 Elementi dim. 2000x3000 composti da fisso superiore h 800 + porta inferiore a due ante ad APERTURA ESTERNA complete di maniglione antipanico a tre punti di chiusura con comando esterno – tipo C – scuola Don Milani	cad	2,00	€ 3.650,00	€ 7.300,00
6	posa voce 5	cad	2,00	€ 250,00	€ 500,00
7	N° 1 Elemento dim. 2400x3000 composto da fisso superiore h 800 + porta inferiore a due ante ad APERTURA ESTERNA completa di maniglione antipanico a tre punti di chiusura con comando esterno – tipo D – scuola Don Milani	cad	1,00	€ 3.930,00	€ 3.930,00
8	posa voce 7	cad	1,00	€ 250,00	€ 250,00

9	N° 1 Porta di ingresso a due ante dim. 2220x3660 con due angoli risvoltati da 500x3660, completa di maniglione antipanico doppio a tre punti di chiusura con maniglia elettronica - scuola Passerini	cad	1,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00
10	Tende a rullo con movimento a catenella, rullo avvolgitore in alluminio estruso anodizzato argento diam. 32 mm. Meccanismo di comando frizionato e molla di richiamo, blocco preciso della tendina in qualsiasi posizione. Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura. Confezionate con tessuto Colorvira 1 colore a scelta da catalogo standard, complete di guide. dimensioni 1000x1500 e 850x1500	a corpo	1,00	€ 10.350,00	€ 10.350,00
11	posa voce 10	a corpo	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
12	manutenzione serramenti esistenti con sostituzione e/o ripristino chiusure presso l'asilo nido	a corpo	1,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
13	manutenzione serramenti esistenti con sostituzione e/o ripristino chiusure presso scuola Don Milani	a corpo	1,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
14	manutenzione serramenti esistenti con sostituzione e/o ripristino chiusure presso scuola Passerini	a corpo	1,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
15	manutenzione serramenti esistenti con sostituzione e/o ripristino chiusure presso scuola Ferrarin	a corpo	1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
SOMMANO					€ 70.010,00

Induno Olona, agosto 2021

Il progettista
Geom. Samantha Moroni

