

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		NR3 - Interferenze e Sistemazioni Idrauliche								
1		conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza Rck 15 N/mm2 Magro appoggio pozzetti 8 * 0,70 * 0,70 * 0,15	mc					,59	€ 99,86	€ 58,92
		Compenso per lo smaltimento dei rifiuti In discariche per rifiuti Inerti. Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli oneri	t					142,02	€ 19,00	€ 2.698,38
		Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi	t					142,02	€ 40,43	€ 5.741,87
		Trasporto di rifiuti In discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal sito di produzione	t*km					8.521,20	€ 0,14	€ 1.192,97
		Formazione di condotte - Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2 per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura. Compreso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento diam esterno 500	ml					150,00	€ 85,31	€ 12.796,50
		come voce precedente diam. Esterno 630	ml					110,00	€ 127,31	€ 14.004,10
		Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, per formazione di cadite stradali di raccolta acque meteoriche completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa	mc					10,00	€ 92,13	€ 921,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

		Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza per la tenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa sferoidale GGG spessore 8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL; griglia in ghisa GGG con trattamento superficiale in cataforesi KTL, altezza minima pari a 30 mm, predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e con possibilità aggiuntiva di fermi più viti, sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisa inserite nella parte inferiore della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma antirumore posta tra canale e griglia. Classe di carico D 400. Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm	ml					9,00	€ 410,17	€ 3.691,53
		realizzazione di allacciamento alla condotta fognaria di griglia stradale, compreso scavo, sottofondo e rinfianco, reinterro, fori e giunti.	a corpo					1,00	€ 2.105,31	€ 2.105,31
		reinterro con fornitura e posa di sabbia di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata con assorti mento di grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm	mc					86,71	€ 25,34	€ 2.197,23
		NR4 - Movimenti di terra								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

		Demolizione di conglomerato cementizio armato in elevazione, andante. DEMOLIZIONE MURI ESISTENTI - inc. 0.40 mc/ml L=36.98 m 36,98 * 0,40 L=33.14 m 33,14 * 0,40	mc					28,05	€ 66,62	€ 1.868,69
		Rimozione di ringhiere cancelli, parapetti in ferro e simili. FASE 1 pk 0+074 a 0+115 115-74 FASE 2 pk 0+75 a 0+114 114-75	kg					80,00	€ 0,34	€ 27,20
		Compenso per lo smaltimento dei rifiuti In discariche per rifiuti Inerti. Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli oneri	t					423,27	€ 19,00	€ 8.042,13
		Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi	t					423,27	€ 40,43	€ 17.112,81
		Trasporto di rifiuti In discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal sito di produzione	t*km					24.344,70	€ 0,14	€ 3.408,26
		Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti da cave di prestito	mc					18,76	€ 22,70	€ 425,85
		Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. STERRO SEZ.1-SEZ.2 15,00 * (1/2*(1,351+1,559)) SEZ.2-SEZ.3 15 * (1/2*(1,559+1,126)) SEZ.3-SEZ.4 15 * (1/2*(1,126+1,663)) SEZ.4-SEZ.5 15 * (1/2*(1,663+1,768)) SEZ.5-SEZ.6 15 * (1/2*(1,768+2,299)) SEZ.6-SEZ.7 10 * (1/2*(2,299+2,456)) SEZ.7-SEZ.8 10 * (1/2*(2,456+2,876)) SEZ.8-SEZ.9 9 * (1/2*(2,876+3,192)) SEZ.9-SEZ.10 16 * (1/2*(3,192+1,428)) Totale parziale SCOTICO SEZ.1-SEZ.2 0,50 * 15 * 0 SEZ.2-SEZ.3 0,50 * 15 * 0 SEZ.3-SEZ.4 0,50 * 15 * (1/2*(0,00+0,49)) SEZ.4-SEZ.5 0,50 * 15 * (1/2*(0,49+0,34)) SEZ.5-SEZ.6 0,50 * 15 * (1/2*(0,34+0,00)) SEZ.6-SEZ.7 0,50 * 10 * 0 SEZ.7-SEZ.8 0,50 * 10 * 0 SEZ.8-SEZ.9 0,50 * 9 * 0 SEZ.9-SEZ.10 0,50 * 16 * 0	mc					240,14	€ 3,76	€ 902,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

		Scavo a sezione obbligata e/o ristretta In terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Interferenze e sistemazioni idrauliche Scavo pozzetti, tubazioni e opere di sostegno	mc					191,29	€ 13,59	€ 2.599,63
		Oneri vari di ripristini per l'intervento di demolizione e ricostruzione delle recinzioni nelle proprietà private Oneri ripristino cancelli esistenti 3,50+8+2,5	ml					14,00	€ 59,57	€ 833,98
		NR5 - Opere di sostegno								€ 0,00
		Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza Rck 15 N/mm2 Muro di sostegno Tipo A 30,20 * 0,70 * 0,10 Muro di sostegno Tipo B 29,60 * 0,70 * 0,10	mc					4,18	€ 99,86	€ 417,41
		Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza Rck 30 N/mm2 Muro di sostegno Tipo A 30,20 * 0,50 * 0,40 Muro di sostegno Tipo B 29,60 * 0,50 * 0,40	mc					11,96	€ 125,32	€ 1.498,83
		Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza Rck 30 N/mm2 Muro di sostegno Tipo A 30,20 * 0,30 * 0,60 Muro di sostegno Tipo B 29,60 * 0,30 * 0,90	mc					13,42	€ 138,19	€ 1.854,51
		fornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo FeB 44K	kg					8.344,80	€ 1,36	€ 11.348,93
		Casseforme per strutture in conglomerato cementizio di fondazione, cordoli e cunette	mq					49,04	€ 15,15	€ 742,96
		casseforme per strutture in conglomerato cementizio per muri in elevazione con armatura di sostegno per altezze fino a m. 4	mq					90,87	€ 18,15	€ 1.649,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

		Compenso per lo smaltimento dei rifiuti in discariche per rifiuti Inerti. Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli oneri	t					30,14	€ 19,00	€ 572,66
		Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi	t					30,14	€ 40,43	€ 1.218,56
		Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal sito di produzione	t*km					1.808,46	€ 0,14	€ 253,18
		fornitura e posa in opera di recinzione metallica in acciaio posata su muri e/o cordoli	kg					1.228,29	€ 4,12	€ 5.060,55
		NR6 – Piattaforma stradale								
		formazione di sottofondo con stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm per interferenze e sistemazioni idrauliche	mq					90,41	€ 4,54	€ 410,46
		formazione di sottofondo stabilizzato per fondazione stradale a fondazione del piano stradale	mq					419,42	€ 4,54	€ 1.904,17
		formazione di strato di base in conglomerato tout venant bitumato spessore finito 8 cm	mq					419,42	€ 10,15	€ 4.257,11
		formazione di strato di collegamento binder spessore finito 4 cm	mq					1.300,00	€ 5,60	€ 7.280,00
		fornitura stesa e cilindratura di tappeto di usura in conglomerato bituminoso	mq					2.700,00	€ 6,69	€ 18.063,00
		Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:	mq					2.300,00	€ 2,28	€ 5.244,00
		Realizzazione di piccole opere edili e da fabbro a compensazione delle interferenze con le frecinzioni frontiste all'intervento	a corpo					1,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
		NR8 – Opere di finitura								€ 0,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

		Fornitura e posa in opera di idoneo terreno di coltura setacciato e con assenza di pietre o dotali ed altre impurezze	mc					50,00	€ 22,00	€ 1.100,00
		realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale, percorsi pedonali, stop linee di margine e centrali. Posa di nuova segnaletica stradale verticale	a corpo					1,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
		NR9 – Illuminazione								
		Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa	cad					4,00	€ 67,44	€ 269,76
		Scavo a sezione obbligata e/o ristretta In terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m Interferenze e sistemazioni idrauliche Scavo pozzetti, tubazioni e opere di sostegno	mc					100,00	€ 13,59	€ 1.359,00
		reinterro con fornitura e posa di sabbia di cava, di fiume o di frantoio, scevra da materie micacee, lavata e vagliata con assorti mento di grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm	mc					25,00	€ 25,34	€ 633,50
		reinterro di scavi con misto stabilizzato	mc					80,00	€ 22,74	€ 1.819,20
		fornitura e posa tubo in PE, flessibile, corrugato, con doppia parete Diametro esterno (De): 110 mm	ml					150,00	€ 5,75	€ 862,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

		fornitura e posa in opera di nastro monitore da posizionarsi ad una profondità di 50 cm dal piano stradale finito per tubazioni precedentemente posate di illuminazione pubblica	ml					150,00	€ 3,00	€ 450,00
		Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza Rck 30 N/mm2 Muro di sostegno Tipo A 30,20 * 0,50 * 0,40 Muro di sostegno Tipo B 29,60 * 0,50 * 0,40	mc					18,00	€ 125,32	€ 2.255,76
		TOTALE COMPLESSIVO LAVORAZIONI								€ 157.154,93

Induno Olona, dicembre 2021

Il progettista