

COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO
COMUNE DI INDUNO OLONA (VA)

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTO SELVICOLTURALE DI SGOMBERO LUNGO LA STRADA
PIANA IN COMUNE DI INDUNO OLONA E OPERE DI RIPRISTINO
STRADALE NEI TRATTI IN DISSESTO

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO

Induno Olona, 10/03/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO INTERVENTI SUL PATRIMONIO FORESTALE (SpCat 1) INTERVENTI SELVICOLTURALI E INGEGNERIA NATURALISTICA (Cat 1) Intervento selvicolturale lungo Strada Piana (SbCat 1)							
1 E.001.002.00 2.001	DIRADAMENTI E TAGLI DI CURAZIONE - Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - classe 1 di difficoltà operativa Piante lungo strada piana nel tratto in dissesto					98,00		
	SOMMANO mc					98,00	57,23	5'608,54
2 E.006.008	Operazioni di cippatura di ramaglie mediante cippatore montato su attacco a tre punti del trattore, compreso carburante, esclusa manodopera necessaria. ramaglie accatastate bordo strada forestale, movimentazione manuale dello stesso, escluso l'eventuale trasporto del prodotto finale, compresi eventuali spostamenti del mezzo. Riferito al metro cubo di cippato 30% del volume totale	29,40				29,40		
	SOMMANO mc					29,40	70,84	2'082,70
3 A.002	Specializzato super per assistenza alle operazioni di cippatura (2 giornate, 2 operai)	4,00			8,000	32,00		
	SOMMANO ora					32,00	28,47	911,04
4 N.P.01	Detrazione del valore del legname come legna da ardere stima valore legname da ardere (3,5 €/q)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	-2'275,00	-2'275,00
5 N.P.02	Detrazione del valore ramaglia come cippato stima valore ramaglia come cippato (2 €/q)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	-557,00	-557,00
	Parziale Intervento selvicolturale lungo Strada Piana (SbCat 1) euro							5'770,28
	A R I P O R T A R E							5'770,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'770,28
6 B.076	Interventi di ingegneria naturalistica per ripristino della viabilità (SbCat 2) Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50 Operazioni di sistemazione e/o ancoraggio ceppaie ribaltate a monte e a valle della strada (si stimano 4 giornate di lavoro per le n. 34 ceppaie conteggiate)	4,00			8,000	32,00		
	SOMMANO ora					32,00	89,71	2'870,72
7 M.003.002.0 01	PALIFICATE - Costruzione di una palificata in legname a parete singola, con base in contropendenza, e funzione prevalente di rivestimento spondale, costituita da: tondame scortecciato infisso per almeno 2/3, posizionamento sopra questi di tondame orizzontale e fissati tra loro con tondino di ferro, riempimento della struttura con inerte terroso e messa a dimora di talee di salice e/o piantine radicate di specie arboree e arbustive idonee (ontano, frassino..etc). Parametri di riferimento: altezza dell'opera 1,80 m in contropendenza del 10%, tondame di castagno (pali infissi ad intervalli di 1,5 m di lunghezza 1,5 m e diametro 15 cm, diametro tondino di ferro 14 mm. ripristino stradale da Arcisate verso Induno: primo tratto valle strada secondo tratto valle strada terzo tratto valle strada quarto tratto valle strada quinto tratto valle strada sesto tratto valle strada		7,00 5,00 6,00 12,00 7,00 7,00			7,00 5,00 6,00 12,00 7,00 7,00		
	SOMMANO m					44,00	150,88	6'638,72
8 M.001.001.0 02	GRIGLIE, RETI, BISTUOE... - Rivestimento di scarpata di elevata pendenza o con alto grado di erosione, previa semina(40 g/mq) mediante la stesura di una biostuaia in cocco (peso minimo di 400 g/mq), fissata al terreno con interro ai bordi e con picchetti (o staffè) in acciaio (Biostuoia in cocco). rivestimento e inerbimento scarpate rimodellate		44,00		2,000	88,00		
	SOMMANO mq					88,00	15,80	1'390,40
	Parziale Interventi di ingegneria naturalistica per ripristino della viabilità (SbCat 2) euro							10'899,84
	Parziale LAVORI A CORPO euro							16'670,12
	T O T A L E euro							16'670,12
	A R I P O R T A R E							

[illegible]