

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Ampliamento parcheggi in via Buccari e opere da convenzionarsi con il Comune di Induno Olona presso il Centro Sportivo Olonese

COMMITTENTE: Lindt & Sprungli S.p.A.

Induno Olona, 10/04/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE PARCHEGGIO PUBBLICO SUL LATO SUD-OVEST (SpCat 1)							
1 1U.04.020.02 50	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfiacco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale per realizzazione nuovo accesso privato in calcestre		6,50 2,00			6,50 2,00		
	SOMMANO m					8,50	7,39	62,82
2 1U.06.590.00 10.a	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante:- sino a 6 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,81	66,81
3 1C.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... sì, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 cordoni in conglomerato cementizio *(par.ug.=75/100)	0,750	6,50			4,88		
	SOMMANO 100 kg					4,88	8,32	40,60
4 1C.02.050.00 10.c	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti ... ccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento, ampliamento parcheggio verso via Molini Trotti					380,00		
	SOMMANO m³					380,00	18,06	6'862,80
5 1C.02.100.00 10.a	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20					48,00		
	SOMMANO m³					48,00	6,84	328,32
6 1C.02.350.00 10.a	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere					30,00		
	SOMMANO m³					30,00	2,96	88,80
7 1C.02.350.00 10.b	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi					20,00		
	SOMMANO m³					20,00	21,93	438,60
8 1C.02.400.00 10	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.					210,00		
	SOMMANO m³					210,00	3,62	760,20
	A R I P O R T A R E							8'648,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'648,95
9 A.P.08	Carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale proveniente dallo scavo per tubazioni e collettori non utilizzato per in rinterri, esclusi eventuali oneri di smaltimento. scavo a sezione obbligatoria a dedurre rinterro					48,00 -30,00		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					48,00 -30,00		
	SOMMANO m³					18,00	11,47	206,46
10 1C.27.050.01 00.c	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010					3'384,00		
	SOMMANO 100 kg					3'384,00	2,28	7'715,52
11 1C.12.010.00 50.c	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfilamento e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,7		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	18,80	282,00
12 1C.12.010.00 50.b	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfilamento e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 3,7		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	14,09	634,05
13 1C.12.010.00 50.d	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfilamento e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	25,03	300,36
14 1C.12.100.00 50.b	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfilamento e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 172		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	19,28	867,60
15 1C.12.150.00 40.g	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfilamento e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 107		76,00			76,00		
	SOMMANO m					76,00	7,67	582,92
16	Riempimento fondo scavo e rinfilamento tubazioni realizzato con calcestruzzo,							
	A R I P O R T A R E							19'237,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'237,86
1U.01.110.00 60.b	composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in trincea per tubi in pvc De 125 mm - coefficiente 0,10 mc/m per tubi in pvc De 160 mm - coefficiente 0,12 mc/m per tubi in pvc De 200 mm - coefficiente 0,15 mc/m	0,100 0,120 0,150	15,00 45,00 12,00			1,50 5,40 1,80		
	SOMMANO m³					8,70	127,42	1'108,55
17 1C.02.350.00 10.b	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi per tubi in pvc De 125 mm - coefficiente 0,10 mc/m per tubi in pvc De 160 mm - coefficiente 0,10 mc/m per tubi in pvc De 200 mm - coefficiente 0,10 mc/m per tubo corrugato De 125 mm - coefficiente 0,15 mc/m	0,100 0,100 0,100 0,150	15,00 45,00 12,00 76,00			1,50 4,50 1,20 11,40		
	SOMMANO m³					18,60	21,93	407,90
18 1C.12.610.00 10.e	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700 fognatura acque bianche					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	121,67	486,68
19 1C.12.610.00 20.h	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 142 fognatura acque bianche					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	33,57	134,28
20 1C.12.610.00 10.d	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164 fognatura acque bianche					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	65,59	262,36
21 1C.12.610.00 20.e	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160 fognatura acque bianche					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	32,49	129,96
22 1C.12.610.00 20.f	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... lle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80 fognatura acque bianche torrino pozzi perdenti					4,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,64	141,84
23 1C.12.610.00 20.c	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110							
	A R I P O R T A R E							21'909,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'909,43
24 1C.12.610.00 20.d	linea illuminazione parcheggi					4,00	17,30	69,20
	SOMMANO cad					4,00		
	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... lle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76					4,00		
	linea illuminazione parcheggi					4,00		
25 025.020.030. 010.090.050	SOMMANO cad					4,00	13,79	55,16
	Fornitura e posa pozzo perdente, ad anelli prefabbricati in cemento altezza 200 cm, compreso scavo, drenaggio con ghiaia grossa, fornitura e posa del coperchio prefabbricato in cem ... escluso trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta: a sezione circolare interno Ø 200 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg					2,00		
26 1U.04.170.00 20.b	pozzi perdenti					2,00	295,89	591,78
	SOMMANO cad					2,00		
	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità ... attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 790 x 790 mm, altezza 75 mm, peso 179 kg					4,00		
	fognatura acque bianche					4,00		
27 1U.04.170.00 20.d	SOMMANO cad					4,00	549,35	2'197,40
	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Mini ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg					4,00		
	linea illuminazione parcheggi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
28 1U.04.160.00 60.b	SOMMANO cad					4,00	203,82	815,28
	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa c ... iasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 550 x 550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa c ... iasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 550 x 550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg					4,00		
29 1U.04.180.00 40.b	SOMMANO cad					4,00	235,54	942,16
	Fornitura, stesura e cilindatura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondo stradale e riempimento scavi, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006, misurato in opera					345,00		
	SOMMANO m³					345,00		
	Fornitura, posa e rullatura di stabilizzato di roccia per il livellamento e la formazione delle pendenze, spessore medio finito 7/8 cm					800,00		
	A R I P O R T A R E					800,00		47'560,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					800,00		47'560,91
	SOMMANO m²					800,00	6,25	5'000,00
32 1U.04.120.00 10.a	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30 ... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 cm					315,00		
	SOMMANO m²					315,00	14,70	4'630,50
33 1U.04.120.03 20.b	Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla l ... additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 30 mm ampliamento parcheggio zona campo da calcio ampliamento parcheggio verso via Molini Trotti					755,00 315,00		
	SOMMANO m²					1'070,00	7,94	8'495,80
34 1U.04.145.00 10.a	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompressso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ... con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; per contenimento percorso in calcestre accesso privato		126,00 32,00			126,00 32,00		
	SOMMANO m					158,00	23,80	3'760,40
35 1U.04.145.00 20.a	Sovraprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: - sezione 12/15 x 25 cm		11,00			11,00		
	SOMMANO m					11,00	2,42	26,62
36 1U.04.145.00 10.b	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompressso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ... con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml;		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	19,80	1'782,00
37 1U.06.100.01 10	Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore al ... eno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature. per percorso accesso privato					25,50		
	SOMMANO m²					25,50	32,11	818,81
38 1C.16.100.01 00.a	Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli drenanti in cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a riempimento dei vuoti.- spessore 8 cm					450,00		
	SOMMANO m²					450,00	27,16	12'222,00
39 A.P.09	Sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, dello spessore non inferiore a 5 cm					22,50		
	A R I P O R T A R E					22,50		84'297,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,50		84'297,04
40 A.P.10	SOMMANO m³					22,50	25,00	562,50
	Riempimento pavimentazione in masselli dei nuovi parcheggi con intasamento con materiale stabilizzato e ghiaia minuta e pietrisco					25,00		
	SOMMANO m³					25,00	35,00	875,00
41 A.P.11	Fornitura e posa in opera di tozzetto monostrato colorato, per delimitazione posti auto		170,00			170,00		
	SOMMANO m					170,00	10,00	1'700,00
	Opere accessorie Esecuzione di segnaletica orizzontale in pigmentato a contrasto mediante osa in opera di sistema resinoso metacrilato bicomponente a spessore e struttura difformi; ... onali, frecce, scritte, simboli, ecc. Ad immediato indurimento. Quantità media applicata 3 kg/m², spessore finito 2/3 mm					60,00		
42 025.040.030. 010.010.020	SOMMANO m²					60,00	48,15	2'889,00
	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazi ... l ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo diametro 90 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	119,41	119,41
44 1U.05.150.00 10.b	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	247,52	247,52
	Proiettore ad alte prestazioni per illuminazione di grandi superfici (impianti sportivi, parcheggi, zone di passaggio, piazze, facciate di edifici) equipaggiato con LED ad alta pot ... opere provvisionali, assistenze murarie, ogni onere e magistero per darlo in opera funzionante: - con proiettore doppio.					4,00		
45 A.P.13	SOMMANO cad					4,00	3'500,00	14'000,00
	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in va ... ura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/ pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	155,43	310,86
47 1U.06.210.00 60.d	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus column in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia ... ura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/ pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	172,56	1'553,04
	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti							
	A R I P O R T A R E							106'554,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'554,37
20.b	caratteristiche: - buona ... ti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari completamenti a mano					80,00		
	SOMMANO m³					80,00	25,95	2'076,00
49 1U.06.180.00 40.a	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscu ... mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². (par.ug.=420,00/100)	4,200				4,20		
	SOMMANO 100 m²					4,20	174,55	733,11
	AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE PARCHEGGIO PUBBLICO SUL LATO NORD, DA RICAWARE NEL SEDIME DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE (SpCat 2)							
50 1U.04.020.02 50	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfienco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	7,39	517,30
51 1C.01.110.00 20.a	Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue					32,00		
	SOMMANO m²					32,00	7,98	255,36
52 1U.04.010.00 20	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.					2,50		
	SOMMANO m³					2,50	12,58	31,45
53 A.P.01	Rimozione recinzione campo da calcio, altezza metri 6,00, costituita da piantane in tubo di ferro e rete ferma palloni in nylon. Compreso demolizione dei plintini di fondazione pia ... trasporto dei materiali di risulta non più recuperabili alle pubbliche discariche, compreso eventuali oneri per diritti.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
54 A.P.02	Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con accatastamento entro l'ambito del cantiere per successivo recupero. Carico e trasporto dei materiali di risulta non più recuperabili alle pubbliche discariche, compreso eventuali oneri per diritti.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'350,15	1'350,15
55 A.P.03	Rimozione cancello ingresso carraio, compreso le relative piantane la demolizione dei plinti di fondazione piantane, accatastamento entro l'ambito del cantiere per successivo recup ... trasporto dei materiali di risulta non più recuperabili alle pubbliche discariche, compreso eventuali oneri per diritti.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
	A R I P O R T A R E							114'517,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'517,74
56 A.P.04	Rimozione cancello ingresso pedonale, compreso le relative piantane da demolizione dei plintini di fondazione piantane, carico e trasporto dei materiali di risulta non più recuperabili alle pubbliche discariche, compreso eventuale oneri per diritti.					1,00	420,00	420,00
						1,00		
57 A.P.05	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pub ... trasporto dei materiali di risulta non più recuperabili alle pubbliche discariche, compreso eventuale oneri per diritti.					4,00	460,00	1'840,00
						4,00		
58 A.P.06	Rimozione di porta da gioco compreso demolizione plintini in calcestruzzo per ammaraggio pali. Carico e trasporto dei materiali di risulta non più recuperabili alle pubbliche discariche, compreso eventuale oneri per diritti.					1,00	235,00	235,00
						1,00		
59 A.P.07	Rimozione panchina giocatori campo da calcio, compreso demolizione del basamento in calcestruzzo, anche leggermente armato. Carico e trasporto dei materiali di risulta non più recuperabili alle pubbliche discariche, compreso eventuale oneri per diritti.					1,00	680,00	680,00
						1,00		
60 1C.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... sì, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 cordoni in conglomerato cementizio *(par.ug.=75/100) masselli autobloccanti *(par.ug.=120/100)	0,750 1,200	70,00 32,00			52,50 38,40	8,32	756,29
						90,90		
61 1C.27.050.01 40	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati conglomerato bituminoso					40,00	2,60	104,00
						40,00		
62 1C.02.050.00 10.c	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti ... ccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento, 290 mc verranno riutilizzati per la formazione di rilevati campo da calcio					950,00	18,06	17'157,00
						950,00		
63 1C.02.100.00 10.a	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20					90,00	6,84	615,60
						90,00		
64 1C.02.350.00 10.a	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere					42,50		
	A R I P O R T A R E					42,50		136'325,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,50		136'325,63
	SOMMANO m³					42,50	2,96	125,80
65 1C.02.350.00 10.b	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi					25,00		
	SOMMANO m³					25,00	21,93	548,25
66 A.P.08	Carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale proveniente dallo scavo per tubazioni e collettori non utilizzato per in rinterri, esclusi eventuali oneri di smaltimento. scavo a sezione obbligata a dedurre rinterro					90,00 -42,50		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					90,00 -42,50		
	SOMMANO m³					47,50	11,47	544,83
67 1C.27.050.01 00.c	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010					12'735,00		
	SOMMANO 100 kg					12'735,00	2,28	29'035,80
68 1C.12.010.00 50.b	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 3,7		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	14,09	704,50
69 1C.12.010.00 50.c	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,7		75,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	18,80	1'410,00
70 1C.12.010.00 50.d	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9		33,00			33,00		
	SOMMANO m					33,00	25,03	825,99
71 1C.12.100.00 50.b	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 172		180,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	19,28	3'470,40
	A R I P O R T A R E							172'991,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							172'991,20
72 1C.12.150.00 40.g	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorpo ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 107		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	7,67	536,90
73 1U.01.110.00 60.b	Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in trincea per tubi in pvc De 125 mm - coefficiente 0,10 mc/m per tubi in pvc De 160 mm - coefficiente 0,12 mc/m per tubi in pvc De 200 mm - coefficiente 0,15 mc/m	0,100 0,120 0,150	50,00 75,00 33,00			5,00 9,00 4,95		
	SOMMANO m³					18,95	127,42	2'414,61
74 1C.02.350.00 10.b	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi per tubi in pvc De 125 mm - coefficiente 0,10 mc/m per tubi in pvc De 160 mm - coefficiente 0,10 mc/m per tubi in pvc De 200 mm - coefficiente 0,10 mc/m per tubo corrugato De 125 mm - coefficiente 0,15 mc/m	0,100 0,100 0,100 0,150	50,00 75,00 33,00 70,00			5,00 7,50 3,30 10,50		
	SOMMANO m³					26,30	21,93	576,76
75 1C.12.610.00 10.e	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700 fognatura acque bianche					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	121,67	1'581,71
76 1C.12.610.00 20.h	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 142 fognatura acque bianche					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	33,57	436,41
77 1C.12.610.00 10.d	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164 fognatura acque bianche					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	65,59	721,49
78 1C.12.610.00 20.e	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160 fognatura acque bianche					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	32,49	357,39
79 1C.12.610.00 20.f	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... lle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80							
	A R I P O R T A R E							179'616,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							179'616,47
80 1C.12.610.00 20.c	fognatura acque bianche torrino pozzi perdenti					11,00 6,00		
	SOMMANO cad					17,00	23,64	401,88
	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	17,30	86,50
81 1C.12.610.00 20.d	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... lle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	13,79	68,95
	Fornitura e posa pozzo perdente, ad anelli prefabbricati in cemento altezza 200 cm, compreso scavo, drenaggio con ghiaia grossa, fornitura e posa del coperchio prefabbricato in cem ... escluso trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta: a sezione circolare interno Ø 200 cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	2'400,00	14'400,00
83 1U.04.170.00 20.b	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	295,89	1'775,34
	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità ... attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 790 x 790 mm, altezza 75 mm, peso 179 kg					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	549,35	7'141,55
85 1U.04.160.00 60.b	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Mini ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	203,82	1'019,10
	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa c ... iasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 550 x 550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	235,54	2'590,94
87 025.030.010.	Fornitura, stesura e cilindatura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondo stradale e							
	A R I P O R T A R E							207'100,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							207'100,73
020.020.010	riempimento scavi, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006, misurato in opera					600,00		
	SOMMANO m³					600,00	46,90	28'140,00
88 025.030.010. 020.020.020	Fornitura, posa e rullatura di stabilizzato di roccia per il livellamento e la formazione delle pendenze, spessore medio finito 7/8 cm					1'700,00		
	SOMMANO m²					1'700,00	6,25	10'625,00
89 1U.04.120.00 10.a	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30 ... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 cm					755,00		
	SOMMANO m²					755,00	14,70	11'098,50
90 1U.04.120.03 20.b	Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla l ... additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 30 mm					755,00		
	SOMMANO m²					755,00	7,94	5'994,70
91 1U.04.145.00 10.a	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ... con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ±0,025 m³/ml;		125,00			125,00		
	SOMMANO m					125,00	23,80	2'975,00
92 1U.04.145.00 20.a	Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: - sezione 12/15 x 25 cm		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	2,42	12,10
93 1U.04.145.00 10.b	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ... con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ±0,02 m³/ml;		285,00			285,00		
	SOMMANO m					285,00	19,80	5'643,00
94 1C.16.100.01 00.a	Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli drenanti in cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a riempimento dei vuoti.- spessore 8 cm					930,00		
	SOMMANO m²					930,00	27,16	25'258,80
95 A.P.09	Sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, dello spessore non inferiore a 5 cm					46,50		
	A R I P O R T A R E					46,50		296'847,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,50		296'847,83
96 A.P.10	SOMMANO m³					46,50	25,00	1'162,50
	Riempimento pavimentazione in masselli dei nuovi parcheggi con intasamento con materiale stabilizzato e ghiaia minuta e pietrisco					45,00		
97 A.P.11	SOMMANO m³					45,00	35,00	1'575,00
	Fornitura e posa in opera di tozzetto monostrato colorato, per delimitazione posti auto		345,00			345,00		
98 A.P.12	SOMMANO m					345,00	10,00	3'450,00
	Fornitura e posa in opera di grigliati in ghisa per alberi, per l'ossigenazione dell'apparato radicale delle piante in aree con qualsiasi pavimentazione; di forma quadrata (L. est. ... alcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm, anch'esso compreso nel prezzo come ogni altro onere per dare l'opera finita.					16,00		
99 A.P.14	SOMMANO cad					16,00	400,00	6'400,00
	Proiettore ad alte prestazioni per illuminazione di grandi superfici (impianti sportivi, parcheggi, zone di passaggio, piazze, facciate di edifici) equipaggiato con LED ad alta pot ... opere provvisionali, assistenze murarie, ogni onere e magistero per darlo in opera funzionante: - con proiettore doppio.					4,00		
100 A.P.15	SOMMANO cad					4,00	4'500,00	18'000,00
	Sola posa in opera di pali di illuminazione di recupero compreso realizzazione plinto di fondazione, allacciamento alla linea principale, opera provvisionali, assistenze murarie, ogni onere e magistero per darli in opera funzionante.					2,00		
101 1U.06.210.00 80.d	SOMMANO cad					2,00	1'500,00	3'000,00
	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in va ... ura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/ pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm					4,00		
102 1U.06.210.00 60.e	SOMMANO cad					4,00	155,43	621,72
	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus column in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia ... ura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/ pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm					16,00 8,00		
103 1U.06.010.00 20.b	SOMMANO cad					24,00	172,56	4'141,44
	essenze da impiantare lungo sponda fiume Olona							
104 1U.06.180.00	SOMMANO m³					20,00		
	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di					20,00	25,95	519,00
	A R I P O R T A R E							335'717,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							335'717,49
40.a	ciottoli, sassi ed erbe, il miscu ... mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². (par.ug.=100/100)	1,000				1,00	174,55	174,55
	SOMMANO 100 m²					1,00		
	RIDEFINIZIONE DELL'ATTUALE CAMPO SPORTIVO, CON FORMAZIONE DI UN CAMPO IN ERBA SINTETICA (SpCat 3)							
105 A.P.06	Rimozione di porta da gioco compreso demolizione plintini in calcestruzzo per ammaraggio pali. Carico e trasporto dei materiali di risulta non più recuperabili alle pubbliche discariche, compreso eventuale oneri per diritti.					1,00	235,00	235,00
	SOMMANO a corpo					1,00		
106 A.P.07	Rimozione panchina giocatori campo da calcio, compreso demolizione del basamento in calcestruzzo, anche leggermente armato. Carico e trasporto dei materiali di risulta non più recuperabili alle pubbliche discariche, compreso eventuale oneri per diritti.					1,00	680,00	680,00
	SOMMANO a corpo					1,00		
107 1C.02.050.00 20.b	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i ... demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero 290 mc verranno riutilizzati per la formazione di rilevati campo da calcio					310,00	19,01	5'893,10
	SOMMANO m³					310,00		
108 1C.02.050.00 10.a	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti ... sionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.					340,00	4,10	1'394,00
	SOMMANO m³					340,00		
109 1C.02.100.00 30.a	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciu ... ne e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. muro di contenimento testata verso nuovi parcheggi					60,00	8,55	513,00
	SOMMANO m³					60,00		
110 1C.02.400.00 10	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarbate. 290 mc provenienti dagli scavi parcheggi nord					690,00	3,62	2'497,80
	SOMMANO m³					690,00		
111 A.P.16	Livellamento del fondo risultante con motorgrader a controllo laser continuo ed automatico per la formazione di una perfetta planarità e delle giuste pendenze consentite. Compresa la rullatura fino al completo compattamento.					3'106,00	3,50	10'871,00
	SOMMANO m²					3'106,00		
112	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e							
	A R I P O R T A R E							357'975,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							357'975,94
1C.27.050.01 00.c	speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010					5'580,00		
	SOMMANO 100 kg					5'580,00	2,28	12'722,40
113 1C.04.020.00 10.a	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20					4,00		
	SOMMANO m³					4,00	164,60	658,40
114 1C.04.020.00 20.a	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movime ... regati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e cassetri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2					18,00		
	SOMMANO m³					18,00	191,30	3'443,40
115 1C.04.400.00 20.a	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee					120,00		
	SOMMANO m²					120,00	25,83	3'099,60
116 1C.04.450.00 10.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratter ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C					900,00		
	SOMMANO kg					900,00	2,12	1'908,00
117 A.P.17	Realizzazione basamenti per appoggio panchine campo di calcio eseguiti con massetto di calcestruzzo spessore 15 cm armato con rete elettrosaldata maglia 15 x 15 cm, filo 6 mm.					15,00		
	SOMMANO m²					15,00	35,00	525,00
118 A.P.18	Realizzazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche comprendente: - collettore per la raccolta delle acque provenienti dai drenaggi del campo; - canaletta in elementi prefabbricati in calcestruzzo con superiore griglia in acciaio zincato a caldo.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	18'000,00	18'000,00
119 A.P.19	Realizzazione nuovo campo da calcio costituito da: - formazione della massicciata di base con materiale inerte pulito da 40-70 mm, spessore 10 cm, spianato secondo le dovute livell ... o con strato di sabbia silicea lavata sferoidale e granulo elastomerico in gomma colore verde o marrone, spessore 42 mm.					3'106,00		
	SOMMANO m²					3'106,00	45,00	139'770,00
120 A.P.20	Realizzazione della segnaletica per campo da calcio, eseguita mediante intaglio ed incollaggio delle linee bianche di materiale identico al manto.							
	A R I P O R T A R E							538'102,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							538'102,74
121 A.P.21	Formazione della cordonatura perimetrale, sezione 10x25 cm, in elementi prefabbricati in calcestruzzo, leggermente armati, compreso lo scavo in sezione, la preparazione del piano di posa, il letto ed il rinfiango in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento per m³.		180,00			1,00	2'800,00	2'800,00
						1,00		
						180,00	35,00	6'300,00
						180,00		
122 A.P.22	Fornitura e posa in opera di n. 2 porte di calcio ridotte regolamentari, omologate dalla F.I.G.C., a sezione ovoidale, in lega leggera anodizzata e verniciata a forno colore bianco ... azione dei plinti d'ancoraggio in calcestruzzo di adeguata dimensione con tubi in cemento per l'infilaggio dei montanti.					2,00	1'100,00	2'200,00
						2,00		
						4,00	60,00	240,00
						4,00		
123 A.P.23	Fornitura di bandierine d'angolo in tessuto giallo con asta in pvc antiurto colore bianco.					2,00	2'500,00	5'000,00
						2,00		
						1,00	3'500,00	3'500,00
						1,00		
124 A.P.24	Fornitura e posa di panchine coperte per allenatore e riserve a 8 posti, lunghezza 4 m, eseguite con struttura e supporto in tubolare e profilati di ferro zincati a caldo e lastre laterali, di copertura e posteriore in policarbonato alveolare.					1,00	1'500,00	1'500,00
						1,00		
						1,00	1'000,00	1'000,00
						1,00		
125 A.P.25	Sola posa in opera di recinzione campo da calcio, altezza 6,00 m, costituita da piante in tubo di ferro e rete ferma palloni in nylon precedentemente rimossa, compreso formazione dei plintini di fondazione delle piantane.					1,00	35'000,00	35'000,00
						1,00		
						1,00		
						1,00		
126 A.P.26	Sola posa in opera di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, precedentemente rimossa, compreso formazione dei plintini di fondazione delle piantane.					1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
127 A.P.27	Sola posa in opera di cancello ingresso carraio precedentemente rimosso, compreso formazione di plintini di fondazione delle piantane.					1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
128 A.P.28	Formazione di nuovo impianto di illuminazione comprendente: - scollegamenti delle linee FM, smontaggio e smantellamento lampade e pali esistenti, il tutto compreso di carico, trasp ... l funzionamento e per il fissaggio, per rendere l'installazione perfettamente funzionante, collaudata e a regola d'arte.					1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
129	Fondazione di impianto di irrigazione automatico, con irrigatori ad							
	A R I P O R T A R E							595'642,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							595'642,74
A.P.29	azionamento elettrico, compreso pompa, cisterna di accumulo e la centralina elettronica di controllo dotata di programmazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	23'000,00	23'000,00
	INTERVENTO SULL'AREA A VERDE ATTREZZATA A NORD DELL'ATTUALE CAMPO SPORTIVO, CON RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO DELLA DOTAZIONE DEL PARCO GIOCHI - RIFACIMENTO CAMPO DA BASKET (SpCat 4)							
130 1U.06.480.01 00.b	Smontaggio e riduzione in pezzi di tutti i componenti, suddivisione dei materiali in funzione del conferimento alla discarica o del riciclo. Compreso il taglio dei materiali, demo ... endere l'opera finita. Esclusa la demolizione di plinti e oneri di discarica:- struttura per il gioco del basket singola					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	43,70	174,80
131 1C.01.030.00 40.b	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³					4,00		
	SOMMANO m³					4,00	225,67	902,68
132 1C.01.110.01 00.a	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo m ... ntazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm					95,00		
	SOMMANO m²					95,00	7,65	726,75
133 1C.01.110.01 00.b	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo m ... cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm (par.ug.=95,00*7,00)	665,000				665,00		
	SOMMANO m² x cm					665,00	1,05	698,25
134 1C.27.050.01 00.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 plinti *(par.ug.=4,00*25,00) massetto *(par.ug.=95,00*0,15*23,00)	100,000 327,750				100,00 327,75		
	SOMMANO 100 kg					427,75	3,47	1'484,29
135 1C.02.100.00 30.b	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciau ... co e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.					115,00		
	SOMMANO m³					115,00	25,10	2'886,50
136 1C.02.100.00 10.a	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20					5,00		
	SOMMANO m³					5,00	6,84	34,20
	A R I P O R T A R E							625'550,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							625'550,21
137 1C.02.400.00 10	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.							
						45,00		
	SOMMANO m³					45,00	3,62	162,90
138 1C.27.050.01 00.c	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010							
						1'350,00		
	SOMMANO 100 kg					1'350,00	2,28	3'078,00
139 025.020.030. 010.020.020	Fornitura in opera di canaletta prefabbricata per raccolta acque, compreso lo scavo, il reinterro, il sottofondo, il calcestruzzo, la sigillatura delle giunzioni, il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche: in cemento, completa di griglia in acciaio zincato carrabile 20 x 18 cm							
			34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	131,25	4'462,50
140 1C.12.010.00 50.c	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrato, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfilanco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,7							
			10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	18,80	188,00
141 1U.01.110.00 60.b	Riempimento fondo scavo e rinfilanco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in trincea per tubi in pvc De 160 mm - coefficiente 0,12 mc/m	0,120	10,00			1,20		
	SOMMANO m³					1,20	127,42	152,90
142 1C.02.350.00 10.b	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi per tubi in pvc De 160 mm - coefficiente 0,10 mc/m	0,100	10,00			1,00		
	SOMMANO m³					1,00	21,93	21,93
143 1C.12.610.00 20.f	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... lle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,64	47,28
144 025.020.030. 010.090.050	Fornitura e posa pozzo perdente, ad anelli prefabbricati in cemento altezza 200 cm, compreso scavo, drenaggio con ghiaia grossa, fornitura e posa del coperchio prefabbricato in cem ... escluso trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta: a sezione circolare interno Ø 200 cm							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'400,00	4'800,00
	A R I P O R T A R E							638'463,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							638'463,72
145 1U.04.170.00 20.b	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg pozzi perdenti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	295,89	591,78
146 A.P.30	Realizzazione nuovo campo da calcio costituito da: - fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di s ... ttrosaldata; - pavimentazione realizzata con manto sportivo tipo "RESITAN DR/S" in resina poliuretanica, spessore 13 mm.					212,00		
	SOMMANO m²					212,00	85,00	18'020,00
147 A.P.31	Realizzazione della segnaletica per campo da basket.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
148 A.P.32	Formazione della cordonatura perimetrale, sezione 10x25 cm, in elementi prefabbricati in calcestruzzo, leggermente armati, compreso lo scavo in sezione, la preparazione del piano di posa, il letto ed il rinfianco in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento per mc.		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	25,00	1'500,00
149 A.P.33	Fornitura e posa in opera di canestro pallacanestro formato da un supporto a struttura monotubolare in acciaio zincato a caldo, sezione quadrangolare 15x15 cm, sbalzo 165 cm. Compl ... tina regolamentari. In dotazione bussola (altezza 60 cm) da interrare, compreso realizzazione di plinto in calcestruzzo.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
150 1U.06.010.00 20.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona ... ti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari completamenti a mano					20,00		
	SOMMANO m³					20,00	25,95	519,00
151 1U.06.180.00 40.a	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscu ... mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². (par.ug.=100,00/100,00)	1,000				1,00		
	SOMMANO 100 m²					1,00	174,55	174,55
	INTERVENTO SULL'AREA A VERDE ATTREZZATA A NORD DELL'ATTUALE CAMPO SPORTIVO, CON RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO DELLA DOTAZIONE DEL PARCO GIOCHI - SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO AREA GIOCHI BIMBI (SpCat 5)							
152 1U.06.480.00 30	Demolizione di struttura gioco complessa, comprendente castello a più torri, arrampicate, ponti scivoli, gazebo; smontaggio e/o riduzione in pezzi di tutti i componenti del gioco, ... e							
	A R I P O R T A R E							662'269,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							662'269,05
	discariche e quanto altro necessario a rendere l'opera finita. Esclusa la demolizione dei plinti e oneri di discarica.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	163,92	983,52
153 1C.01.030.00 40.b	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³					2,00		
	SOMMANO m³					2,00	225,67	451,34
154 1C.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... si, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 plinti giochi					50,00		
	SOMMANO 100 kg					50,00	8,32	416,00
155 1C.02.100.00 30.b	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciu ... co e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.					80,00		
	SOMMANO m³					80,00	25,10	2'008,00
156 1C.02.100.00 10.a	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20					25,00		
	SOMMANO m³					25,00	6,84	171,00
157 1C.02.350.00 10.a	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere					10,50		
	SOMMANO m³					10,50	2,96	31,08
158 1C.02.350.00 10.b	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi					1,50		
	SOMMANO m³					1,50	21,93	32,90
159 A.P.08	Carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale proveniente dallo scavo per tubazioni e collettori non utilizzato per in rinterri, esclusi eventuali oneri di smaltimento. scavo a sezione obbligata a dedurre rinterro					25,00 -10,50		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					25,00 -10,50		
	SOMMANO m³					14,50	11,47	166,32
160 1C.27.050.01 00.c	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica							
	A R I P O R T A R E							666'529,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							666'529,21
	rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010					1'710,00		
	SOMMANO 100 kg					1'710,00	2,28	3'898,80
161 1C.12.010.00 50.d	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	25,03	750,90
162 1U.01.110.00 60.b	Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in trincea per tubi in pvc De 200 mm - coefficiente 0,15 mc/m	0,150	30,00			4,50		
	SOMMANO m³					4,50	127,42	573,39
163 1C.02.350.00 10.b	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi per tubi in pvc De 200 mm - coefficiente 0,10 mc/m	0,100	30,00			3,00		
	SOMMANO m³					3,00	21,93	65,79
164 1C.12.610.00 10.e	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700 fognatura acque bianche					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	121,67	365,01
165 1C.12.610.00 20.h	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 142 fognatura acque bianche					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	33,57	100,71
166 1C.12.610.00 20.f	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... lle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80 torrino pozzi perdenti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	23,64	70,92
167 025.020.030. 010.090.050	Fornitura e posa pozzo perdente, ad anelli prefabbricati in cemento altezza 200 cm, compreso scavo, drenaggio con ghiaia grossa, fornitura e posa del coperchio prefabbricato in cem ... escluso trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta: a sezione circolare interno Ø 200 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2'400,00	7'200,00
168	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da							
	A R I P O R T A R E							679'554,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							679'554,73
1U.04.170.00 20.b	carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg pozzi perdenti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	295,89	887,67
169 1U.04.180.00 40.d	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa c ... iasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 750 x 750 mm, altezza 43 mm, peso 95 kg					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	437,98	1'313,94
170 A.P.34	Realizzazione pavimentazione area giochi bimbi costituita da: - Fornitura, stesa e cilindatura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la form ... poliuretatiche. Spessore complessivo finito 70 mm. Sono escluse tutte le opere e materiali non espressamente riportati.					195,00		
	SOMMANO m²					195,00	190,00	37'050,00
171 A.P.35	Fornitura e posa in opera altalena con cesto con struttura realizzata con pali portanti in legno lamellare del diametro di 14 cm ancorata al terreno mediante staffe in acciaio da c ... ni max. attrezzatura: 400 x 266 x h=227 cm, dimensioni min. ingombro richiesto: 750 x 400 cm, altezza max caduta: 130 cm altalena cesto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'000,00	5'000,00
172 A.P.36	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco castello, certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD, realizzato in legno lamellare di pino nordi ... Dimensioni max. attrezzatura: 890 x 478 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 802 x 1008 cm Altezza max caduta: 210 cm combinazione castello					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14'000,00	14'000,00
173 A.P.37	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco ponte oscillante, struttura composta da 4 pali montanti e da 2 corrimani della sezione 9x9 cm, camminamento su legni oscillanti fissati alla ... ioni max. attrezzatura : 268 x 105 x h = 90 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 550 x 390 cm Altezza max caduta 40 cm ponte oscillante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'500,00	2'500,00
174 A.P.38	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco figura su mollone, realizzato con due pannelli in polietilene ad alta densità del tipo sandwich, spessore 19 mm, a due colori, resistenti al ... Dimensioni max. attrezzatura: 104 x 22 x h= 94 cm Dimensioni ingombro richiesto: 304 x 222 cm Altezza max caduta 50 cm figura su mollone					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
175 A.P.39	Fornitura, assemblaggio e posa di gioco dondolo a 4 posti, con struttura realizzata con trave di bilancia in legno lamellare diametro 14 cm, 4 maniglie in acciaio inossidabile, spe ... ensioni max. attrezzatura: 400 x 19 x h= 40 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 600 x 250 cm Altezza max caduta 50 cm							
	A R I P O R T A R E							741'306,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							741'306,34
176 1U.06.010.00 20.b	Dondolo 4 posti					1,00	1'900,00	1'900,00
	SOMMANO cad					1,00		
	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona ... ti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari completamenti a mano					45,00		
	SOMMANO m³					45,00		
177 1U.06.180.00 40.a	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscu ... mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². (par.ug.=220,00/100,00)	2,200				2,20	174,55	384,01
	SOMMANO 100 m²					2,20		
	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGI ESTERNI LINDT (SpCat 6)							
	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20 per corrugati e impianto di illuminazione					72,80		
178 1C.02.100.00 10.a	SOMMANO m³		260,00	0,40	0,70	72,80	6,84	497,95
179 1U.01.110.00 60.b	Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in trincea per corrugati e impianto di illuminazione - coefficiente 0,10 mc/m	0,100	260,00			26,00	127,42	3'312,92
	SOMMANO m³					26,00		
180 1C.02.350.00 10.d	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) per corrugati e impianto di illuminazione *(par.ug.=72,80-26,00)	46,800				46,80	15,13	708,08
	SOMMANO m³					46,80		
181 A.P.08	Carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale proveniente dallo scavo per tubazioni e collettori non utilizzato per in rinterri, esclusi eventuali oneri di smaltimento. scavo a sezione obbligata per corrugati e impianto di illuminazione					72,80	11,47	835,02
	SOMMANO m³					72,80		
182 1C.27.050.01 00.c	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (par.ug.=72,80*(1700/100))	1237,600				1'237,60	2,28	2'821,73
	SOMMANO 100 kg					1'237,60		
183 F05.5.05.037 .i	Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con di ... a terra e attacco per armatura: lunghezza 10.800 mm, altezza fuori terra 10.000 mm, diametro base 168 mm, spessore 4 mm					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		752'933,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		752'933,80
	SOMMANO cad					5,00	736,56	3'682,80
184 F05.5.03.089 .d	Apparecchio led con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore in vetro temperato, grado di protezion ... , rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi): controllo fisso ON/OFF: 100 W, flusso iniziale 13.000 lumen					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	382,09	2'674,63
185 F05.5.10.062 .a	Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione a bipotenza, posto in armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 800 × 600 × 300 mm con portello di chi ... le 4 × 32 A, 1 interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A, 2 interruttori di manovra sezionatori bipolari 32 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'118,92	2'118,92
186 F05.5.11.064 .d	Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 × 870 × 375					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'133,07	1'133,07
187 F05.5.09.058 .b	Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 × 132 mm, per cavi di sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN ... lare, sezione fino a 6 mmq, con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 5 × 20, tensione 250 V portata 10 A					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	36,66	256,62
188 F06.5.03.014 .b	Palo in vetroresina, interrato, senza finestra, bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura in cemento, incluso il collegamento elettrico alla cassetta di derivazione: cilindrico, diametro 60 mm: altezza fuori terra 1,25 m					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	46,90	1'031,80
189 F06.5.02.079 .c	Diffusore sferico in polimetilmetacrilato resistente ai raggi UV, con base in policarbonato autoestinguente IP 44, montato su palo o su braccio compresa bulloneria di fissaggio, ca ... o per lampade led con attacco E27: trasparente con parte superiore verniciata: diametro 400 mm, per lampade massimo 23 W					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	99,72	2'193,84
190 F07.5.02.022 .a	Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e ... le dimensioni di 400 × 400 × 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	114,44	801,08
191 F02.5.09.162 .e	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 90 mm		400,00			400,00		
	A R I P O R T A R E					400,00		766'826,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					400,00		766'826,56
	SOMMANO m					400,00	7,87	3'148,00
192 F02.5.01.023 .d	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo schermatura in treccia di rame rosso con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propa ... egolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1: bipolare FG16OH2R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	7,58	1'516,00
193 F02.5.01.026 .d	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo schermatura in treccia di rame rosso con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propa ... va Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG7OH2R: sezione 6 mmq		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	14,80	4'440,00
194 F02.5.10.173 .c	Cassetta modulare in lega leggera a vista senza finestre, grado di protezione IP 55, inclusi accessori standard per giunzione cavi e serraggio tubi: 185 × 125 × 65 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	85,74	85,74
195 1C.12.610.00 10.d	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164 per impianto di illuminazione					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	65,59	983,85
196 1C.12.610.00 20.f	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... lle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80 per impianto di illuminazione					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	23,64	354,60
197 1U.04.170.00 20.b	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg per impianto di illuminazione					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	295,89	4'438,35
198 A.P.40	Spostamento di palo della rete di illuminazione del campo da calcio, secondo indicazioni di progetto e/o della D.L., compresa la costruzione del nuovo plinto portapalo di dim. mini ... rico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica con l'onere della stessa ed ogni altro onere.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2'000,00	8'000,00
199 A.P.41	Plinto prefabbricato in calcestruzzo per pali da illuminazione con pozzetto incorporato. Classe di resistenza del calcestruzzo C25/30. Dimensioni: larghezza 700 mm, lunghezza 1100 mm, altezza 950 mm, per pali di altezza 11 m					7,00		
	A R I P O R T A R E					7,00		789'793,10

COMMITTENTE: Lindt & Sprungli S.p.A.

COMMITTENTE: Lindt & Sprungli S.p.A. [2026.04.03_CM_Ambito1_CAMPO E PARCHEGGIO_CONVENZIONE.dcf (\\srv-fs\\sa\\Commesse\\Primus\\1418.10_Lindt_Ampliame