

LINDT & SPRÜNGLI S.p.A.
L.go Edoardo Bulgheroni, 1 - 21056 Induno Olona (VA)

Oggetto

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA BUCCARI -
INDUNO OLONA (VA)

Progettista incaricato

STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA ARCHITETTURA URBANISTICA
ing. Alberto Mazzucchelli - arch. Roberto Pozzi - arch. Maurizio Mazzucchelli
Via Europa, 54 - 21040 Morazzone Passaggio Duomo, 2 - 20123 Milano



Progettisti Consulenti

Categoria
PROGETTO ARCHITETTONICO

Livello progettazione
PROGETTO PRELIMINARE

Elaborato
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CONVENZIONE: allegato M

Codice elaborato

PR 06

Scala -

Rev.	Oggetto	Redatto	Verificato	Approv.	Data
00	Emissione progetto preliminare	GV	AM	AM	04.04.2025

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 NP_01	Intervento per la trasformazione di posto auto esistente con una nuova aiuola per il miglioramento della viabilità lungo via Buccari, comprensiva di taglio dell'asfalto, demolizione del pacchetto stradale comprensiva di conglomerato bituminoso, scavo a macchina, per uno spessore di circa 30 cm, o comunque fino alle quote di progetto, con asportazione dello strato di massiciata, carico, trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, incluso oneri di discarica, successiva posa di nuovi cordatura rettilinea con cordoni in granito generico (o simile ad elementi già presenti in loco), caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche, compreso la movimentazione nell'ambito del cantiere, fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, la pulizia e stesa, in parte manuale e in parte meccanica, con modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani per la formazione dell'aiuola a verde, priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche, incluso spandimento a mano di miscuglio semente di vegetale generico per la formazione di prato ed essenze arboree come da indicazioni della D.L. Ingresso civico 62 (aiuola a verde 1a) Ingresso civico 62 (aiuola a verde 1b) Ingresso civico 58 e 60 (aiuola a verde 2a) Ingresso civico 58 e 60 (aiuola a verde 2b) Ingresso civico 56 (aiuola a verde 3a) Ingresso civico 56 (aiuola a verde 3b) Ingresso civico da 46 a 54 (aiuola a verde 4a) Ingresso civico da 46 a 54 (aiuola a verde 4b) Ingresso civico da 44 (aiuola a verde 5a) Ingresso civico da 44 (aiuola a verde 5b) Ingresso civico da 42 (aiuola a verde 6a) Ingresso civico da 42 (aiuola a verde 6b) Ingresso civico da 40 (aiuola a verde 7a) Ingresso civico da 40 (aiuola a verde 7b)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	3000,00	42'000,00
2 NP_02	Rappezzatura, con stesa a mano, dei manti su marciapiede con conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni, dosaggio al 2,0 - 2.50% sul peso del granulato con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato, compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/mc, trasporti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolti detriti e pulizia. rappezzi da effettuarsi lungo il marciapiede esistente * (par.ug.=20,00*1,50)	30,000				30,00		
	SOMMANO m²					30,00	70,50	2'115,00
3 NP_03	Operazioni propedeutiche per la sistemazione dell'area sterrata in prossimità della recinzione Lindt, con demolizione pavimentazione in calcestruzzo ammalorato, riprofilatura dell'intera zona con livellamento del fondo a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di posa secondo le quote di progetto indicate dalla Direzione Lavori intervento presso l'area sterrata in prossimità di Lindt					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2150,00	2'150,00
4 LOM241.OC .EEA.a04.A6 600.Na000.0 020.-	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OPERA: Reinterro di terreno							
	A R I P O R T A R E							46'265,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'265,00
5 LOM241.OC .EEA.a02.D3 007.J0005.02 50.-	generico. SPECIFICHE TECNICHE: - RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV1 LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. SPECIFICHE TECNICHE: - RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] <= 50; peso [t] <= 9 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] <= 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Pala cingolata; potenza [kW] <= 120; peso [t] <= 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Rullo compressore; peso [t] <= 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere ricariche presso l'area sterrata in prossimità di Lindt	350,000			0,10	35,00	33,67	1'178,45
	SOMMANO 1 m³					35,00		
	OPERA: Cordonata, sormontabile di conglomerato cementizio vibrocompressore; finitura: liscia; impiego: aiuola spartitraffico. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Cordolatura con qualsiasi raggio di curvatura e dimensione. Calcestruzzo C12/15. OP1 OPERA: Cordonata, sormontabile di conglomerato cementizio vibrocompressore; finitura: liscia; impiego: aiuola spartitraffico. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordolatura con qualsiasi raggio di curvatura e dimensione. Calcestruzzo C12/15. RM2 Cordolo rettilineo/curvi di conglomerato cementizio vibrocompressore; finitura: liscia; funzione: aiuola spartitraffico SPECIFICHE TECNICHE: retti o con qualsiasi raggio di curvatura; del tipo sormontabile RM2 Premiscelato di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] <= 29; peso [t] <= 5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] <= 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Nuovo cordolo lato Lindt delimitazione area sterrata dim. 60x48xh16 cm					90,00		
	SOMMANO 1 m					90,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro							50'408,95
	T O T A L E euro							50'408,95
	A R I P O R T A R E							50'408,95

COMMITTENTE: Lindt & Sprungli S.p.A.