

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Interventi di riqualificazione della via Buccari a Induno Olona (Va)

COMMITTENTE: Lindt & Sprungli S.p.A.

Induno Olona, 10/04/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Parcheggi lungo via Buccari (Cat 1)							
1 NP_01	Intervento per la trasformazione di posto auto esistente con una nuova aiuola per il miglioramento della viabilità lungo via Buccari, comprensiva di taglio dell'asfalto, demolizion ... o di miscuglio semente di vegetale generico per la formazione di prato ed essenze arboree come da indicazioni della D.L. Ingresso civico 62 (aiuola a verde 1a) Ingresso civico 62 (aiuola a verde 1b) Ingresso civico 58 e 60 (aiuola a verde 2a) Ingresso civico 58 e 60 (aiuola a verde 2b) Ingresso civico 56 (aiuola a verde 3a) Ingresso civico 56 (aiuola a verde 3b) Ingresso civico da 46 a 54 (aiuola a verde 4a) Ingresso civico da 46 a 54 (aiuola a verde 4b) Ingresso civico da 44 (aiuola a verde 5a) Ingresso civico da 44 (aiuola a verde 5b) Ingresso civico da 42 (aiuola a verde 6a) Ingresso civico da 42 (aiuola a verde 6b) Ingresso civico da 40 (aiuola a verde 7a) Ingresso civico da 40 (aiuola a verde 7b)					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	3000,00	42'000,00
2 NP_02	Rappezzatura, con stesa a mano, dei manti su marciapiede con conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni, dosaggio al 2,0 - 2.50% sul peso del granulato con aggiunta di ceme ... 5% in ragione di 0,60-0,80 kg/mc, trasporti, segnaletica, refileamenti, stesa e costipazione, raccolti detriti e pulizia. rappezzi da effettuarsi lungo il marciapiede esistente * (par.ug.=20,00*1,50)	30,000				30,00		
	SOMMANO 1 m²					30,00	70,50	2'115,00
	Parcheggi fronte Lindt (Cat 2)							
3 NP_03bis	Rimozione e accatastamento, presso le aree di cantiere o luogo indicato dalla Direzione Lavori, dei paletti dissuasori, dei panettoni e dei new jersey in c.a. presenti lungo le are ... posizioni da parte della committenza, incluso qualsiasi onere e magistero per dare il lavoro completo e a regola d'arte. intervento presso le aree sterrate in prossimità della Lindt (davanti autosilo ed entrata nord)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1905,00	1'905,00
4 LOM241.OC .EEA.c19.D1 200.F0000.0 250.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico. LAVORO: Taglio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco. OP1 OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico. SPECIFI ... t] <= 0,1; incluso: disco o scalpello SPECIFICHE TECNICHE: manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere taglio pavimentazione bituminosa per rimozione cordolo esistente in prossimità di Lindt (davanti autosilo ed entrata nord) *(lung.=90,00+29,00+100,00)		219,00			219,00		
	SOMMANO 1 m					219,00	1,79	392,01
5 NP_04	Rimozione cordonature in pietra naturale tipo F (sez. cm 12x25) o tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compresa cer ... e di protezione							
	A RIPORTARE							46'412,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							46'412,01
6 NP_03	segnaletica. In orario normale. Incluso sovrapprezzo eseguito in zone con particolare traffico veicolare rimozione dei cordoli in pietra presso l'area sterrata in prossimità di Lindt (davanti autosilo ed entrata nord) *(lung.=90,00+29,00+98,00)		217,00			217,00		
	SOMMANO 1 m					217,00	12,97	2'814,49
	Operazioni propedeutiche per la sistemazione dell'area sterrata in prossimità della recinzione Lindt, con demolizione pavimentazione in calcestruzzo ammalorato, riprofilatura dell' ... teriale di risulta e delle macerie e trasporto alle PP.DD., esclusi solo gli oneri di scarica da quantificare a parte intervento presso l'area sterrata in prossimità di Lindt (davanti autosilo ed entrata nord)					1,00		
7 LOM241.1C. 27.050.0100. d	SOMMANO a corpo					1,00	8915,00	8'915,00
	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 materiale e macerie derivanti dalle opere propedeutiche * (par.ug.=25000/100)	250,000				250,00		
	SOMMANO 100 kg					250,00	3,47	867,50
8 LOM241.OC .EEA.a02.D3 007.Mb000.0 505.-	OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria/forma/ aspetto: sviluppo rettilineo a raso; lato (x) [cm] = 15 lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movime ... o a cassone ribaltabile; portata [t] <= 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Vedi voce n° 5 [1 m 217.00]					217,00		
	SOMMANO 1 m					217,00	19,06	4'136,02
	OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatu ... ; peso [t] <= 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere ricariche presso l'area sterrata in prossimità di Lindt (davanti autosilo ed entrata nord)	1950,000			0,25	487,50		
9 LOM241.OC .EEA.a04.A6 600.Na000.0 020.-	SOMMANO 1 m³					487,50	33,67	16'414,13
	OPERA: Cordonata, sormontabile di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; impiego: aiuola spartitraffico. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rin ... o a cassone ribaltabile; portata [t] <= 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere nuovo cordolo lato Lindt (davanti autosilo ed entrata nord) delimitazione area sterrata dim. 60x48xh16 cm *(lung.=21,75+84,75+90,20)		196,70			196,70		
	SOMMANO 1 m					196,70	32,95	6'481,27
11 NP_05	Risagomatura, riprese, conguagli, ripristini delle porzioni di pavimentazione precedentemente tagliata con intasamento in conglomerato bituminoso (binder), compresa la pulizia della sede							
	A RIPORTARE							86'040,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86'040,42
	stradale, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa a mano e la compattazione con apposito macchinario intasamento tra asfalto esistente e cordolo in pietra riposato in prossimità di Lindt (davanti autosilo ed entrata nord)		308,50		0,20	61,70		
	SOMMANO 1 m²					61,70	45,00	2'776,50
	Oneri della sicurezza specifici (Cat 3)							
12 LOM241.LP. EEA.a02.A1 055.Sb001.0 005.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; delimitazione temporanea di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [mm] = 1500. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: con strisci ... enti in classe I; criterio di misurazione: mesi di utilizzo LV1 LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - per delimitazione parcheggi (intervento puntuale) lungo via Buccari da smontare e rimontare per singolo intervento *(par.ug.=2*2*14,00)	56,000				56,00		
	SOMMANO 1 cad/mese					56,00	5,80	324,80
13 LOM241.LP. EEA.a02.A1 050.G0000.0 000.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; new jersey in calcestruzzo di cemento generico; lunghezza base [m] = 0,62 altezza [m] = 1. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - ... <= 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere per delimitazione delle aree fronte Lindt (davanti autosilo ed entrata nord)		150,00			150,00		
	SOMMANO 1 m					150,00	30,27	4'540,50
14 LOM241.RT. 00.20.00.005 0.b	New jersey in calcestruzzo; larghezza base [m] = 0,62 altezza [m] = 1; incluso: seganletica, elementi di collegamento SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo ad alta resistenza; criterio di misurazione: valutata a metro, per ogni mese o frazione successivo Vedi voce n° 13 [1 m 150.00]	2,000				300,00		
	SOMMANO 1 m					300,00	3,28	984,00
	Manutenzione straordinaria della scalinata a lato della via Molini Trotti (Cat 4)							
15 NP_06	Pulizia generale della scala da depositi di terra, sporcizia, diserbo da erba infestante con rifilatrice meccanica o altro mezzo idoneo, con eliminazioni delle radici; compreso il carico e trasporto alle discariche del materiale ed erbe di risulta, compreso onere di smaltimento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
16 NP_07	Rimozione della pavimentazione esistente in ciottoli e relativo sottofondo, loro pulizia ed accatastamento nell'ambito del cantiere per successivo recupero, carico e trasporto dei materiali di risulta non più utilizzabili alle discariche, compreso oneri di smaltimento.					45,00		
	SOMMANO 1 m²					45,00	30,00	1'350,00
17 NP_08	Ripristino della pavimentazione della scala con ciottoli di recupero ed eventuale integrazione con nuovi posti su sottofondo in sabbia e							
	A R I P O R T A R E							96'516,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							96'516,22
18 NP_09	cemento. Compreso lo scarico e la movimentaz ... dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure.					45,00	95,00	4'275,00
	SOMMANO 1 m²					45,00		
	Maggiorazioni e integrazioni (Cat 5)							
	Maggiorazioni per adeguamento voci non computate, maggiorazioni oneri per coordinamento della sicurezza, adeguamento prezzi e imprevisti					1,00	12708,78	12'708,78
	SOMMANO a corpo					1,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							113'500,00
	T O T A L E euro							113'500,00

	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Lindt & Sprungli S.p.A. [2026.04.03 CM Ambito2 VIA BUCCARI CONVENZIONE.dcf (\\srv-fs\sa\Commesse\Primus\1418.10 Lindt Ampliamento p