



COMUNE DI INDUNO OLONA
UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI
Via Porro 35 – Induno Olona

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE

*SOSTITUZIONE SERRAMENTI E ADEGUAMENTO SISTEMI DI
SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “B.PASSERINI”*

STUDIO DI FATTIBILITÀ
GIUGNO 2021

RELAZIONE

La Regione Lombardia, con Legge Regionale n. 4 del 04/05/2020 “Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo”, ha stanziato fondi a finanziamento che ricomprendono anche opere per messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei Comuni.

In accordo con l'Amministrazione comunale si ritiene di destinare la somma di complessivi € 140.000,00 per la messa a norma ed in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo ai serramenti della scuola primaria di secondo grado “Bruno Passerini” attualmente in alluminio con spigoli vivi e quindi poco adatti al contesto scolastico.

Le attuali finestre, che occupano tutta l'apertura a prospetto, sono formate da una parte apribile di dimensioni variabili tra i 110 e i 120 cm per un'altezza intorno ai 180 cm, a due battenti, e da un serramento fisso posto a tamponare la parte alta del vano finestra garantendo comunque una buona illuminazione delle aule.

Sarà mantenuta questa tipologia estetica valutando invece di utilizzare serramenti in pvc più sicuri e performanti.

Sarà previsto inoltre l'utilizzo di parti vetrate che garantiscano un buon isolamento termico.

Si vuole intervenire inoltre sui sistemi di sicurezza ed allarme sia della scuola Passerini, ed in base alla disponibilità economica, anche negli altri plessi scolastici di proprietà comunale. Nel recente passato i tre immobili scolastici hanno subito alcune intrusioni da parte di ignoti e sono stati oggetto di atti vandalici e piccoli furti. L'intento è proprio quello di scongiurare tali episodi e rendere più sicuri e controllati gli accessi ai vari plessi.

La scuola Passerini inoltre sta approntando il progetto di dotare un'aula di tecnologica utile alla didattica con anche elementi di robotica. Diventa quindi di fondamentale importanza preservare il sicurezza tale materiale.

L'intervento in progetto in sintesi consiste dunque in:

- ☐ rimozione, abbassamento al piano e smaltimento dei vecchi serramenti in alluminio con supporto di cestello e/o autoscala, comprese opere murarie e di assistenza;
- ☐ posa di nuovi serramenti in pvc in tutto e per tutto similari, per forma e disegno, agli esistenti, comprese opere murarie e di assistenza;
- ☐ ripristino, implementazione e nuova posa dove non presente, degli impianti anti intrusione dei tre plessi scolastici;
- ☐ realizzazione di sistemi di sicurezza ed anti intrusione per finestre poste al piano terreno con particolare riguardo all'aula che sarà destinata ad ospitare particolari tecnologie di robotica a servizio della didattica;