

comparativo definitivo

n	voce	um	quantità	prezzo unitario	importo totale	quantità	prezzo unitario	importo totale	in meno	in più
1	strada della galleria – fresatura meccanica della pavimentazione bitumata spessore 3 sm	mq	1200,00	€ 3,00	€ 3.600,00	1261,82	€ 3,00	€ 3.785,46		€ 185,46
2	strada della galleria – fresatura meccanica per spessore superiore a 3 sm	mq				630,91	€ 1,00	€ 630,91		€ 630,91
3	Strada della galleria - oneri per smaltimento	t	60,00	€ 8,00	€ 480,00	75,08	€ 8,00	€ 600,64		€ 120,64
4	Strada della galleria – pulizia meccanica strada	mq	1200,00	€ 2,00	€ 2.400,00	2111,82	€ 2,00	€ 4.223,64		€ 1.823,64
5	strada della galleria – emulsione bituminosa	mq	4635,00	€ 1,50	€ 6.952,50	4668,39	€ 1,50	€ 7.002,59		€ 50,09
6	strada della galleria – fornitura e stesa di conglomerato bituminoso per intasamenti e risagomature	q.li	900,00	€ 10,85	€ 9.765,00	800,00	€ 10,85	€ 8.680,00	€ 1.085,00	
7	strada della galleria – tappetino d'usura 3 cm	mq	4635,00	€ 10,00	€ 46.350,00				€ 46.350,00	
np1	strada della galleria – tappetino d'usura 4 cm	mq				4668,32	€ 11,66	€ 54.432,61		€ 54.432,61
8	strada della galleria – messa in quota chiusini	cad	10,00	€ 60,00	€ 600,00	10,00	€ 60,00	€ 600,00		
	TOTALE LORDO				€ 70.147,50			€ 79.955,85	€ 47.435,00	€ 57.243,35

BORDIN SRL
 Via F.lli Bronzetti 38 - 21013 GALLARATE (VA)
 Tel. 0331 798674 - 775259
 E-mail: info@bordini.it
 Partita IVA e Cod. Fisc.: 00840420129

IL TECNICO
GEOM. F. BORDIN

comparativo definitivo

n	voce	um	quantità	prezzo unitario	importo totale	quantità	prezzo unitario	importo totale	in meno	in più
1	via Chiusarella – scarifica con fresatura a freddo fino a 3 cm	mq	800,00	€ 3,00	€ 2.400,00	750,00	€ 3,00	€ 2.250,00	€ 150,00	
2	via Chiusarella – oneri per la scarica	t	80,00	€ 8,00	€ 640,00	45,00	€ 8,00	€ 360,00	€ 280,00	
3	via Chiusarella – pulizia meccanica della sede stradale	mq	1140,00	€ 2,00	€ 2.280,00	1023,88	€ 2,00	€ 2.047,76	€ 232,24	
4	via Chiusarella – spandimento di emulsione bituminosa	mq	1140,00	€ 1,50	€ 1.710,00	1023,88	€ 1,50	€ 1.535,82	€ 174,18	
5	via Chiusarella – f. e p. conglomerato bituminoso per intasamenti	q.li	700,00	€ 10,85	€ 7.595,00	640,00	€ 10,85	€ 6.944,00	€ 651,00	
6	via Chiusarella – tappetino d'usura	mq	1140,00	€ 10,00	€ 11.400,00	1023,88	€ 10,00	€ 10.238,80	€ 1.161,20	
7	via Chiusarella – messa in quota chiusini	mq	33,00	€ 60,00	€ 1.980,00	32,00	€ 60,00	€ 1.920,00	€ 60,00	
np2	via Chiusura – fornitura e posa chiusini in ghisa diam. 60	cad			€ 0,00	2,00	€ 250,00	€ 500,00		€ 500,00
np3	via Chiusarella – fornitura e posa chiusini in ghisa dim. 70X70	cad			€ 0,00	1,00	€ 230,00	€ 230,00		€ 230,00
np4	via Chiusarella – esecuzione a mano stesura tappetino maggiorazione 40%	mq			€ 0,00	250,00	€ 4,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00
	TOTALE LORDO				€ 28.005,00			€ 27.026,38	€ 2.708,62	€ 1.730,00

comparativo definitivo

n	voce	um	quantità	prezzo unitario	importo totale	quantità	prezzo unitario	importo totale	in meno	in più
1	via San Cassano – scarifica con fresatura	mq	250,00	€ 3,00	€ 750,00	380,00	€ 3,00	€ 1.140,00		€ 390,00
2	via San Cassano – oneri alle discariche	t	25,00	€ 8,00	€ 200,00	44,40	€ 8,00	€ 355,20		€ 155,20
3	via San Cassano – pulizia meccanica delle macerie	mq	440,00	€ 2,00	€ 880,00	457,88	€ 2,00	€ 915,76		€ 35,76
4	via San Cassano – spandimento emulsione	mq	440,00	€ 1,50	€ 660,00	457,88	€ 1,50	€ 686,82		€ 26,82
5	via San Cassano – fornitura e posa di conglomerato bituminoso per intasamenti	q.li	200,00	€ 10,85	€ 2.170,00	290,00	€ 10,85	€ 3.146,50		€ 976,50
6	via San Cassano – tappetino d'usura	mq	440,00	€ 10,00	€ 4.400,00	457,88	€ 10,00	€ 4.578,80		€ 178,80
7	via San Cassano – messa in quota chiusini	cad	11,00	€ 60,00	€ 660,00	13,00	€ 60,00	€ 780,00		€ 120,00
np5	via San Cassano – formazione di sottofondo con stabilizzato	mq				38,00	€ 10,00	€ 380,00		€ 380,00
np6	via San Cassano – f. e p. tout-venant spessore 10 cm	mq				38,00	€ 20,00	€ 760,00		€ 760,00
np4	via San Cassano – esecuzione a mano stesura tappetino maggiorazione 40%	mq				180,00	€ 4,00	€ 720,00		€ 720,00
	TOTALE LORDO				€ 9.720,00			€ 13.463,08		€ 3.743,08

BORDIN SRL

Via F.lli Bronzetti, 18 - 21013 GALLARATE (VA)

Tel. 0331/98674 - 775259

E-mail: info@bordinsrl.it

Partita IVA e Cod. Fisc.: 00840420129

comparativo definitivo

Nuove opere in perizia

n	voce	um	quantità	prezzo unitario	importo totale	quantità	prezzo unitario	importo totale	in meno	in più
	FORMAZIONE DI GRIGLIONE RACCOLTA ACQUE VIA DOBBIAICO									
	1) taglio asfalto e demolizione dello stesso compreso trasporto e smaltimento del materiale di risulta									
	2) rimozione griglione in ferro esistente, demolizione di parte del manufatto esistente compreso trasporto e smaltimento del materiale di risulta									
	3) pulizia manufatto in cemento esistente compreso smaltimento della risulta									
	4) fornitura e posa in opera di nuovo griglione in ghisa carrabile completo di griglia imbullonata D. 400 compreso rinforzo in cls a presa rapida (ml 6,00) dim 300x300 esterna									
	5) ripristino di tout venant e tappetino tagliato e/o demolito	a corpo				1,00	€ 5.625,00	€ 5.625,00		€ 5.625,00

BORDIN SRL

Via F.lli Broletti, 8 - 10113 GALLARATE (VA)

Tel. 0331 758674 - 775259

E-mail: info@bordinsrl.it

Partita IVA e Cod. Fisc.: 00840420129

comparativo definitivo

Nuove opere in perizia

n	voce	um	quantità	prezzo unitario	importo totale	quantità	prezzo unitario	importo totale	in meno	in più
	FORMAZIONE PARCHEGGI PER HANDICAP E POSTI MOTOCICLETTE - VIA CRUGNOLA									
	1) demolizione massetto-rampa in cls su passaggio pedonale, fornitura e posa di cordoli in cemento dim. 6/20, fornitura e posa di autobloccanti simile a quelli esistenti, scarifica, sottofondo, asfaltatura zona sterrata compreso tout venant spessore 8 e tappetino spessore 3 cm, stesura a mano per piccole superfici, cancellazione strisce bianche esistenti, formazione parcheggi motociclette color bianco tutto incluso trasporto e smaltimento dei materiali di risulta	a corpo				1,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00		€ 3.500,00

BORDIN SRL
 Via Elii Brognara 37 - 21013 GALLARATE (VA)
 Tel: 0331/98474 - 775259
 E-mail: info@bordinsrl.it
 Partita IVA e Cod. Fisc.: 00840420129

Pagina 5

IL TECNICO
GEOM. SANTIHA BORDIN

comparativo definitivo

Nuove opere in perizia

n	voce	um	quantità	prezzo unitario	importo totale	quantità	prezzo unitario	importo totale	in meno	in più
	PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE – VIA CRESPI 1) taglio asfalto con opportuna taglierina a disco (ml 25 circa) 2) rimozione cordoli in cemento esistenti con riutilizzo in parte degli stessi con 3) scarifica aiuola a verde, formazione sottofondo, smaltimento materiale di risulta 4) posa cordoli in cemento precedentemente rimossi compresa formazione scivolo per pedoni, tagli occorrenti, rinforzo in cls e sigillature. 5) Fornitura di masselli autobloccanti simili all'esistente, compresa fornitura di tnt ghiaietto 3/6 spess. cm. 5/6, tagli occorrenti, ribattute con piastra vibrante, superiore spolvero di sabbietta d'usura (mq 35,00 circa) 6) Formazione di bocca lupaia in corrispondenza della griglia in ghisa esistente, rialzo in quota con manufatti in cemento, compreso chiusura in ghisa dim 55x55 cm 7) ripristino a piè di cordolo con tappeto d'usura di spessore adeguato									

8) rifacimento segnaletica orizzontale striscia bianca delimitazione strada									
9) rimozione e posa di autobloccanti esistenti a ridosso dei cordoli in cemento riposizionati a corpo							1,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

BORDIN SRL
Via F.lli Bronzetti 18 - 2013 GALLARATE (VA)
Tel 0331 748674 - 775259
E-mail: info@bordini.rli
Partita IVA e Cod. Fisc.: 00840420129