

<i>AGG.</i>	<i>DATA</i>	<i>DESCRIZIONE</i>

geom. Fausto Tagliani via F. Del Cairo n° 22 21100 Varese tel. / fax 0332-284415 P.IVA 01545020123 C.F. TGL FST 62R17 A371N e-mail info@faustogtva.191.it  	Committente:  Comune di INDUNO OLONA (Provincia di Varese) via Porro n. 35 - 21056 Tel. 0332 273111 Fax. 0332 202319 e-mail - protocollo@comune.induno-olona.va.it Pec - indunoolona@pec.it			
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO				
<i>Opere di riqualificazione centro raccolta rifiuti comunale (Ecocentro) - II intervento funzionale</i> COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - QUADRO ECONOMICO				
Allegato n. 9 Agosto 2021				
CC : F.T. TEC : M.M.	codice elaborato: IN08668 Computo codice copertina: IN08668 Cartiglio Rev00	estensione file: def estensione file: dwg	SW: Primus SW: Autocad 2015	Codice Progetto: L2686

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 / 1 1C.02.050.00 10.a	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti ... sionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. vasca I pioggia e disoleatori in parallelo - in ragione 70% *(((6,00*11,00)+(17,00*12,00))/2*5,00*(0,7)) [((7,00*8,00)+(12,00*13,00)/2*5,00)*(0,7)] [2,50*2,50*3,50*(0,7)]		472,50 312,20 15,31		
	SOMMANO...	m³	800,01	3,76	3'008,04
2 / 2 1C.02.050.00 10.b	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti ... sionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile vasca I pioggia e disoleatori in parallelo - in ragione 30% *[800,01/0,7*0,3]		342,86		
	SOMMANO...	m³	342,86	9,49	3'253,74
3 / 3 1C.04.010.00 10.b	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in beton ... granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 [6,00*11,00*0,15] [6,00*7,00*0,15] [2,50*2,50*0,15]		9,90 6,30 0,94		
	SOMMANO...	m³	17,14	103,10	1'767,13
4 / 4 PM.01	Fornitura e posa in opera, compreso ogni onere, magistero, materiali e quanto altro necessario di impianto di trattamento acque di prima pioggia con accumulo (volume utile stoccagg ... specifica allegata. Profondità interba da piano campagna m 5,00, ingresso liquidi profondità da piano campèagna m 2,70 1,00		1,00		
	SOMMANO...	corpo	1,00	39'825,00	39'825,00
5 / 5 PM.02	Fornitura e posa di sistema di trattamento acque di pioggia di tipo statico a flusso orizzontale, composto da camera di regolazione portata predisposta per duyplice portata massim ... na camera separazione m 3,35 da piano campagna, ingresso liquidi m 2,70 da piano campagna. (vedasi descrizione allegata) 1,00		1,00		
	SOMMANO...	corpo	1,00	37'430,00	37'430,00
6 / 6 1C.12.040.00 40.e	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corruga ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 315 - Di 272 raccordi e collegamenti *25,00		25,00		
	SOMMANO...	m	25,00	35,44	886,00
7 / 7 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello [5*2]		10,00		
	A R I P O R T A R E		10,00		86'169,91

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

II fase - RIEPILOGO FINALE DELLA SPESA

Descrizione

Lavori da eseguirsi		€	91 279,31
di cui lavori	€	65 302,59	
di cui mano d'opera	€	25 976,72	
Totale lavori		€	91 279,31
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso :		€	6 005,69
costi fissi	€	2 281,97	
apprestamenti	€	1 561,34	
costi covid 19	€	2 162,38	
Totale lavori ed oneri sicurezza		€	97 285,00
Somme a disposizione dell'Ente di cui per:		€	22 715,00
imprevisti/pubbl/opere escluse dall'appalto. compr.IVA/ANAC	€	216,35	
spese tecniche e generali	€	8 450,00	
Oneri IVA opere 10%	€	9 728,50	
Oneri art. 113 D.Lgs 50/16	€	1 945,70	
Oneri IVA sp. Tecn. 22&	€	1 951,95	
oneri Cassa professionale 5%	€	422,50	
Totale €		€	120 000,00