



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RELATIVO ALLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA IN TERRA BATTUTA PER IL COLLEGAMENTO DELLA CONSORZIALE DEL PIAN CRISTINO CON LA STRADA COMUNALE

ALLEGATO – A -

ALLEGATO A

N.	Descrizione	U.M.	Quantità		Prezzi Unitari		Totale
1	Demolizione tratto cordoli in cls compreso carico e trasporto delle macerie alle PP.DD. 4.00 x 0.28 x 0.40	mc.	0.448	x	€. 84,80	=	€. 37,99
2	Fornitura e posa in opera di tubo in cemento diametro mm. 300, compreso opportuno rinfilanco in cls 4.00	ml.	4.00	x	€. 80,30	=	€. 321,20
3	Scavo di sbancamento per realizzazione nuova sede stradale, con collocamento del materiale di risulta entro l'ambito del cantiere. (40.00 x 3.20)x (1.80+0.20/2)	mc.	128,00	x	€. 18.65	=	€. 2.387,20
4	Sbancamento cassonetto stradale con collocamento del materiale di risulta entro l'ambito del cantiere, compreso livellamento e messa in quota del fondo (40.00 x 0.20x3.00)	mc.	24.00	x	€. 13.00	=	€. 312,00
5	Fornitura e posa di massi di idonee dimensioni per formazione rive a contenimento sede stradale verso valle e verso monte compreso opere di sistemazione terra a costipamento degli stessi 20.00 x 1.50 x 2	Mq.	60,00	x	€. 140,00	=	€. 8.400,00
6	Fornitura, stesa e sistemazione di mista calcarea di cava spess. medio compattato cm. 20 compreso rullatura 40.00 x 3.00 x 0.40	mc.	48.00	x	€. 36,60	=	€. 175,68

7	Sistemazione fondo tratto strada sterrata esistente per un corretto raccordo con il nuovo tratto	A corpo				=	€. 1.500,00
8	Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate per scarpate stradali per scarico acque verso canaletta esistente sulla Via Mercurio 12.00	ml.	12.00	x	€. 24,00	=	€. 288,00
9	Formazione cordolo in cls RcK 200 per il tratto di raccordo tra la nuova strada e la Via Mercurio 0.25 x 0.40 x 2.50 x 2	mc.	0.50	x	€. 142,00	=	€. 71,00
10	Fornitura e posa in opera di canalina prefabbricata in cls completa di griglia carrabile per raccolta acque meteoriche ad elementi modulari 3.00	ml	4.00	x	€. 190,00	=	€. 760,00
11	Casseforme per getto cordolo in cls compreso ogni onere 0.40 x 2.50 x 2x2	Mq.	4.00	x	€. 37,30		€. 149,20
12	Fornitura ferro per c.a. FeB44K compreso sfido e legature 0.50 x 40Kg/mc	Kg.	20,00	x	€. 1,40		€ 28,00

	Importo complessivo dei lavori						€. 14.430,27

Ulderico Lanza
Manfredo Giacinto