

LT IMPIANTI s.r.l.

via Marzio, 7, 21050 Brusimpiano (VA)
C.F. 03802910129 P.IVA 03802910129

Preventivo n. 41 del 07/04/2022

Per competenze e spese dovute da

comune di Induno Olona
via Gian Pietro Posso, 35
21056 Induno Olona (VA)
C.F. 00271270126
P.IVA 00271270126

Commenti

VIDEOSORVEGLIANZA: ampliamento impianto Parchi Pubblici

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo
Parco Villa Bianchi	0			€.	0,00 €.	0,00 €.
tlc 5	n	8 telecamera IP varifocale motorizzata 2,8-12 mm, autofocus, 5MPX, serie PRO, IR 50mt, 25 Fps, completa di base di giunzione, staffa di fissaggio	22	€.	480,00 €.	3.840,00 €.
tlc180	n	1 Telecamere IP Panoramiche 180° dotate di Analisi Video con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning). Risoluzione 8MP (4 sensori da 2MP) con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. Triplo stream, codifica H.264, H.265, MJPEG. Audio 1IN/1OUT. Obiettivo 4 x 3.3mm. completa di base e staffa a palo, compresa installazione	22	€.	2.380,00 €.	2.380,00 €.
BOX	n	1 BOX per videosorveglianza completo di staffa di fissaggio, UPS 500VA, interruttore generale differenziale magnetotermico, switch POE 4+2 up-link, idoneo per videosorveglianza	22	€.	620,00 €.	620,00 €.
ad BOX	n	1 adeguamento BOX esistente co implementazione switch POE ed alimentatore - a corpo -	22	€.	240,00 €.	240,00 €.
LINK	n	1 link radio 5GHz, 16 Db, 1Gb, tecnologia MicroTik, completo di 2 apparati radio, staffe a palo, alimentatori e materiale di consumo	22	€.	1.250,00 €.	1.250,00 €.

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
22: 22%		

Modalità di pagamento	Totale	€.	0,00
	Iva Totale	€.	0,00
	Totale Preventivo	€.	0,00

Totale a Pagare €.**0,00**

LT IMPIANTI s.r.l.

335 277212 E-Mail: ltimpianti@hotmail.com

LT IMPIANTI s.r.l.

via Marzio, 7, 21050 Brusimpiano (VA)
C.F. 03802910129 P.IVA 03802910129

Preventivo n. 41 del 07/04/2022

Per competenze e spese dovute da

comune di Induno Olona
via Gian Pietro Posso, 35
21056 Induno Olona (VA)
C.F. 00271270126
P.IVA 00271270126

Commenti

VIDEOSORVEGLIANZA: ampliamento impianto Parchi Pubblici

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo			
tu ca	ml	45 linea in tubo esterno completa di accessori e cavo UTP doppia guaina compresa posa	22	€.	7,00	€.	0,00	€.	315,00
lic EX	n	9 licenza integrazione software piattaforma EXACQ	22	€.	168,00	€.	0,00	€.	1.512,00
tecnico	n	1 manodopera per installazione, configurazione settaggio apparecchiature, compreso materiale di consumo ed ev. noleggio di piattaforma aerea - a corpo -	22	€.	1.200,00	€.	0,00	€.	1.200,00
Parco via Realini		0		€.	0,00	€.	0,00	€.	0,00
tlc180	n	2 Telecamere IP Panoramiche 180° dotate di Analisi Video con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning). Risoluzione 8MP (4 sensori da 2MP) con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. Triplo stream, codifica H.264, H.265, MJPEG. Audio 1IN/1OUT. Obiettivo 4 x 3.3mm. completa di base e staffa a palo, compresa installazione	22	€.	2.380,00	€.	0,00	€.	4.760,00
palo 5	n	1 palo in acciaio zincato e rastremato, h fuori terra 5000mm , completo di trasporto, tappo testa palo e portella	22	€.	550,00	€.	0,00	€.	550,00
plinto 5	n	1 plinto in cls300 idoneo per palo 5mt fuori terra, compreso scavo e ripristino	22	€.	440,00	€.	0,00	€.	440,00

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
--------------	------------	---------

22: 22%

Modalità di pagamento

Totale	€.	0,00
Iva Totale	€.	0,00
Totale Preventivo	€.	0,00

Totale a Pagare	€.	0,00
------------------------	-----------	-------------

LT IMPIANTI s.r.l.

via Marzio, 7, 21050 Brusimpiano (VA)
C.F. 03802910129 P.IVA 03802910129

Preventivo n. 41 del 07/04/2022

Per competenze e spese dovute da

comune di Induno Olona
via Gian Pietro Posso, 35
21056 Induno Olona (VA)
C.F. 00271270126
P.IVA 00271270126

Commenti

VIDEOSORVEGLIANZA: ampliamento impianto Parchi Pubblici

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo			
sca	ml	30 scavo a trincea per posa cavidotto, compreso reinterro e posa bandierina di segnalazione	22	€.	20,00	€.	0,00	€.	600,00
cav D60	ml	30 fornitura e posa cavidotto doppia camera D60 completo di traino	22	€.	4,00	€.	0,00	€.	120,00
LINK	n	1 link radio 5GHz, 16 Db, 1Gb, tecnologia MicroTik, completo di 2 apparati radio, staffe a palo, alimentatori e materiale di consumo	22	€.	1.250,00	€.	0,00	€.	1.250,00
BOX	n	0 BOX per videosorveglianza completo di staffa di fissaggio, UPS 500VA, interruttore generale differenziale magnetotermico, switch POE 4+2 up-link, idoneo per videosorveglianza	22	€.	620,00	€.	0,00	€.	0,00
alim	n	1 linea alimentazione da contatore a piè palo ed interruttore di protezione di tipo differenziale magnetotermico AUTORIARMANTE	22	€.	380,00	€.	0,00	€.	380,00
lic EX	n	2 licenza integrazione software piattaforma EXACQ	22	€.	168,00	€.	0,00	€.	336,00
tecnico	n	1 manodopera per installazione, configurazione settaggio apparecchiature, compreso materiale di consumo ed ev. noleggio di piattaforma aerea - a corpo -	22	€.	750,00	€.	0,00	€.	750,00
Parco Giochi via Trieste		0		€.	0,00	€.	0,00	€.	0,00

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
--------------	------------	---------

22: 22%

Modalità di pagamento

Totale	€.	0,00
Iva Totale	€.	0,00
Totale Preventivo	€.	0,00

Totale a Pagare	€.	0,00
------------------------	-----------	-------------

LT IMPIANTI s.r.l.

via Marzio, 7, 21050 Brusimpiano (VA)
C.F. 03802910129 P.IVA 03802910129

Preventivo n. 41 del 07/04/2022

Per competenze e spese dovute da

comune di Induno Olona
via Gian Pietro Posso, 35
21056 Induno Olona (VA)
C.F. 00271270126
P.IVA 00271270126

Commenti

VIDEOSORVEGLIANZA: ampliamento impianto Parchi Pubblici

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo			
enel	n	0 box contenitore per contatore ENEL (omologato) installato su idonea colonnina in vetroresina, chiusura a chiave e standard ENEL, completo di plinto per posizionamento a base palo, pozzetto ispezione ingresso ENEL, linea alimentazione al box completa di tubo TAZ (scavi, reinterri e ripristini per allacciamento enel, ESCLUSI)	22	€.	690,00	€.	0,00	€.	0,00
palo 6	n	1 palo in acciaio zincato e rastremato, h fuori terra 6000mm , completo di trasporto, tappo testa palo e portella	22	€.	640,00	€.	0,00	€.	640,00
palo 8	n	1 palo in acciaio zincato e rastremato, h fuori terra 8000mm , completo di trasporto, tappo testa palo e portella	22	€.	740,00	€.	0,00	€.	740,00
plinto	n	2 plinto in cls300 idoneo per palo 6mt fuori terra, compreso scavo e ripristino	22	€.	480,00	€.	0,00	€.	960,00
sca	ml	78 scavo a trincea per posa cavidotto, compreso reinterro e posa bandierina di segnalazione	22	€.	20,00	€.	0,00	€.	1.560,00
cav D60	ml	80 fornitura e posa cavidotto doppia camera D60 completo di traino	22	€.	4,00	€.	0,00	€.	320,00
alim	n	0 linea alimentazione da contatore a piè palo ed interruttore di protezione di tipo differenziale magnetotermico AUTORIARMANTE	22	€.	580,00	€.	0,00	€.	0,00
prol	n	1 prolunga per palo H 500cm completa di staffe di accoppiamento palo-palo	22	€.	280,00	€.	0,00	€.	280,00

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
--------------	------------	---------

22: 22%

Modalità di pagamento

Totale	€.	0,00
Iva Totale	€.	0,00
Totale Preventivo	€.	0,00

Totale a Pagare	€.	0,00
------------------------	-----------	-------------

LT IMPIANTI s.r.l.

via Marzio, 7, 21050 Brusimpiano (VA)
C.F. 03802910129 P.IVA 03802910129

Preventivo n. 41 del 07/04/2022

Per competenze e spese dovute da

comune di Induno Olona
via Gian Pietro Posso, 35
21056 Induno Olona (VA)
C.F. 00271270126
P.IVA 00271270126

Commenti

VIDEOSORVEGLIANZA: ampliamento impianto Parchi Pubblici

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo			
BOX	n	1 BOX per videosorveglianza completo di staffa di fissaggio, UPS 500VA, interruttore generale differenziale magnetotermico, switch POE 4+2 up-link, idoneo per videosorveglianza	22	€.	620,00	€.	0,00	€.	620,00
tlc 5	n	2 telecamera IP varifocale motorizzata 2,8-12 mm, autofocus, 5MPX, serie PRO, IR 50mt, 25 Fps, completa di base di giunzione, staffa di fissaggio	22	€.	480,00	€.	0,00	€.	960,00
tlc180	n	2 Telecamere IP Panoramiche 180° dotate di Analisi Video con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning). Risoluzione 8MP (4 sensori da 2MP) con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. Triplo stream, codifica H.264, H.265, MJPEG. Audio 1IN/1OUT. Obiettivo 4 x 3.3mm. completa di base e staffa a palo, compresa installazione	22	€.	2.380,00	€.	0,00	€.	4.760,00
lic EX	n	4 licenza integrazione software piattaforma EXACQ	22	€.	168,00	€.	0,00	€.	672,00
LINK	n	1 link radio 5GHz, 16 Db, 1Gb, tecnologia MicroTik, completo di 2 apparati radio, staffe a palo, alimentatori e materiale di consumo	22	€.	1.250,00	€.	0,00	€.	1.250,00
utp	ml	120 fornitura e posa cavo UTP cat. 5E doppia guaina idoneo per posa esterna	22	€.	1,50	€.	0,00	€.	180,00

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
22: 22%		

Modalità di pagamento	Totale	€.	0,00
	Iva Totale	€.	0,00
	Totale Preventivo	€.	0,00

Totale a Pagare €.**0,00**

LT IMPIANTI s.r.l.

via Marzio, 7, 21050 Brusimpiano (VA)
C.F. 03802910129 P.IVA 03802910129

Preventivo n. 41 del 07/04/2022

Per competenze e spese dovute da

comune di Induno Olona
via Gian Pietro Posso, 35
21056 Induno Olona (VA)
C.F. 00271270126
P.IVA 00271270126

Commenti

VIDEOSORVEGLIANZA: ampliamento impianto Parchi Pubblici

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo			
tecnico	n	0 manodopera per installazione, configurazione settaggio apparecchiature, compreso materiale di consumo ed ev. noleggio di piattaforma aerea - a corpo -	22	€.	950,00	€.	0,00	€.	0,00
Parco San Salvatore		0		€.	0,00	€.	0,00	€.	0,00
enel	n	1 box contenitore per contatore ENEL (omologato) installato su idonea colonnina in vetroresina, chiusura a chiave e standard ENEL, completo di plinto per posizionamento a base palo, pozzetto ispezione ingresso ENEL, linea alimentazione al box completa di tubo TAZ (scavi, reinterri e ripristini per allacciamento enel, ESCLUSI)	22	€.	690,00	€.	0,00	€.	690,00
palo 8	n	1 palo in acciaio zincato e rastremato, h fuori terra 8000mm , completo di trasporto, tappo testa palo e portella	22	€.	740,00	€.	0,00	€.	740,00
plinto	n	1 plinto in cls300 idoneo per palo 6mt fuori terra, compreso scavo e ripristino	22	€.	480,00	€.	0,00	€.	480,00
sca	ml	30 scavo a trincea per posa cavidotto, compreso reinterro e posa bandierina di segnalazione	22	€.	20,00	€.	0,00	€.	600,00
cav D60	ml	30 fornitura e posa cavidotto doppia camera D60 completo di traino	22	€.	4,00	€.	0,00	€.	120,00

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
--------------	------------	---------

22: 22%

Modalità di pagamento

Totale	€.	0,00
Iva Totale	€.	0,00
Totale Preventivo	€.	0,00

Totale a Pagare	€.	0,00
------------------------	-----------	-------------

LT IMPIANTI s.r.l.

via Marzio, 7, 21050 Brusimpiano (VA)
C.F. 03802910129 P.IVA 03802910129

Preventivo n. 41 del 07/04/2022

Per competenze e spese dovute da

comune di Induno Olona
via Gian Pietro Posso, 35
21056 Induno Olona (VA)
C.F. 00271270126
P.IVA 00271270126

Commenti

VIDEOSORVEGLIANZA: ampliamento impianto Parchi Pubblici

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo
alim	n	1 linea alimentazione da contatore enel a piè palo ed interruttore di protezione di tipo differenziale magnetotermico AUTORIARMANTE	22	€. 430,00	€. 0,00	€. 430,00
tlc 5	n	1 telecamera IP varifocale motorizzata 2,8-12 mm, autofocus, 5MPX, serie PRO, IR 50mt, 25 Fps, completa di base di giunzione, staffa di fissaggio	22	€. 480,00	€. 0,00	€. 480,00
BOX	n	0 BOX per videosorveglianza completo di staffa di fissaggio, UPS 500VA, interruttore generale differenziale magnetotermico, switch POE 4+2 up-link, idoneo per videosorveglianza	22	€. 620,00	€. 0,00	€. 0,00
prol	n	1 prolunga per palo H 500cm completa di staffe di accoppiamento palo-palo	22	€. 280,00	€. 0,00	€. 280,00
LINK	n	1 link radio 5GHz, 16 Db, 1Gb, tecnologia MicroTik, completo di 2 apparati radio, staffe a palo, alimentatori e materiale di consumo	22	€. 1.250,00	€. 0,00	€. 1.250,00
lic EX	n	2 licenza integrazione software piattaforma EXACQ	22	€. 168,00	€. 0,00	€. 336,00
tecnico	n	1 manodopera per installazione, configurazione settaggio apparecchiature, compreso materiale di consumo ed ev. noleggio di piattaforma aerea - a corpo -	22	€. 600,00	€. 0,00	€. 600,00
Parco Stazione	0			€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
22: 22%		

Modalità di pagamento	Totale	€. 0,00
	Iva Totale	€. 0,00
	Totale Preventivo	€. 0,00

Totale a Pagare €. **0,00**

LT IMPIANTI s.r.l.

335 277212 E-Mail: ltimpianti@hotmail.com

LT IMPIANTI s.r.l.

via Marzio, 7, 21050 Brusimpiano (VA)
C.F. 03802910129 P.IVA 03802910129

Preventivo n. 41 del 07/04/2022

Per competenze e spese dovute da

comune di Induno Olona
via Gian Pietro Posso, 35
21056 Induno Olona (VA)
C.F. 00271270126
P.IVA 00271270126

Commenti

VIDEOSORVEGLIANZA: ampliamento impianto Parchi Pubblici

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo
tlc 5	n	6 telecamera IP varifocale motorizzata 2,8-12 mm, autofocus, 5MPX, serie PRO, IR 50mt, 25 Fps, completa di base di giunzione, staffa di fissaggio	22	€. 480,00	€. 0,00	€. 2.880,00
tlc180	n	1 Telecamere IP Panoramiche 180° dotate di Analisi Video con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning). Risoluzione 8MP (4 sensori da 2MP) con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. Triplo stream, codifica H.264, H.265, MJPEG. Audio 1IN/1OUT. Obiettivo 4 x 3.3mm. completa di base e staffa a palo, compresa installazione	22	€. 2.380,00	€. 0,00	€. 2.380,00
plinto 5	n	3 plinto in cls300 idoneo per palo 5mt fuori terra, compreso scavo e ripristino	22	€. 440,00	€. 0,00	€. 1.320,00
palo 5	n	3 palo in acciaio zincato e rastremato, h fuori terra 5000mm , completo di trasporto, tappo testa palo e portella	22	€. 550,00	€. 0,00	€. 1.650,00
LINK	n	1 link radio 5GHz, 16 Db, 1Gb, tecnologia MicroTik, completo di 2 apparati radio, staffe a palo, alimentatori e materiale di consumo	22	€. 1.250,00	€. 0,00	€. 1.250,00
BOX	n	1 BOX per videosorveglianza completo di staffa di fissaggio, UPS 500VA, interruttore generale differenziale magnetotermico, switch POE 4+2 up-link, idoneo per videosorveglianza	22	€. 620,00	€. 0,00	€. 620,00

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
--------------	------------	---------

22: 22%

Modalità di pagamento

Totale	€. 0,00
Iva Totale	€. 0,00
Totale Preventivo	€. 0,00

Totale a Pagare	€. 0,00
------------------------	----------------

LT IMPIANTI s.r.l.

via Marzio, 7, 21050 Brusimpiano (VA)
C.F. 03802910129 P.IVA 03802910129

Preventivo n. 41 del 07/04/2022

Per competenze e spese dovute da

comune di Induno Olona
via Gian Pietro Posso, 35
21056 Induno Olona (VA)
C.F. 00271270126
P.IVA 00271270126

Commenti

VIDEOSORVEGLIANZA: ampliamento impianto Parchi Pubblici

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo			
alim	n	1 linea alimentazione da contatore a piè palo ed interruttore di protezione di tipo differenziale magnetotermico AUTORIARMANTE	22	€.	490,00	€.	0,00	€.	490,00
utp	ml	260 fornitura e posa cavo UTP cat. 5E doppia guaina idoneo per posa esterna	22	€.	1,50	€.	0,00	€.	390,00
lic EX	n	6 licenza integrazione software piattaforma EXACQ	22	€.	168,00	€.	0,00	€.	1.008,00
tecnico	n	0 manodopera per installazione, configurazione settaggio apparecchiature, compreso materiale di consumo ed ev. noleggio di piattaforma aerea - a corpo -	22	€.	850,00	€.	0,00	€.	0,00
SERVER		0		€.	0,00	€.	0,00	€.	0,00
ser	n	1 implementazione storage con 3 dischi HDD 4TB in RAID 3 ed implementazione di ulteriore banco ram per totali 8 GbRAM compresa configurazione e settaggio - a corpo -	22	€.	880,00	€.	0,00	€.	880,00

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
22: 22%	52.359,00	11.518,98

Modalità di pagamento	Totale	€.	52.359,00
	Iva Totale	€.	11.518,98
	Totale Preventivo	€.	63.877,98

Totale a Pagare	€.	63.877,98
-----------------	----	-----------