

COMMITTENTE:

COMUNE DI INDUNO OLONA

TITOLO ELABORATO:

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RIFERIMENTO ELABORATO:

ANALISI DEI PREZZI

SOCIETA' DI INGEGNERIA:

WEPRO S.r.l.

Via Dante Alighieri n.6 - Bagno a Ripoli (FI)
E-mail: wepro@wepro.cloud - www.wepro.cloud

PROJECT MANAGER:

Per. Ind. Fabio Cirenga

Iscrizione Collegio Periti Industriali Firenze e Provincia - N. 2321

PROJECT MANAGER:

Geom. Stefano Belli

Iscrizione Collegio dei Geometri Firenze e Provincia - N. 6273/17

DIRETTORE OPERATIVO:

Per. Ind. Fabio Campani

Iscrizione Albo Nazionale ANAC - N. 688

UFFICIO TECNICO:

Dott. Ing. Francesco Francini

Iscrizione Ordine degli Ingegneri Firenze e Provincia - N. 7223/B

DIRETTORE TECNICO:

Dott. Ing. Michele Bottacini

Iscrizione Ordine degli Ingegneri Verona e Provincia - N. A4910

Geom. David Galletti

Supporto Tecnico al Project Manager

A	SETTEMBRE-2022	EMISSIONE PROGETTO	FC	MB
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO

COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Stefano Fedi

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

Dott. Gabriele Ferro

COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

DIRETTORE LAVORI:

DATA:

SETTEMBRE 2022

ELABORATO GRAFICO:

ALLEGATO N. 05

COMMESSA / CIG:

ZB4372E417

NOTE:

E' vietata la divulgazione e riproduzione anche parziale e/o anche la riproduzione delle soluzioni tecniche e/o progettuali di proprietà di WePro S.r.l. nessuna esclusa.

La divulgazione del progetto, riproduzione anche parziale e/o anche la riproduzione delle soluzioni tecniche e/o progettuali è limitata alla sola fase esecutiva dell'opera.

Ove dovesse essere riscontrata la riproduzione anche parziale e/o anche riproduzione delle soluzioni tecniche e/o progettuali, la Società si riserva di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi competenti.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
Nr. 1 WP.001.EP03	ANALISI DEI PREZZI				
	F.p.o. di Router Industriale 4G LTE - Outdoor Cellular / M2M 4G LTE Router con n. 3 x LAN ports, 10/100 Mbps, compliance IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards, supports auto MDI/MDIX e n. 1 x WAN port 10/100 Mbps, compliance IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards, supports auto MDI/MDIX, Mobile module 4G (LTE) - Cat 4 up to 150 Mbps, 3G - Up to 42 Mbps, 2G - Up to 236.8 kbps, n. 2 slot SIM cards, auto-switch cases: weak signal, data limit, SMS limit, roaming, no network, network denied, data connection fail, SIM idle protection, Wireless mode IEEE 802.11b/g/n, Access Point (AP), Station (STA), WiFi security WPA2-Enterprise - PEAP, WPA2-PSK, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK; AES-CCMP, TKIP, Auto Cipher modes, client separation, Static routing, Dynamic routing (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, NHRP), Network protocols TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL), Static and dynamic IP allocation, DHCP Relay, Relayd, OpenVPN Multiple clients and server can be running simultaneously, 12 encryption methods, CPU Atheros Wasp, MIPS 74Kc, 550 MHz, RAM 128 MB DDR2, Input n. 1 x Digital input, 0 - 6 V detected as logic low, 8 - 30 V detected as logic high e Output n. 1 x Digital open collector output, max output 30 V, 300 mA, Input voltage range 9 - 30 VDC con reverse polarity protection, Power Consumption 7 watts; Dimensioni 110 x 50 x 100 mm, peso 280 grammi, Mounting DIN rail, Operating temperature -40 °C to 75 °C.				
	La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. piattaforma aerea, staffe, opere edili, cavo alimentazione, cavo UTP...etc) A corpo.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ...	ora	1,000	30,63	30,63
	(E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegl ...	ora	1,000	26,70	26,70
	totale manodopera euro				57,33
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Fornitura apparato networking a piè d'opera (sconto medio 60% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	220,00	220,00
	(L) Materiale e/o accessori per il montaggio	a corpo	1,000	20,00	20,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				240,00
	Incidenza manodopera 15.376%				
	Sommano euro				297,33
	Spese Generali 14.00% * (297.33) euro				41,63
	Sommano euro				338,96
	Utili Impresa 10% * (338.96) euro				33,90
	T O T A L E euro	cadauno			372,86
Nr. 2 WP.001.EP13	F.p.o. di MiniPC Ultracompatto fanless per utilizzo industriale , Processore Intel Core i7-6700TE, 8GB RAM, 3 porte GbE LAN, 1 DVI-I, 1 VGA, 2 porte RS232 + 2 porte programmabili RS232/485/422, 4 porte USB3.0, 2 porte USB2.0, HDD 3,5" 1TB SATA, Windows 10 embedded 64bit, alimentazione 6-36Vdc 120W max, dim. 221 mm (W) x 173 mm (D) x 76 mm (H), temperatura di lavoro -25 /70°C, compreso di accessori per installazione a guida DIN.				
	La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. piattaforma aerea, staffe, opere edili, cavo alimentazione, cavo UTP...etc) A corpo.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ...	ora	1,000	30,63	30,63
	(E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegl ...	ora	1,000	26,70	26,70
	totale manodopera euro				57,33
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Fornitura apparato video a piè d'opera (sconto medio 60% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	1 ' 550,00	1 ' 550,00
	(L) Materiali e/o accessori per il montaggio	a corpo	1,000	30,00	30,00
	A R I P O R T A R E				1 ' 637,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I					
				unitario	TOTALE				
	R I P O R T O				1 ' 637,33				
Nr. 3 WP.001.EP14	totale altre forniture e prestazioni euro				1 ' 580,00				
	Incidenza manodopera 2.792%								
	Sommano euro				1 ' 637,33				
	Spese Generali 14.00% * (1 637.33) euro				229,23				
	Sommano euro				1 ' 866,56				
	Utili Impresa 10% * (1 866.56) euro				186,66				
	T O T A L E euro	cadauno			2 ' 053,22				
	F.p.o. di Switch Industriale con 8-Porte 10/100/1000Mbps HPoE + 2-Porte Gigabit TP/SFP Combo G Managed Industrial Switch Wide Operating Temperature (-40 to 75 C) Physical Port • 8-Port 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet RJ-45 with IEEE 802.3af / 802.3at PoE Injector, 30.8 Watts for each PoE ports • 2 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP slots, SFP type auto detection (supports 1G / 2.5G SFP) • 1 RJ-45 Console interface for Switch basic management and setup • 2 Digital Input (DI) • 2 Digital Output (DO) • Integrate sensors into auto alarm system • Transfer alarm to IP network via email and SNNP trap Power Requirement 48V DC, Redundant power with polarity reverse protection function La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. piattaforma aerea, staffe, opere edili, cavo alimentazione, cavo UTP, patch cord fibra ottica...etc) A corpo. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ... (E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegl ...					ora ora	1,000 1,000	30,63 26,70	30,63 26,70
	totale manodopera euro				57,33				
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (L) Fornitura apparato networking a piè d'opera (sconto medio 60% da listino ufficiale produttore e/o distributore) (L) Materiale e/o accessori per il montaggio	cadauno a corpo	1,000 1,000	535,00 50,00	535,00 50,00				
	totale altre forniture e prestazioni euro				585,00				
	Incidenza manodopera 7.117%								
	Sommano euro				642,33				
	Spese Generali 14.00% * (642.33) euro				89,93				
	Sommano euro				732,26				
Utili Impresa 10% * (732.26) euro				73,23					
T O T A L E euro	cadauno			805,49					
Nr. 4 WP.001.EP18	F.p.o. di Switch Industriale con 8-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port Gigabit TP/SFP Full Managed Ethernet Switch (-40 to 75 degree C) Physical Port • 8-Port 10/100/1000Base-T RJ-45 copper interface • 2-Port 100/1000F SFP (supports 1G / 2.5G SFP) Power Requirement 12 or 48V DC 10 Watts, Redundant power with polarity reverse protection function La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. piattaforma aerea, staffe, opere edili, cavo alimentazione, cavo UTP, patch cord fibra ottica...etc) A corpo. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ... (E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegl ...	ora ora	1,000 1,000	30,63 26,70	30,63 26,70				
	A R I P O R T A R E				57,33				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				57,33
Nr. 5 WP.001.EP19	totale manodopera euro				57,33
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Fornitura apparato networking a piè d'opera (sconto medio 60% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	320,00	320,00
	(L) Materiale e/o accessori per il montaggio	a corpo	1,000	50,00	50,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				370,00
	Incidenza manodopera 10.698%				
	Sommano euro				427,33
	Spese Generali 14.00% * (427.33) euro				59,83
	Sommano euro				487,16
	Utili Impresa 10% * (487.16) euro				48,72
	T O T A L E euro	cadauno			535,88
	F.p.o. di Alimentatore Industriale 24V, 75W Din-Rail Power Supply Key Features PWR-75-24 (MEAN WELL/ DR-75-24) • Universal AC input / Full range • Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature • Cooling by free air convection • For installation on DIN rail TS-35/7.5 or 15 • UL 508 (industrial control equipment) approved • LED indicator for power on • 100% full load burn-in test • Fix switching frequency at 50KHz La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. piattaforma aerea, staffe, opere edili, cavo alimentazione...etc) A corpo. E L E M E N T I:				
Nr. 6 WP.001.EP21	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegl ...	ora	0,500	26,70	13,35
	totale manodopera euro				13,35
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Fornitura alimentatore a piè d'opera (sconto medio 60% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	30,00	30,00
	(L) Materiale e/o accessori per il montaggio	a corpo	1,000	10,00	10,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				40,00
	Incidenza manodopera 19.955%				
	Sommano euro				53,35
	Spese Generali 14.00% * (53.35) euro				7,47
	Sommano euro				60,82
	Utili Impresa 10% * (60.82) euro				6,08
	T O T A L E euro	cadauno			66,90
Nr. 6 WP.001.EP21	F.p.o. di Alimentatore Industriale 48V, 120W Din-Rail Power Supply Key Features PWR-120-48 (MEAN WELL/ DR-120-48) • Universal AC input / Full range • Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature • Cooling by free air convection • For installation on DIN rail TS-35/7.5 or 15 • UL 508 (industrial control equipment) approved • LED indicator for power on • 100% full load burn-in test • Fix switching frequency at 50KHz La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. piattaforma aerea, staffe, opere edili, cavo alimentazione...etc) A corpo. E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegl ...	ora	0,500	26,70	13,35
	totale manodopera euro				13,35
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Fornitura alimentatore a piè d'opera (sconto medio 60% da listino ufficiale				
	A R I P O R T A R E				13,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13,35
Nr. 7 WP.001.EP31	produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	35,00	35,00
	(L) Materiale e/o accessori per il montaggio	a corpo	1,000	10,00	10,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				45,00
	Incidenza manodopera 18.245%				
	Sommano euro				58,35
	Spese Generali 14.00% * (58.35) euro				8,17
	Sommano euro				66,52
	Utili Impresa 10% * (66.52) euro				6,65
	T O T A L E euro	cadauno			73,17
	F.p.o. di Telecamera Bullet 4 MEGAPIXEL da esterno con risoluzione 4MP@60fps, 2.8~10mm motorized varifocal lens (3.6x), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), Auto Day & Night (ICR), IR viewable length 40m, Next level Cybersecurity, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person/Face/Vehicle - car, truck, bus, bicycle, motorcycle/License plate),IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection Audio detection, Sound classification, Shock detection, Appear/Disappear, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Bi-directional audio and microSD/SDHC/SDXC slot, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE+/12VDC. Compresa di collare a palo dove necessario.				
	La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. cartelli privacy, piattaforma aerea, staffe, opere edili, cavo alimentazione, cavo UTP...etc) A corpo.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ...	ora	2,000	30,63	61,26
	(E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegl ...	ora	2,000	26,70	53,40
	(E) [WP.001.LC46] Operaio Qualificato Diurno addetto alla monovra / utilizzo d ...	ora	2,000	26,70	53,40
	totale manodopera euro				168,06
	ATTREZZATURE, NOLI e TRASPORTI				
	(E) [WP.001.LC01] Autocarro con gru con piattaforma a cella con braccio telesc ...	ora	2,000	18,00	36,00
	totale attrezzature, noli e trasporti euro				36,00
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Fornitura apparato video a piè d'opera (sconto medio 50% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	700,00	700,00
	(L) Materiale e/o accessori per il montaggio (cavistica, canale, staffe, cartelli privacy...etc)	a corpo	1,000	80,00	80,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				780,00
	Incidenza manodopera 13.619%				
	Sommano euro				984,06
	Spese Generali 14.00% * (984.06) euro				137,77
	Sommano euro				1 ' 121,83
	Utili Impresa 10% * (1 121.83) euro				112,18
	T O T A L E euro	cadauno			1 ' 234,01
Nr. 8 WP.001.EP39	F.p.o. di Care Plus (software maintenance agreement) per Milestone XProtect "Professional" edition - validità 1 anno per Device Licenza				
	La F.P.O. si intende completa di connessioni, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte. A corpo.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ...	ora	0,250	30,63	7,66
	A R I P O R T A R E				7,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				7,66
	totale manodopera euro				7,66
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Fornitura Care Plus a piè d'opera (sconto medio 20% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	25,00	25,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				25,00
	Incidenza manodopera 18.706%				
	Sommano euro				32,66
	Spese Generali 14.00% * (32.66) euro				4,57
	Sommano euro				37,23
	Utili Impresa 10% * (37.23) euro				3,72
	T O T A L E euro	cadauno			40,95
Nr. 9 WP.001.EP41	F.p.o. di Server SR550 o similare - Processore 10 Core Xeon Silver , 16GB RAM, n. 2 HDD di sistema da 1TB Serial ATA Hot Swap 3.5" in configurazione RAID 0/1 per S.O. (supporta fino a n. 12 HDD 3.5" Hot Swap Serial ATA), scheda controller per configurazioni RAID 0/1/5 , n. 2 x LAN (Gigabit), Alimentatore Hot Swap (750 W), ventole Hot Plug e ridondanti, slitte telescopiche universali ad estrazione totale, n. 1 Alimentatore ridonato / supplementare Hot Swap (750 W), Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition o sup., Garanzia 3 anni on site Next Business Day. La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. staffe, cavo alimentazione, cavo UTP, cavo video...etc) A corpo. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ... (E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegli ...	ora ora	5,000 1,000	30,63 26,70	153,15 26,70
	totale manodopera euro				179,85
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Fornitura apparato Server a piè d'opera (sconto medio 60% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	5 ' 200,00	5 ' 200,00
	(L) Materiale e/o accessori per il montaggio	a corpo	1,000	50,00	50,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				5 ' 250,00
	Incidenza manodopera 2.641%				
	Sommano euro				5 ' 429,85
	Spese Generali 14.00% * (5 429.85) euro				760,18
	Sommano euro				6 ' 190,03
	Utili Impresa 10% * (6 190.03) euro				619,00
	T O T A L E euro	cadauno			6 ' 809,03
Nr. 10 WP.001.EP46	Fornitura e posa di nuovo HDD su macchina server e/o workstation. Compreso di fornitura, installazione e configurazione di n. 1 HDD Serial ATA Hot Swap da 3.5" Business Critical da 4TB dedicato allo storage delle immagini (come da documentazione progettuale allegata). La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte. A corpo. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ...	ora	0,500	30,63	15,32
	totale manodopera euro				15,32
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Fornitura Hard Disk a piè d'opera	cadauno	1,000	290,00	290,00
	(L) Materiali e/o accessori per il montaggio	a corpo	1,000	20,00	20,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				310,00
	A R I P O R T A R E				325,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				325,32
Nr. 11 WP.001.EP62	Incidenza manodopera 3.755%				
	Sommano euro				325,32
	Spese Generali 14.00% * (325.32) euro				45,54
	Sommano euro				370,86
	Utili Impresa 10% * (370.86) euro				37,09
	T O T A L E euro	cadauno			407,95
	F.p.o. di Gruppo continuità UPS da 1000VA / 900W con tecnologia On-Line per installazione a rack. Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità UPS, fattore di potenza 0.9, ingresso 230 Vac, uscita 230 Vac con autonomia di almeno 15 minuti, tipo rack (2U) completo di display LCD per controllo e gestione allarmi, monitoraggio della tensione, dello stato batterie, funzione EPO (emergency power off), n. 2 batterie da 12V 9Ah con tempo di ricarica 4 ore, porta USB per il controllo di stato, dim. 310x438x88mm, Peso 12 Kg, Temperatura di Lavoro da 0° a 40°C.				
	La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. staffe, canale, cavo alimentazione...etc) A corpo.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ...	ora	0,500	30,63	15,32
	(E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegl ...	ora	0,500	26,70	13,35
	totale manodopera euro				28,67
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
Nr. 12 WP.001.EP84	(L) Fornitura Gruppo UPS a piè d'opera (sconto medio 60% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	415,00	415,00
	(L) Materiale e/o accessori per il montaggio	a corpo	1,000	20,00	20,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				435,00
	Incidenza manodopera 4.931%				
	Sommano euro				463,67
	Spese Generali 14.00% * (463.67) euro				64,91
	Sommano euro				528,58
	Utili Impresa 10% * (528.58) euro				52,86
	T O T A L E euro	cadauno			581,44
	F.p.o. di Licenza camera per piattaforma software di lettura targhe TS per gestione archiviazione e databasing a PC per apparati video, gestione di n. 1 unità di lettura, interfaccia web, conteggio statistiche ed estrazione targhe.				
	La F.P.O. si intende completa di connessioni, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte. A corpo.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ...	ora	1,000	30,63	30,63
	totale manodopera euro				30,63
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Fornitura Software a piè d'opera (sconto medio 50% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	130,00	130,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				130,00
	Incidenza manodopera 15.206%				
	Sommano euro				160,63
	Spese Generali 14.00% * (160.63) euro				22,49
	Sommano euro				183,12
	Utili Impresa 10% * (183.12) euro				18,31
	A R I P O R T A R E				201,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				201,43
	T O T A L E euro	cadauno			201,43
Nr. 13 WP.001.EP85	F.p.o. di Licenza camera che attiva la funzionalità Alert su piattaforma software di lettura targhe TS con collegamento verso database Ministeriali per la segnalazione di veicoli non assicurati + veicoli non revisionati - licenza per gestione di n. 1 unità di lettura. La F.P.O. si intende completa di connessioni, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte. A corpo. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ... totale manodopera euro TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (L) Fornitura Software a piè d'opera (sconto medio 50% da listino ufficiale produttore e/o distributore) totale altre forniture e prestazioni euro Incidenza manodopera 8.404% Sommano euro Spese Generali 14.00% * (290.63) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (331.32) euro T O T A L E euro	ora	1,000	30,63	30,63
					30,63
		cadauno	1,000	260,00	260,00
					260,00
					290,63
					40,69
					331,32
					33,13
		cadauno			364,45
Nr. 14 WP.001.EP86	F.p.o. di Piattaforma software di lettura targhe TS di gestione archiviazione e databasing a PC per apparati video, gestione fino a 64 canali di unità di lettura, interfaccia web, gestione white / black list, conteggio statistiche ed estrazione targhe, gestione delle licenze camera per collegamento verso database Ministeriali esterni. La F.P.O. si intende completa di connessioni, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte. A corpo. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ... totale manodopera euro TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (L) Fornitura Software a piè d'opera (sconto medio 50% da listino ufficiale produttore e/o distributore) totale altre forniture e prestazioni euro Incidenza manodopera 5.948% Sommano euro Spese Generali 14.00% * (821.26) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (936.24) euro T O T A L E euro	ora	2,000	30,63	61,26
					61,26
		cadauno	1,000	760,00	760,00
					760,00
					821,26
					114,98
					936,24
					93,62
		cadauno			1'029,86
Nr. 15 WP.001.EP87	F.p.o. di Applicativo software per dispositivi mobili su piattaforma di lettura targhe TS, gestione archiviazione e databasing, gestione white / black list, gestione messaggi con chat proprietaria criptata, gestione conteggio statistiche ed estrazione targhe, licenza per gestione di n.1 client mobile. La F.P.O. si intende completa di connessioni, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
Nr. 16 WP.001.EP94	regola d'arte. A corpo. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ...	ora	1,000	30,63	30,63
	totale manodopera euro				30,63
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (L) Fornitura Software a piè d'opera (sconto medio 50% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	100,00	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				100,00
	Incidenza manodopera 18.698%				
	Sommano euro				130,63
	Spese Generali 14.00% * (130.63) euro				18,29
	Sommano euro				148,92
	Utili Impresa 10% * (148.92) euro				14,89
	T O T A L E euro	cadauno			163,81
	F.p.o. di Plugin Software per integrazione server Sistema Lettura Targhe con VMS (Video Management software) La F.P.O. si intende completa di connessioni, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte. A corpo. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ...	ora	1,000	30,63	30,63
	totale manodopera euro				30,63
Nr. 17 WP.001.LC03	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (L) Fornitura Software a piè d'opera (sconto medio 50% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	380,00	380,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				380,00
	Incidenza manodopera 5.948%				
	Sommano euro				410,63
	Spese Generali 14.00% * (410.63) euro				57,49
	Sommano euro				468,12
	Utili Impresa 10% * (468.12) euro				46,81
	T O T A L E euro	cadauno			514,93
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da striscia larga fino a cm 15, continua o tratteggiata, previa tracciatura, verniciatura con vernice spartitraffico bianca o gialla da eseguirsi a seguito di esecuzione di ripristino conseguente a lavori di estensione infrastrutture, interventi di riaprazioni...etc...da realizzarsi entro tre giorni dal ripristino vuoto per pieno (indipendentemente dalla quantità) previa accordi con gli uffici Comunali e/o Enti proprietari delle strade. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC31] Installatore / Operaio Comune Diurno si intendono quegli ope ...	ora	0,025	25,59	0,64
	totale manodopera euro				0,64
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (L) Materiali edili stradali necessari alla lavorazione (vernice...etc)	a corpo	1,000	0,40	0,40
	totale altre forniture e prestazioni euro				0,40
	Incidenza manodopera 48.855%				
	Sommano euro				1,04
	Spese Generali 14.00% * (1.04) euro				0,15
	A R I P O R T A R E				1,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1,19
	Sommano euro				1,19
	Utili Impresa 10% * (1.19) euro				0,12
	T O T A L E euro	ml			1,31
Nr. 18 WP.001.LC04	Demolizione pavimentazione e scavo dim. fino a massimo cm 30x100, riempimento con sabbia sulle tubazioni e rinterro con misto di cava stabilizzato, trasporto a discarica dei materiali ed oneri di discarica creazione di cassonetto e stesa di binder spessore fino a cm 12, da eseguirsi in strade di qualsiasi tipo, anche aperte al traffico. il prezzo compensa l'indagine preliminare georadar di campo lungo il tracciato fino a 1.50 ml di profondità; pulizia della trincea; trasporto a discarica dei materiali di risulta; sistemazione o spostamento di eventuali sottoservizi esistenti per consentire la posa della nuova infrastruttura; fornitura e posa del materiale di riempimento in misto cementato additivato con colore rosso ruggine; risagomatura fresatura e scarifica della trincea di scavo per la stesa del binder pezz. 0/20 mm. spessore cm 12; fornitura e posa a caldo di emulsione bituminosa di attacco; con il prezzo si intende compensato ulteriormente: approfondimento dello scavo in prossimità dei pozzetti, sottoservizi...etc..e maggiore riempimento; esecuzione di saggi per le verifiche del tracciato; approfondimento o allargamento dello scavo e maggior riempimento per brevi tratti per il sottopasso di eventuali sottoservizi al fine di assicurare una distanza di cm 30 da altri sottoservizi; adozione di mezzi e/o personale necessari per regolare il traffico ed assicurare la circolazione stradale, apposizione di segnaletica, cartelli, lanterne...etc...secondo il codice della strada per tutta la durata necessaria alla stagionatura del riempimento, messa in opera di passerelle per l'accesso ai negozi, abitazioni e lamieroni per l'accesso ai passi carrabili e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC46] Operaio Qualificato Diurno addetto alla monovra / utilizzo d ... ora 0,500 26,70 13,35 (E) [WP.001.LC31] Installatore / Operaio Comune Diurno si intendono quegli ope ... ora 0,500 25,59 12,80 totale manodopera euro 26,15 ATTREZZATURE, NOLI e TRASPORTI (E) [WP.001.LC50] Miniescavatore tipologia 25/30 q.li compreso consumi e trasp ... ora 0,500 30,00 15,00 (E) [WP.001.LC52] Costipatore meccanico (o piastra vibrante) tipologia 90 kg ... ora 0,250 9,00 2,25 (E) [WP.001.LC53] Taglia Asfalto e/o Cemento per lavori di taglio asfalto e/o ... ora 0,250 10,00 2,50 (E) [WP.001.LC54] Autocarro con gru della portata fino a 5 tonnellate con riba ... ora 0,500 14,00 7,00 totale attrezzature, noli e trasporti euro 26,75 TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (L) Materiali edili stradali necessari alla lavorazione (sabbia, misto di cava, ghiaia, binder, cemento...etc) a corpo 1,000 8,00 8,00 totale altre forniture e prestazioni euro 8,00 Incidenza manodopera 34.241% Sommano euro 60,90 Spese Generali 14.00% * (60.90) euro 8,53 Sommano euro 69,43 Utili Impresa 10% * (69.43) euro 6,94 T O T A L E euro ml 76,37 Nr. 19 WP.001.LC07 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato rinforzato DN 63 mm antischiacciamento, colore blu RAL 5002 a protezione di tubi o cavi completo di filo di traino; sistemazione o spostamento di eventuali sottoservizi esistenti per consentire la posa della nuova infrastruttura e qualsiasi eventuale onere accessorio necessario alla posa della tubazione. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC31] Installatore / Operaio Comune Diurno si intendono quegli ope ... ora 0,025 25,59 0,64 totale manodopera euro 0,64 TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (L) Materiali edili stradali necessari alla lavorazione (tubo corrugato...etc) a corpo 1,000 1,20 1,20 totale altre forniture e prestazioni euro 1,20 A R I P O R T A R E 1,84				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1,84
Nr. 20 WP.001.LC09	Incidenza manodopera 27.706%				
	Sommano euro				1,84
	Spese Generali 14.00% * (1.84) euro				0,26
	Sommano euro				2,10
	Utili Impresa 10% * (2.10) euro				0,21
	T O T A L E euro	ml			2,31
	Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico di larghezza cm 30 in materiale plastico , di colore giallo, spessore 138 micron con scritta a colori " Attenzione Cavi e/o Sottoservizi" in bobine da 300mt. E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC31] Installatore / Operaio Comune Diurno si intendono quegli ope ...	ora	0,020	25,59	0,51
	totale manodopera euro				0,51
Nr. 21 WP.001.LC10	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Materiali edili stradali necessari alla lavorazione (nastro...etc)	a corpo	1,000	0,15	0,15
	totale altre forniture e prestazioni euro				0,15
	Incidenza manodopera 61.446%				
	Sommano euro				0,66
	Spese Generali 14.00% * (0.66) euro				0,09
	Sommano euro				0,75
	Utili Impresa 10% * (0.75) euro				0,08
	T O T A L E euro	ml			0,83
	Fornitura e posa in esterno di canalette e/o tubi addossati ai muri e ai pali in acciaio zincato (TAZ) o PE e/o PVC. Le canalette, a protezione dei cavi da posare esternamente ai muri ed ai pali, devono essere fissate mediante staffe, tasselli ad espansione e viti; quelle addossate ai pali devono essere fissate con staffe e viti mordenti o con fascette e devono avere una lunghezza sufficiente ad impedire che il cavo possa essere danneggiato; compreso di fornitura e posa in opera di cassette di derivazione dove necessario e relativi accessori di fissaggio, raccorderia, curve e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. La seguente voce comprende: prestazioni principali: la fornitura e la posa di tasselli ad espansione; fornitura e posa delle canalette ai muri e/o pali con staffe e viti (o fascette); fornitura e posa di spezzoni di tubo PE e/o PVC, al di sotto delle canalette, per la protezione di cavi all'uscita di interramenti. prestazioni accessorie: disfacimento della pavimentazione; scavo in terreno di qualsiasi natura; rinterro; taglio e sagomatura delle canalette; piattaforma aerea; foratura di cornici e di muri di qualsiasi spessore; ripristini murari e tinteggiature anche estese e di qualsiasi tipo. E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC31] Installatore / Operaio Comune Diurno si intendono quegli ope ...	ora	0,200	25,59	5,12
	(E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegli ...	ora	0,200	26,70	5,34
	totale manodopera euro				10,46
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Materiale e/o accessori per il montaggio (tubazione, curve, cassette di derivazione...etc)	a corpo	1,000	1,80	1,80
	totale altre forniture e prestazioni euro				1,80
	Incidenza manodopera 68.010%				
	Sommano euro				12,26
	Spese Generali 14.00% * (12.26) euro				1,72
	Sommano euro				13,98
	Utili Impresa 10% * (13.98) euro				1,40
	T O T A L E euro	ml			15,38
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
Nr. 22 WP.001.LC11	Fornitura e posa di pozzetti modulari in ghisa dim. 47x47 di qualsiasi altezza, compreso chiusino , disfacimento della pavimentazione, scavo e rinterro in strada o terreno di qualsiasi natura; fornitura e posa del pozzetto ed eventuali moduli di ampliamento con i relativi supporti ed accessori; rinfilanco con cls Rck 250, costruzione di cordolo di calcestruzzo per il fissaggio del controtelaio; fornitura e posa di chiusino in ghisa carrabile D400; ripresa della pavimentazione di qualsiasi tipo; carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. A corpo.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC46] Operaio Qualificato Diurno addetto alla monovra / utilizzo d ...	ora	1,500	26,70	40,05
	(E) [WP.001.LC31] Installatore / Operaio Comune Diurno si intendono quegli ope ...	ora	1,500	25,59	38,39
	totale manodopera euro				78,44
	ATTREZZATURE, NOLI e TRASPORTI				
	(E) [WP.001.LC49] Miniescavatore tipologia 15/20 q.li compreso consumi e trasp ...	ora	1,500	28,00	42,00
	(E) [WP.001.LC52] Costipatore meccanico (o piastra vibrante) tipologia 90 kg ...	ora	0,500	9,00	4,50
	(E) [WP.001.LC54] Autocarro con gru della portata fino a 5 tonnellate con riba ...	ora	1,500	14,00	21,00
	totale attrezzature, noli e trasporti euro				67,50
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Materiali edili stradali necessari alla lavorazione (pozzetto modulare, chiusino in ghisa, sabbia, cemento, misto di cava...etc)	a corpo	1,000	100,00	100,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				100,00
	Incidenza manodopera 25.434%				
	Sommano euro				245,94
	Spese Generali 14.00% * (245.94) euro				34,43
	Sommano euro				280,37
	Utili Impresa 10% * (280.37) euro				28,04
	T O T A L E euro	cadauno			308,41
Nr. 23 WP.001.LC15	Fornitura e posa di quadro elettrico in armadio stradale da esterno IP54 addossato ai muri e/o ai pali colore grigio RAL 7032, dim. 39Lx42Hx24P cm o sup. necessarie a contenere gli apparati di networking (router industriali, switch industriali, alim. industriali...etc) come richiesto da progetto. La fornitura e posa in opera è comprensiva di n.1 armadio stradale, n.1 maniglia di chiusura con chiave, n.1 centralino privo di portella dim. 8 moduli esec. IP40, n.1 interruttore magnetotermico differenziale 2Px10A - Curva "C" - Icc=4,5 kA - Classe "A" - Idn=0,03A a 2 moduli (idoneo alle esigenze / richieste progettuali e nel pieno rispetto delle vigenti leggi in materia), n.1 scaricatore di sovratensione classe II/III a 2 moduli, n.2 prese tipo UNEL (schuko universali) 2 moduli 2P+T 10/16A, pressacavi PG 11 e/o PG 13,5, corredato di schema elettrico e certificazione su targhetta adesiva, collare a palo o supporto a parete.				
	La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. piattaforma aerea, staffe, opere edili, cavo alimentazione...etc) A corpo.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC46] Operaio Qualificato Diurno addetto alla monovra / utilizzo d ...	ora	1,500	26,70	40,05
	(E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ...	ora	1,500	30,63	45,95
	(E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegli ...	ora	1,500	26,70	40,05
	totale manodopera euro				126,05
	ATTREZZATURE, NOLI e TRASPORTI				
	(E) [WP.001.LC01] Autocarro con gru con piattaforma a cella con braccio telesc ...	ora	1,500	18,00	27,00
	totale attrezzature, noli e trasporti euro				27,00
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Materiale e/o accessori per il montaggio (canale, staffe, cavo...etc)	a corpo	1,000	50,00	50,00
	(L) Fornitura quadro elettrico a piè d'opera (assemblato e composto da armadietto, magnetotermico bipolare...etc)	cadauno	1,000	330,00	330,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				380,00
	A R I P O R T A R E				533,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				533,05
Nr. 24 WP.001.LC17	Incidenza manodopera 18.857%				
	Sommano euro				533,05
	Spese Generali 14.00% * (533.05) euro				74,63
	Sommano euro				607,68
	Utili Impresa 10% * (607.68) euro				60,77
	T O T A L E euro	cadauno			668,45
	Fornitura e posa di cavo Energia 3x 1,5 mmq. tipo FG16OR16. Le norme e i compensi che seguono si riferiscono alla fornitura e posa dei cavi nelle infrastrutture (tubi, canalette, ecc.) predisposte in gallerie, cunicoli, intercapedini, interno di edifici, in trincea, posa area su facciate ed edifici e palificazioni, ecc. I cavi non devono presentare giunti di tratta intermedi e deve essere tassativamente rispettato il raggio di curvatura previsto dal costruttore. All'interno degli edifici i cavi, devono essere del tipo afumex. Prima di iniziare la posa del cavo, si procede alla apertura e pulitura dei pozzetti ed alla predisposizione di pulegge, ruotismi ed altri accessori necessari al tiro del cavo. Le teste dei cavi tagliate in attesa di essere intestate devono essere chiuse con appositi cappellotti termorestringenti. Nella posa aerea i cavi devono essere sorretti da fune d'acciaio posata su palificazione o su edifici e fissati mediante fascette o posati direttamente su muro mediante apposite graffette. Nella posa direttamente su muro il cavo deve seguire, di norma, percorsi orizzontali e verticali, ad eccezione dei tratti in cui particolari esigenze architettoniche impongano di fare diversamente, nonché dei brevi tratti di raccordo nei cambi di quota. Il superamento di cornici, quando possibile, deve essere effettuato murando un tratto di tubo a bordi smussati per il passaggio del cavo; il tubo deve poi essere bloccato all'imbocco superiore. Le cornici che non possono essere forate devono essere superate fissando il cavo a guide metalliche di sostegno o distanziando la fune dal muro con opportuni ferri. Per superare tubi pluviali o canne di altro genere, il cavo può essere fatto passare tra il tubo ed il muro soltanto nel caso in cui sia assicurata una distanza di almeno 2 cm fra tubo e cavo; in caso contrario il cavo deve essere collocato esternamente al tubo o impiegando speciali ferri giragronda o distanziando la fune dal muro con opportuni ferri. Deve essere comunque evitato il contatto del cavo e del ferro di sostegno con i tubi da superare. La fune deve essere sempre fissata ai suoi estremi mediante amari doppi. Non sono ammessi giunti della fune. Le Voci che seguono si applicano per qualsiasi sede di posa ed alla effettiva lunghezza del cavo.				
	prestazioni principali: predisposizione dei ruotismi e/o di altri accessori; lubrificazione del cavo interessato; posa di cavo in tubi, in cassette di vetroresina di qualsiasi tipo predisposte su ponti, viadotti, gallerie, cunicoli, intercapedini, ecc; posa nei tubi in trincea, posa all'interno di edifici, posa in guaine speciali, posa negli armadi, posa all'interno degli edifici, posa aerea sugli edifici e sulle palificazioni comprensiva di piattaforma aerea; posa dei tappi spaccati ad espansione per il bloccaggio del cavo nel tubo predisposto in tubazione; verifiche elettriche; documentazione delle misure; posa targhette identificative. prestazioni accessorie: disfacimento, scavo e rinterro per l'accesso al pozzetto, apertura e chiusura dei chiusini di camerette, pozzetti, maxi pozzetti, ecc.; protezione delle teste dei cavi con cappellotti termorestringenti; svuotamento e pulizia di pozzetti e camerette; sfondi nei muri: posa in opera di tubo corrugato flessibile o riapribile in qualsiasi sede o appoggi predisposti con relativo fissaggio e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC31] Installatore / Operaio Comune Diurno si intendono quegli ope ...	ora	0,050	25,59	1,28
	totale manodopera euro				1,28
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Materiale e/o accessori per il cablaggio (cavo energia 3x1.5mmq...etc)	a corpo	1,000	0,80	0,80
	totale altre forniture e prestazioni euro				0,80
	Incidenza manodopera 49.042%				
	Sommano euro				2,08
	Spese Generali 14.00% * (2.08) euro				0,29
	Sommano euro				2,37
	Utili Impresa 10% * (2.37) euro				0,24
	T O T A L E euro	ml			2,61
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
Nr. 25 WP.001.LC18	Fornitura e posa di cavo Energia 3x 2,5 mmq. tipo FG16OR16. Le norme e i compensi che seguono si riferiscono alla fornitura e posa dei cavi nelle infrastrutture (tubi, canalette, ecc.) predisposte in gallerie, cunicoli, intercapedini, interno di edifici, in trincea, posa area su facciate ed edifici e palificazioni, ecc. I cavi non devono presentare giunti di tratta intermedi e deve essere tassativamente rispettato il raggio di curvatura previsto dal costruttore. All'interno degli edifici i cavi, devono essere del tipo afumex. Prima di iniziare la posa del cavo, si procede alla apertura e pulitura dei pozzetti ed alla predisposizione di pulegge, ruotismi ed altri accessori necessari al tiro del cavo. Le teste dei cavi tagliate in attesa di essere intestate devono essere chiuse con appositi cappellotti termorestringenti. Nella posa aerea i cavi devono essere sorretti da fune d'acciaio posata su palificazione o su edifici e fissati mediante fascette o posati direttamente su muro mediante apposite graffette. Nella posa direttamente su muro il cavo deve seguire, di norma, percorsi orizzontali e verticali, ad eccezione dei tratti in cui particolari esigenze architettoniche impongano di fare diversamente, nonché dei brevi tratti di raccordo nei cambi di quota. Il superamento di cornici, quando possibile, deve essere effettuato murando un tratto di tubo a bordi smussati per il passaggio del cavo; il tubo deve poi essere bloccato all'imbocco superiore. Le cornici che non possono essere forate devono essere superate fissando il cavo a guide metalliche di sostegno o distanziando la fune dal muro con opportuni ferri. Per superare tubi pluviali o canne di altro genere, il cavo può essere fatto passare tra il tubo ed il muro soltanto nel caso in cui sia assicurata una distanza di almeno 2 cm fra tubo e cavo; in caso contrario il cavo deve essere collocato esternamente al tubo o impiegando speciali ferri giragronda o distanziando la fune dal muro con opportuni ferri. Deve essere comunque evitato il contatto del cavo e del ferro di sostegno con i tubi da superare. La fune deve essere sempre fissata ai suoi estremi mediante amarri doppi. Non sono ammessi giunti della fune. Le Voci che seguono si applicano per qualsiasi sede di posa ed alla effettiva lunghezza del cavo. prestazioni principali: predisposizione dei ruotismi e/o di altri accessori; lubrificazione del cavo interessato; posa di cavo in tubi, in cassette di vetroresina di qualsiasi tipo predisposte su ponti, viadotti, gallerie, cunicoli, intercapedini, ecc; posa nei tubi in trincea, posa all'interno di edifici, posa in guaine speciali, posa negli armadi, posa all'interno degli edifici, posa aerea sugli edifici e sulle palificazioni comprensiva di piattaforma aerea; posa dei tappi spaccati ad espansione per il bloccaggio del cavo nel tubo predisposto in tubazione; verifiche elettriche; documentazione delle misure; posa targhette identificative. prestazioni accessorie: disfacimento, scavo e rinterro per l'accesso al pozzetto, apertura e chiusura dei chiusini di camerette, pozzetti, maxi pozzetti, ecc.; protezione delle teste dei cavi con cappellotti termorestringenti; svuotamento e pulizia di pozzetti e camerette; sfondi nei muri: posa in opera di tubo corrugato flessibile o riapribile in qualsiasi sede o appoggi predisposti con relativo fissaggio e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC31] Installatore / Operaio Comune Diurno si intendono quegli ope ... ora 0,050 25,59 1,28 totale manodopera euro 1,28 TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (L) Materiale e/o accessori per il cablaggio (cavo energia 3x2.5mmq...etc) a corpo 1,000 0,95 0,95 totale altre forniture e prestazioni euro 0,95 Incidenza manodopera 45.878% Sommano euro 2,23 Spese Generali 14.00% * (2.23) euro 0,31 Sommano euro 2,54 Utili Impresa 10% * (2.54) euro 0,25 T O T A L E euro ml 2,79				
Nr. 26 WP.001.LC19	Fornitura e posa di cavo UTP cat. 5e o sup. 4x2x24 AWG doppia guaina da esterno in PVC antifiama ed attestante la Norma CEI-UNEL 36762. Le norme e i compensi che seguono si riferiscono alla fornitura e posa dei cavi nelle infrastrutture (tubi, canalette, ecc.) predisposte in gallerie, cunicoli, intercapedini, interno di edifici, in trincea, posa area su facciate ed edifici e palificazioni, ecc. I cavi non devono presentare giunti di tratta intermedi e deve essere tassativamente rispettato il raggio di curvatura previsto dal costruttore. All'interno degli edifici i cavi, devono essere del tipo afumex. Prima di iniziare la posa del cavo, si procede alla apertura e pulitura dei pozzetti ed alla predisposizione di pulegge, ruotismi ed altri accessori necessari al tiro				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
Nr. 27 WP.001.LC21	del cavo. Le teste dei cavi tagliate in attesa di essere intestate devono essere chiuse con appositi cappellotti termorestringenti. Nella posa aerea i cavi devono essere sorretti da fune d'acciaio posata su palificazione o su edifici e fissati mediante fascette o posati direttamente su muro mediante apposite graffette. Nella posa direttamente su muro il cavo deve seguire, di norma, percorsi orizzontali e verticali, ad eccezione dei tratti in cui particolari esigenze architettoniche impongano di fare diversamente, nonché dei brevi tratti di raccordo nei cambi di quota. Il superamento di cornici, quando possibile, deve essere effettuato murando un tratto di tubo a bordi smussati per il passaggio del cavo; il tubo deve poi essere bloccato all'imbocco superiore. Le cornici che non possono essere forate devono essere superate fissando il cavo a guide metalliche di sostegno o distanziando la fune dal muro con opportuni ferri. Per superare tubi pluviali o canne di altro genere, il cavo può essere fatto passare tra il tubo ed il muro soltanto nel caso in cui sia assicurata una distanza di almeno 2 cm fra tubo e cavo; in caso contrario il cavo deve essere collocato esternamente al tubo o impiegando speciali ferri giragronda o distanziando la fune dal muro con opportuni ferri. Deve essere comunque evitato il contatto del cavo e del ferro di sostegno con i tubi da superare. La fune deve essere sempre fissata ai suoi estremi mediante amarri doppi. Non sono ammessi giunti della fune. Le Voci che seguono si applicano per qualsiasi sede di posa ed alla effettiva lunghezza del cavo. prestazioni principali: predisposizione dei ruotismi e/o di altri accessori; lubrificazione del cavo interessato; posa di cavo in tubi, in cassette di vetroresina di qualsiasi tipo predisposte su ponti, viadotti, gallerie, cunicoli, intercapedini, ecc; posa nei tubi in trincea, posa all'interno di edifici, posa in guaine speciali, posa negli armadi, posa all'interno degli edifici, posa aerea sugli edifici e sulle palificazioni comprensiva di piattaforma aerea; posa dei tappi spaccati ad espansione per il bloccaggio del cavo nel tubo predisposto in tubazione; verifiche elettriche; documentazione delle misure; posa targhette identificative. prestazioni accessorie: disfacimento, scavo e rinterro per l'accesso al pozzetto, apertura e chiusura dei chiusini di camerette, pozzetti, maxi pozzetti, ecc.; protezione delle teste dei cavi con cappellotti termorestringenti; svuotamento e pulizia di pozzetti e camerette; sfondi nei muri: posa in opera di tubo corrugato flessibile o riapribile in qualsiasi sede o appoggi predisposti con relativo fissaggio e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC31] Installatore / Operaio Comune Diurno si intendono quegli ope ...	ora	0,050	25,59	1,28
	totale manodopera euro				1,28
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Materiale e/o accessori per il cablaggio (cavo UTP cat. 5e...etc)	a corpo	1,000	0,80	0,80
	totale altre forniture e prestazioni euro				0,80
	Incidenza manodopera 49.042%				
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (2.08) euro				2,08 0,29
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.37) euro				2,37 0,24
	T O T A L E euro	ml			2,61
	Fornitura e posa cavo a fibra ottica fino a 12 F.O. MM 50/125 e relative misure. Cavo ottico del tipo loose dielettrico, monotubetto, armato antiriduttore e guaina esterna LSZH. prestazioni principali: apertura e successiva chiusura delle infrastrutture esistenti (pozzetti, camerette, cunicoli, ecc.); svuotamento c/o pulizia camerette/pozzetti, predisposizione dei ruotismi e degli altri accessori; lubrificazione dei cavi con materiale fornito dall'impresa: fornitura e posa di cavo a fibra ottica in qualsiasi sede di posa (infrastrutture sotterranee, su edifici, aerea, ecc.); fornitura e posa delle targhette per il riconoscimento dei cavi: fornitura e posa dei tappi spaccati ad espansione per il bloccaggio del cavo all'interno dei monotubi e/o tritubi; sistemazione del cavo all'interno dei pozzetti o delle camerette; misure elettriche; misura delle lunghezze ottiche per tratta e consegna della relativa documentazione delle misure; consegna della documentazione cartografica finale. prestazioni accessorie: disfacimento, scavo e rinterro per l'accesso al pozzetto; ispezione e pulizia del tubo; foratura muri qualsiasi tipo/ spessore, fornitura e posa di tubi per l'attraversamento dei muri e bloccaggio delle loro estremità con fornitura dei materiali occorrenti; fornitura e posa montanti, fornitura e innesto mensole; fornitura e posa di cuscinetti di protezione sulle mensole; posa in tubi parzialmente occupati da altro cavo o tubo.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22,00
Nr. 30 WP.001.LC25	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Materiale e/o accessori per il cablaggio (borchia ottica....etc)	a corpo	1,000	55,00	55,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				55,00
	Incidenza manodopera 22.784%				
	Sommano euro				77,00
	Spese Generali 14.00% * (77.00) euro				10,78
	Sommano euro				87,78
	Utili Impresa 10% * (87.78) euro				8,78
	T O T A L E euro	cadauno			96,56
	Terminazione cavo a fibre ottiche singole e/o nastri in borchia a muro e/o armadio stradale o cassetto ottico, per ogni fibra. Prestazioni principali e/o accessorie: preparazione della testa del cavo ed attestazione della stessa alla borchia, cassetto e/o direttamente all'apparato trasmissivo; preparazione e protezione delle fibre con fornitura dei materiali occorrenti; fornitura e posa dei connettori e giunzione a fusione o meccanica delle fibre agli stessi; sistemazione delle fibre giuntate e delle ricchezze; misura di attenuazione totale di sezione per fibra e misure di return loss; consegna della documentazione delle misure.				
	La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. staffe, accessori, bussole, patch cord fibra ottica...etc) A corpo.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ...	ora	0,750	30,63	22,97
	(E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegl ...	ora	0,250	26,70	6,68
	totale manodopera euro				29,65
Nr. 31 WP.001.LC27	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Materiale e/o accessori per il cablaggio (bussole, pigtail, patch cord....etc)	a corpo	1,000	10,00	10,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				10,00
	Incidenza manodopera 59.634%				
	Sommano euro				39,65
	Spese Generali 14.00% * (39.65) euro				5,55
	Sommano euro				45,20
	Utili Impresa 10% * (45.20) euro				4,52
	T O T A L E euro	cadauno			49,72
	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale 2Px10A - Curva "C" - Icc=6 kA - Classe "A" - Idn=0,3A a 2 moduli (idoneo quest'ultimo alle esigenze / richieste progettuali e nel pieno rispetto delle vigenti leggi in materia), da installare nel quadro elettrico generale già esistente (compreso, se necessario, di nuovo centralino a 2 moduli IP40); ovvero da punti di alimentazione già in uso ad Amministrazione Comunale, con fornitura alla tensione di 230V, monofase con neutro. La fornitura dovrà essere comprensiva di schema elettrico e nuova certificazione a norma di legge.				
	La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. staffe, opere edili, cavo alimentazione...etc) A corpo.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ...	ora	0,750	30,63	22,97
	(E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegl ...	ora	0,750	26,70	20,03
	totale manodopera euro				43,00
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Materiale e/o accessori per il montaggio	a corpo	1,000	90,00	90,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				90,00
	A R I P O R T A R E				133,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				133,00
Nr. 32 WP.001.LC32	Incidenza manodopera 25.782%				
	Sommano euro				133,00
	Spese Generali 14.00% * (133.00) euro				18,62
	Sommano euro				151,62
	Utili Impresa 10% * (151.62) euro				15,16
	T O T A L E euro	cadauno			166,78
	Fornitura e posa di quadro elettrico in armadio stradale da esterno IP54 installato a terra colore grigio RAL 7032, dim. esterne 78Lx85Hx32P cm o sup. necessarie a contenere apparati di networking (router industriali, switch industriali, alim. industriali...etc) come richiesti a progetto. La fornitura e posa in opera è comprensiva di n.1 armadio stradale per installazione a terra, n.1 maniglia di chiusura con chiave, n.1 centralino privo di portella dim. 8 moduli esec. IP40, n.1 interruttore magnetotermico differenziale 2Px10A - Curva "C" - Icc=4,5 kA - Classe "A" - Idn= 0,03A a 2 moduli (idoneo alle esigenze / richieste progettuali e nel pieno rispetto delle vigenti leggi in materia), n.1 scaricatore di sovratensione classe II/III a 2 moduli, n.2 prese tipo UNEL (schuko universali) 2 moduli 2P+T 10/16A, corredato di schema elettrico e certificazione su targhetta adesiva. Prestazioni principali: disfacimento, scavo e rinterro in terreno di qualsiasi natura; costruzione o fornitura del basamento per armadi fissati a terra (compreso di telaio di ancoraggio a terra), formazioni tracce murarie per l'ingresso dei cavi, posa canaletta e/o tubi di protezione dei cavi, esecuzione ed intonacatura se necessario, bloccaggio del fondo degli armadi, ripristini murari, tinteggiature e ripristino della pavimentazione.				
	La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. staffe, opere edili, cavo alimentazione...etc) A corpo.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ...	ora	2,000	30,63	61,26
	(E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegl ...	ora	2,000	26,70	53,40
	totale manodopera euro				114,66
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Materiale e/o accessori per il montaggio (staffe, canale, cemento...etc)	a corpo	1,000	50,00	50,00
	(L) Fornitura quadro elettrico a piè d'opera (assemblato e composto da magnetotermico bipolare...etc)	cadauno	1,000	300,00	300,00
	(L) Fornitura armadio stradale a piè d'opera (sconto medio 30% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	430,00	430,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				780,00
	Incidenza manodopera 10.220%				
	Sommano euro				894,66
	Spese Generali 14.00% * (894.66) euro				125,25
	Sommano euro				1'019,91
	Utili Impresa 10% * (1 019.91) euro				101,99
	T O T A L E euro	cadauno			1'121,90
Nr. 33 WP.001.LC34	Scavo in terreno vegetale dim. fino a massimo cm 30x100 , riempimento con sabbia sulle tubazioni e rinterro con materiale inerte e/o proveniente dallo scavo avendo cura di scegliere solo il materiale riutilizzabile a discrezione della D.L., eventuale trasporto a discarica dei materiali ed oneri di discarica, da eseguirsi in strade di qualsiasi tipo, anche aperte al traffico. il prezzo compensa l'indagine preliminare georadar di campo lungo il tracciato fino a 1.50 ml di profondità; pulizia della trincea; trasporto a discarica di eventuali materiali di risulta; sistemazione o spostamento di eventuali sottoservizi esistenti per consentire la posa della nuova infrastruttura; con il prezzo si intende compensato ulteriormente: approfondimento dello scavo in prossimità dei pozzetti, sottoservizi...etc.e maggiore riempimento; esecuzione di saggi per le verifiche del tracciato; approfondimento o allargamento dello scavo e maggior riempimento per brevi tratti per il sottopasso di eventuali sottoservizi al fine di assicurare una distanza di cm 30 da altri sottoservizi; adozione di mezzi e/o personale necessari per regolare il traffico ed assicurare la circolazione stradale, apposizione di segnaletica, cartelli, lanterne...etc...secondo il codice della				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
Nr. 34 WP.001.LC40	strada per tutta la durata necessaria ai lavori, messa in opera di passerelle per l'accesso ai negozi, abitazioni e lamieroni per l'accesso ai passi carrabili e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC46] Operaio Qualificato Diurno addetto alla monovra / utilizzo d ...	ora	0,250	26,70	6,68
	(E) [WP.001.LC31] Installatore / Operaio Comune Diurno si intendono quegli ope ...	ora	0,250	25,59	6,40
	totale manodopera euro				13,08
	ATTREZZATURE, NOLI e TRASPORTI				
	(E) [WP.001.LC49] Miniescavatore tipologia 15/20 q.li compreso consumi e trasp ...	ora	0,250	28,00	7,00
	(E) [WP.001.LC52] Costipatore meccanico (o piastra vibrante) tipologia 90 kg ...	ora	0,250	9,00	2,25
	(E) [WP.001.LC54] Autocarro con gru della portata fino a 5 tonnellate con riba ...	ora	0,250	14,00	3,50
	totale attrezzature, noli e trasporti euro				12,75
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Materiali edili stradali necessari alla lavorazione (sabbia, misto di cava, ghiaia...etc)	a corpo	1,000	4,00	4,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				4,00
	Incidenza manodopera 34.964%				
	Sommano euro				29,83
	Spese Generali 14.00% * (29.83) euro				4,18
	Sommano euro				34,01
	Utili Impresa 10% * (34.01) euro				3,40
	T O T A L E euro	ml			37,41
	Fresatura stradale ed esecuzione di tappeto di usura in conglomerato asfaltico. Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso tipo binder per uno spessore di cm.3 e larghezza 100 cm, da eseguire con fresatrice stradale, successiva spazzolatura del piano scarificato, mediante spazzolatrice meccanica, compreso il trasporto a discarica, a scelta dell'Impresa sita a qualsiasi distanza dal cantiere, dei materiali di risulta e quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, compreso ogni onere di accantieramento; Esecuzione di tappeto di usura in conglomerato asfaltico della pezzatura 0/5 -0/10, inerti di prima categoria di tipo basaltico, in base alle indicazioni della direzione lavori e alle prescrizioni dei disciplinari degli Enti proprietari delle strade, spessore cm.3 e larghezza 100 cm, eseguito secondo le regole di buona tecnica, compreso stesa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55%, 0,50 Kg/ mq, rullato con rullo compattatore 14 q.li. compreso di tutte le opere necessarie per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC46] Operaio Qualificato Diurno addetto alla monovra / utilizzo d ...	ora	0,200	26,70	5,34
	(E) [WP.001.LC31] Installatore / Operaio Comune Diurno si intendono quegli ope ...	ora	0,200	25,59	5,12
	totale manodopera euro				10,46
	ATTREZZATURE, NOLI e TRASPORTI				
	(E) [WP.001.LC48] Minipala gommata tipologia 20 q.li compreso consumi e traspo ...	ora	0,200	41,00	8,20
	(E) [WP.001.LC51] Rullo compattatore tipologia 14 q.li per la cilindratura di ...	ora	0,200	28,00	5,60
	(E) [WP.001.LC54] Autocarro con gru della portata fino a 5 tonnellate con riba ...	ora	0,200	14,00	2,80
	totale attrezzature, noli e trasporti euro				16,60
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Materiali edili stradali necessari alla lavorazione (conglomerato bituminoso...etc)	a corpo	1,000	7,00	7,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				7,00
	Incidenza manodopera 24.491%				
	Sommano euro				34,06
	Spese Generali 14.00% * (34.06) euro				4,77
	Sommano euro				38,83
	Utili Impresa 10% * (38.83) euro				3,88
	T O T A L E euro	ml			42,71
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
Nr. 35 WP.001.LC43	Smontaggio degli attuali apparati video e/o networking installati su palo e/o parete. La lavorazione si intende comprensiva di trasporto dei materiali smontati presso locali indicati dalla stazione appaltante e/o direzione lavori e di ogni onere necessario per eseguire il tutto secondo regola d'arte (piattaforma aerea, opere edili, accessori...etc). A corpo.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegli ...	ora	0,500	26,70	13,35
	(E) [WP.001.LC31] Installatore / Operaio Comune Diurno si intendono quegli ope ...	ora	0,500	25,59	12,80
	(E) [WP.001.LC46] Operaio Qualificato Diurno addetto alla monovra / utilizzo d ...	ora	0,500	26,70	13,35
	totale manodopera euro				39,50
	ATTREZZATURE, NOLI e TRASPORTI				
	(E) [WP.001.LC01] Autocarro con gru con piattaforma a cella con braccio telesc ...	ora	0,500	18,00	9,00
	totale attrezzature, noli e trasporti euro				9,00
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Materiale e/o accessori (cavistica, giunzioni, connettori...etc)	a corpo	1,000	5,00	5,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				5,00
	Incidenza manodopera 58.876%				
Nr. 36 WP.001.LC44	Fornitura e posa in interno di canalette e/o tubi addossati ai muri in PE e/o PVC ed attestante la Norma EN 50267-2-2. Le canalette, a protezione dei cavi da posare a parete e/o soffitto, devono essere fissate mediante staffe, tasselli ad espansione e viti oppure mediante staffe e viti mordenti o con fascette ed avere una lunghezza sufficiente ad impedire che il cavo possa essere danneggiato (modalità installative meglio descritte in elaborati tecnici progettuali); compreso di fornitura e posa in opera di cassette di derivazione dove necessario e relativi accessori di fissaggio, raccorderia, curve e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. La seguente voce comprende: prestazioni principali: la fornitura e la posa di tasselli ad espansione; fornitura e posa delle canalette a parete e/o soffitto con staffe e viti (o fascette); fornitura e posa di spezzoni di tubo PE e/o PVC, al di sotto delle canalette, per la protezione di cavi all'uscita da pavimentazioni. prestazioni accessorie: disfacimento della pavimentazione e relativo ripristino; taglio e sagomatura delle canalette; piattaforma aerea; foratura di cornici e di muri di qualsiasi spessore; ripristini murari e tinteggiature anche estese e di qualsiasi tipo.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegli ...	ora	0,200	26,70	5,34
	(E) [WP.001.LC31] Installatore / Operaio Comune Diurno si intendono quegli ope ...	ora	0,200	25,59	5,12
	totale manodopera euro				10,46
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Materiale e/o accessori per il montaggio (tubazione, curve, cassette di derivazione...etc)	a corpo	1,000	0,90	0,90
	totale altre forniture e prestazioni euro				0,90
	Incidenza manodopera 73.404%				
	Sommano euro				11,36
	Spese Generali 14.00% * (11.36) euro				1,59
	Sommano euro				12,95
	Utili Impresa 10% * (12.95) euro				1,30
	T O T A L E euro	ml			14,25
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
Nr. 37 WP.001.LC56	Fornitura e posa di armadio stradale da esterno IP54 installato a terra colore grigio RAL 7032, dim. esterne 39Lx42Hx24P cm o sup. necessarie a contenere nuovo contatore / fornitura elettrica e corredato di certificazione Enel su targhetta adesiva. La fornitura e posa in opera è comprensiva di n.1 armadio stradale, n.1 palina in vetroresina da esterno dim. 12Lx142H cm per sostenere la cassetta (installazione a terra), n.1 maniglia di chiusura con chiave, n.1 centralino a 2 moduli IP40 per magnetotermico differenziale come richiesto da progetto. Prestazioni principali: disfacimento, scavo e rinterro in terreno di qualsiasi natura; costruzione o fornitura del basamento per armadi fissati a terra (compreso di telaio di ancoraggio a terra), formazioni tracce murarie per l'ingresso dei cavi, posa canaletta e/o tubi di protezione dei cavi, esecuzione ed intonacatura se necessario, bloccaggio del fondo degli armadi, ripristini murari, tinteggiature e ripristino della pavimentazione. La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. staffe, opere edili...etc) A corpo. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegli ... ora 1,500 26,70 40,05 (E) [WP.001.LC31] Installatore / Operaio Comune Diurno si intendono quegli ope ... ora 1,500 25,59 38,39 totale manodopera euro 78,44 TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (L) Materiale e/o accessori per il montaggio (staffe, canale, cemento...etc) a corpo 1,000 30,00 30,00 (L) Fornitura armadio stradale a piè d'opera (sconto medio 30% da listino ufficiale produttore e/o distributore) cadauno 1,000 140,00 140,00 totale altre forniture e prestazioni euro 170,00 Incidenza manodopera 25.178% Sommano euro 248,44 Spese Generali 14.00% * (248.44) euro 34,78 Sommano euro 283,22 Utili Impresa 10% * (283.22) euro 28,32 T O T A L E euro cadauno 311,54				
Nr. 38 WP.001.LC66	Fornitura e posa di palo in acciaio zincato con utilizzo di plinto prefabbricato (dim. come da elaborati progettuali allegati) compreso di demolizioni pavimentazioni di qualsiasi tipo, scavo, ripristini con binder, tappeto...etc..foratura del palo per passaggio cavi interno, messa a terra, eventuali accessori per completare il lavoro in ogni sua parte. La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte. A corpo. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC46] Operaio Qualificato Diurno addetto alla monovra / utilizzo d ... ora 2,000 26,70 53,40 (E) [WP.001.LC31] Installatore / Operaio Comune Diurno si intendono quegli ope ... ora 2,000 25,59 51,18 (E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegli ... ora 1,000 26,70 26,70 totale manodopera euro 131,28 ATTREZZATURE, NOLI e TRASPORTI (E) [WP.001.LC49] Miniescavatore tipologia 15/20 q.li compreso consumi e trasp ... ora 2,000 28,00 56,00 (E) [WP.001.LC52] Costipatore meccanico (o piastra vibrante) tipologia 90 kg ... ora 1,000 9,00 9,00 (E) [WP.001.LC54] Autocarro con gru della portata fino a 5 tonnellate con riba ... ora 2,000 14,00 28,00 totale attrezzature, noli e trasporti euro 93,00 TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (L) Fornitura palo in acciaio zincato a piè d'opera cadauno 1,000 300,00 300,00 (L) Materiali edili e/o accessori necessari al montaggio (sabbia, misto di cava, ghiaia, binder, cemento, chiusino...etc) a corpo 1,000 80,00 80,00 (L) Fornitura plinto prefabbricato in calcestruzzo armato a piè d'opera cadauno 1,000 150,00 150,00 totale altre forniture e prestazioni euro 530,00 Incidenza manodopera 13.879%				
	A R I P O R T A R E				754,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				754,28
Nr. 39 WP.002.EP103	Sommano euro				754,28
	Spese Generali 14.00% * (754.28) euro				105,60
	Sommano euro				859,88
	Utili Impresa 10% * (859.88) euro				85,99
	T O T A L E euro	cadauno			945,87
	F.p.o. di Alimentatore Industriale 12V, 40W Din-Rail Power Supply Key Features PWR-40-12 (MEAN WELL/ DR-40-12) • Universal AC input / Full range • Protections: Short circuit / Overload / Over voltage • Cooling by free air convection • For installation on DIN rail TS-35/7.5 or 15 • NEC class 2 / LPS compliant (12V, 24V, 48V only) • LED indicator for power on • DC OK relay contact • No load power consumption<0.75W • 100% full load burn-in test La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. piattaforma aerea, staffe, opere edili, cavo alimentazione...etc) A corpo. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegl ...	ora	0,500	26,70	13,35
	totale manodopera euro				13,35
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (L) Fornitura alimentatore a piè d'opera (sconto medio 60% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	25,00	25,00
	(L) Materiale e/o accessori per il montaggio	a corpo	1,000	10,00	10,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				35,00
Nr. 40 WP.002.EP107	Incidenza manodopera 22.019%				
	Sommano euro				48,35
	Spese Generali 14.00% * (48.35) euro				6,77
	Sommano euro				55,12
	Utili Impresa 10% * (55.12) euro				5,51
	T O T A L E euro	cadauno			60,63
	F.p.o. di Moduli in F.O. Multimodale 2500Base-X - 2-Fiber Type Multi-Mode Connector LC - Wavelength 850nm - Maximum Distance 300 meters (50µm /125µm) - Supports DDM (digital diagnostic monitoring) Operating Temperature 0 ~ 70 Degree C La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte. A corpo. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegl ...	ora	0,500	26,70	13,35
	totale manodopera euro				13,35
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (L) Fornitura apparato networking a piè d'opera (sconto medio 60% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	50,00	50,00
	(L) Materiali e/o accessori per il montaggio	a corpo	1,000	10,00	10,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				60,00
	Incidenza manodopera 14.514%				
	Sommano euro				73,35
	Spese Generali 14.00% * (73.35) euro				10,27
	Sommano euro				83,62
	Utili Impresa 10% * (83.62) euro				8,36
	T O T A L E euro	cadauno			91,98
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
Nr. 44 WP.002.EP130	alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte. A corpo. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ...	ora	2,000	30,63	61,26
	totale manodopera euro				61,26
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (L) Fornitura Software a piè d'opera (sconto medio 20% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	400,00	400,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				400,00
	Incidenza manodopera 10.591%				
	Sommano euro				461,26
	Spese Generali 14.00% * (461.26) euro				64,58
	Sommano euro				525,84
	Utili Impresa 10% * (525.84) euro				52,58
	T O T A L E euro	cadauno			578,42
Nr. 45 WP.002.EP150	F.p.o. di Licenza Software per 1 connessione video aggiuntiva su piattaforma software Milestone XProtect "Professional" edition La F.P.O. si intende completa di connessioni, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte. A corpo. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ...	ora	1,000	30,63	30,63
	totale manodopera euro				30,63
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (L) Fornitura Software a piè d'opera (sconto medio 20% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	130,00	130,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				130,00
	Incidenza manodopera 15.206%				
	Sommano euro				160,63
	Spese Generali 14.00% * (160.63) euro				22,49
	Sommano euro				183,12
	Utili Impresa 10% * (183.12) euro				18,31
	T O T A L E euro	cadauno			201,43
Nr. 45 WP.002.EP150	F.p.o. di Apparato outdoor WIRELESS ePMP 5 GHz Force 300-16 , 802.11ac wave2, 500+ Mbps throughput, 2x2 MIMO/OFDM, 256 QAM, 20/40/80 MHz channel size, 10/100/1000 Ethernet interface, 65K PPS, Quad Core A7 ARM, 30V Cambium PoE (30V nominal, 14-30V range), 16 dBi panel antenna, IP55, Frequency range 4910 - 5970 MHz, +29 dBm Tx power, Dedicated run time spectrum analyzer using second radio on SoC, PTP link or Subscriber working with ePMP1000, ePMP2000 and ePMP3000 Access Points, 128-bit AES encryption, temperature range -30°C to +60°C. Compreso di power injector e supporto da palo / parete orientabile. La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. piattaforma aerea, staffe, opere edili, cavo alimentazione, cavo UTP...etc) A corpo. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC46] Operaio Qualificato Diurno addetto alla monovra / utilizzo d ... (E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ... (E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegl ...	ora ora ora	2,000 2,000 2,000	26,70 30,63 26,70	53,40 61,26 53,40
	totale manodopera euro				168,06
	A R I P O R T A R E				168,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				168,06
Nr. 46 WP.002.EP151	ATTREZZATURE, NOLI e TRASPORTI				
	(E) [WP.001.LC01] Autocarro con gru con piattaforma a cella con braccio telesc ...	ora	2,000	18,00	36,00
	totale attrezzature, noli e trasporti euro				36,00
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Fornitura apparato WiFi a piè d'opera (sconto medio 12% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	135,00	135,00
	(L) Materiali e/o accessori per il montaggio	a corpo	1,000	50,00	50,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				185,00
	Incidenza manodopera 34.447%				
	Sommano euro				389,06
	Spese Generali 14.00% * (389.06) euro				54,47
	Sommano euro				443,53
	Utili Impresa 10% * (443.53) euro				44,35
	T O T A L E euro	cadauno			487,88
	F.p.o. di Apparato outdoor WIRELESS Base Station ePMP 3000 , 1 Gbps data rate, 4910-5980 MHz, 20/40/80 MHz channel width, 4x4 MU-MIMO OFDM, 256 QAM, 100/1000 Mbps ETH port, Aux SFP port, 802.3at compliant, 56V PoE included, VLAN 802.1Q with 802.1p priority, ARQ, 2 x RP-SMA connectors sector antenna, 2 x RP-SMA beamforming antenna, IP55 ruggedization, up to 120 subscribers, 128-bit AES encryption over the air, Advanced QoS - Three level priority (Voice, High, Low) with packet classification by DSCP, COS, VLAN ID, IP & MAC Address, Broadcast, Multicast and Station Priority, MIR/CIR support, temperature range-30°C to +55°C. Compreso di power injector e supporto da palo / parete orientabile.				
	ePMP 3000 4X4 sector antenna 90° e 17 dBi gain , 4X4 Multi User MIMO Capability, 90 degree coverage, consistent gain from 4.9 to 6.0 GHz, designed for ABAB channel re-use (two channels covering four sectors), the sector antenna has a minimum 30 dB front to back ratio over a wide rear facing aperture, small, compact design, integrated ePMP radio mount and GPS antenna integration, polarization 2x horizontal/2x vertical, electrical downtilt -2 degrees, IP65 ruggedization, max input power 5W, 4 x RP SMA mounting connectors, UV protected ABC, Temperature range - 40°C to +60°C.				
	La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. piattaforma aerea, staffe, opere edili, cavo alimentazione, cavo UTP, cavo antenna...etc) A corpo.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC46] Operaio Qualificato Diurno addetto alla monovra / utilizzo d ...	ora	3,000	26,70	80,10
	(E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ...	ora	3,000	30,63	91,89
	(E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegl ...	ora	3,000	26,70	80,10
	totale manodopera euro				252,09
	ATTREZZATURE, NOLI e TRASPORTI				
	(E) [WP.001.LC01] Autocarro con gru con piattaforma a cella con braccio telesc ...	ora	3,000	18,00	54,00
	totale attrezzature, noli e trasporti euro				54,00
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Fornitura apparato WiFi a piè d'opera (sconto medio 18% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	1'065,00	1'065,00
	(L) Materiali e/o accessori per il montaggio	a corpo	1,000	50,00	50,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				1'115,00
	Incidenza manodopera 14.146%				
	Sommano euro				1'421,09
	Spese Generali 14.00% * (1 421.09) euro				198,95
	Sommano euro				1'620,04
	Utili Impresa 10% * (1 620.04) euro				162,00
	T O T A L E euro	cadauno			1'782,04
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
Nr. 47 WP.002.EP181	F.p.o. di Switch Managed L3 IPv6 con 4 Porte 10/100/1000Mbps PoE 802.3at + 4 Porte 10/100/1000/2500Mbps PoE 802.3bt + 2 Porte 1G/2.5G/10G BASE-X SFP Physical Port • 4 Port 10/100/1000Base-T RJ-45 copper / PoE+ 802.3at • 4 Port 10/100/1000/2500Base-T RJ-45 copper / PoE++ 802.3bt • 2 Port 1G/2.5G/10G - GBIC/SFP slots • 1 Port RJ45 console interface for basic management and setup Power Requirement 100~240V AC, 50/60Hz La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. staffe, opere edili, cavo alimentazione, cavo UTP, patch cord fibra ottica...etc) A corpo. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ... (E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegl ... totale manodopera euro TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (L) Fornitura apparato networking a piè d'opera (sconto medio 60% da listino ufficiale produttore e/o distributore) (L) Materiale e/o accessori per il montaggio totale altre forniture e prestazioni euro Incidenza manodopera 7.346% Sommano euro Spese Generali 14.00% * (622.33) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (709.46) euro T O T A L E euro	ora ora cadauno a corpo cadauno	 <		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1 ' 279,06
Nr. 49 WP.002.EP183	Incidenza manodopera 10.478%				
	Sommano euro				1 ' 279,06
	Spese Generali 14.00% * (1 279.06) euro				179,07
	Sommano euro				1 ' 458,13
	Utili Impresa 10% * (1 458.13) euro				145,81
	T O T A L E euro	cadauno			1 ' 603,94
	F.p.o. di Telecamera Bullet 6 MEGAPIXEL da esterno con risoluzione 6MP @ 30fps, 4.4 ~ 9.3mm motorized varifocal lens (2.1x), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), Auto Day & Night (ICR), IR viewable length 50m, Next level Cybersecurity, Analytics events based on AI engine (NPU) : Object detection (Person/Face/Vehicle - car, truck, bus, bicycle, motorcycle/License plate), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection Audio detection, Sound classification, Shock detection, Appear/Disappear, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Bi-directional audio and dual microSD/SDHC/SDXC slot, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE+/12VDC. Compresa di collare a palo dove necessario.				
	La F.P.O. si intende completa di connessioni, cablaggi, configurazioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto secondo la regola d'arte (es. cartelli privacy, piattaforma aerea, staffe, opere edili, cavo alimentazione, cavo UTP...etc) A corpo.				
	E L E M E N T I:				
	MANODOPERA				
	(E) [WP.001.LC29] Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono que ...	ora	2,000	30,63	61,26
	(E) [WP.001.LC30] Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegl ...	ora	2,000	26,70	53,40
	(E) [WP.001.LC46] Operaio Qualificato Diurno addetto alla monovra / utilizzo d ...	ora	2,000	26,70	53,40
	totale manodopera euro				168,06
	ATTREZZATURE, NOLI e TRASPORTI				
	(E) [WP.001.LC01] Autocarro con gru con piattaforma a cella con braccio telesc ...	ora	2,000	18,00	36,00
	totale attrezzature, noli e trasporti euro				36,00
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	(L) Fornitura apparato video a piè d'opera (sconto medio 50% da listino ufficiale produttore e/o distributore)	cadauno	1,000	920,00	920,00
	(L) Materiale e/o accessori per il montaggio (cavistica, canale, staffe, cartelli privacy...etc)	a corpo	1,000	80,00	80,00
	totale altre forniture e prestazioni euro				1 ' 000,00
	Incidenza manodopera 11.131%				
	Sommano euro				1 ' 204,06
	Spese Generali 14.00% * (1 204.06) euro				168,57
	Sommano euro				1 ' 372,63
	Utili Impresa 10% * (1 372.63) euro				137,26
	T O T A L E euro	cadauno			1 ' 509,89
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 50 WP.001.LC01	Autocarro con gru con piattaforma a cella con braccio telescopico fino a ml. 15 compreso di consumi e segnaletica a pericolo. euro	ora			18,00
Nr. 51 WP.001.LC29	Installatore / Operaio Specializzato Diurno si intendono quegli operai (rif. Media Regionale - secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed ai contratti integrativi provinciali di riferimento) superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. euro	ora			30,63
Nr. 52 WP.001.LC30	Installatore / Operaio Qualificato Diurno si intendono quegli operai (rif. Media Regionale - secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed ai contratti integrativi provinciali di riferimento) che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacita' per la loro esecuzione. euro	ora			26,70
Nr. 53 WP.001.LC31	Installatore / Operaio Comune Diurno si intendono quegli operai (rif. Media Regionale - secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed ai contratti integrativi provinciali di riferimento) che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo e' associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti a lavori o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni. In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purchè non siano operai qualificati. euro	ora			25,59
Nr. 54 WP.001.LC46	Operaio Qualificato Diurno addetto alla monovra / utilizzo di macchine operatrici. Si intendono quegli operai dotati di regolare attestato di formazione all'utilizzo di macchine operatrici (rif. Media Regionale - secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed ai contratti integrativi provinciali di riferimento) che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacita' per la loro esecuzione. euro	ora			26,70
Nr. 55 WP.001.LC48	Minipala gommata tipologia 20 q.li compreso consumi e trasporto sul luogo dell'intervento con idonei mezzi ed ogni altro onere. Compresa di fresatrice per scarifica dell'asfalto con regolazione indipendente della profondità sui lati destro e sinistro, autolivellamento ed inclinazione trasversale ammortizzata. Larghezza della fresa 100cm e profondità massima di lavoro 15cm. euro	ora			41,00
Nr. 56 WP.001.LC49	Miniescavatore tipologia 15/20 q.li compreso consumi e trasporto sul luogo dell'intervento con idonei mezzi ed ogni altro onere. Compreso di martellone idraulico, dove necessario, montato su escavatori di qualsiasi tipo e potenza. euro	ora			28,00
Nr. 57 WP.001.LC50	Miniescavatore tipologia 25/30 q.li compreso consumi e trasporto sul luogo dell'intervento con idonei mezzi ed ogni altro onere. Compreso di martellone idraulico, dove necessario, montato su escavatori di qualsiasi tipo e potenza. euro	ora			30,00
Nr. 58 WP.001.LC51	Rullo compattatore tipologia 14 q.li per la cilindratura di conglomerati asfaltici e schiacciamento pietrame, compreso consumi e trasporto sul luogo dell'intervento con idonei mezzi ed ogni altro onere. euro	ora			28,00
Nr. 59 WP.001.LC52	Costipatore meccanico (o piastra vibrante) tipologia 90 kg per la cilindratura di conglomerati asfaltici, schiacciamento pietrame, finitura e/o riparazione di superfici asfaltate, compreso consumi e trasporto sul luogo dell'intervento con idonei mezzi ed ogni altro onere. euro	ora			9,00
Nr. 60 WP.001.LC53	Taglia Asfalto e/o Cemento per lavori di taglio asfalto e/o cemento industriale. Motore montato su gommini antivibranti, tendicinghia a rapida regolazione, serbatoio per acqua refrigerante il disco. Protezione pivottante inferiore al carter copridisco. Tagli di profondità fino a 18cm. Compreso consumi e trasporto sul luogo dell'intervento con idonei mezzi ed ogni altro onere. euro	ora			10,00
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
Nr. 61 WP.001.LC54	Autocarro con gru della portata fino a 5 tonnellate con ribaltabile. Compreso consumi e trasporto sul luogo dell'intervento ed ogni altro onere. euro Bagno a Ripoli (FI), 09/09/2022 Direttore Operativo Per. Ind. Fabio Campani Direttore Tecnico Dott. Ing. Michele Bottacini Project Manager Per. Ind. Fabio Cirenga Project Manager Geom. Stefano Belli	ora			14,00
	A R I P O R T A R E				