


QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
(Lotto 1)
RIEPILOGO FINALE DELLA SPESA

Descrizione

Lavori da eseguirsi		€	55 690,26
di cui lavori	€	42 483,08	
di cui mano d'opera	€	13 207,18	
Totale lavori		€	55 690,26
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€	2 784,51
costi fissi	€	2 784,51	
Totale lavori ed oneri sicurezza		€	58 474,77
 Somme a disposizione dell'Ente		€	16 404,01
di cui per:			
allacciamenti a pubblici servizi	€	1 000,00	
imprevisti/pubbl.. compr.IVA	€	1 370,06	
spese tecniche e generali pgogetto e D. L.	€	-	
Oneri IVA opere 22%	€	12 864,45	
Oneri art. 113 D.Lgs 50/16	€	1 169,50	
Oneri IVA sp. Tecn. 22	€	-	
oneri Cassa professionale 5%	€	-	
Totale €		€	74 878,78



STUDIO TECNICO LODI

Via Don Enrico Locatelli n. 20/B - 21029 Vergiate (VA)

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
LOTTO 1

COMMITTENTE: COMUNE DI INDUNO OLONA

Data, 21/11/2022

IL TECNICO
Per. Ind. Lodi Massimo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO				
	Comune di Induno Olona - Lotto 1 (SpCat 1)				
	Nodo 01 (Cat 1)				
	Da progetto Wepro s.r.l. (SbCat 1)				
1 / 1 Sito.01	Impianto Videosorveglianza come da progetto Wepro srl		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	6.045,61	6.045,61
	In aggiunta (SbCat 2)				
2 / 2 WP.002.EP183	F.p.o. di Telecamera Bullet 6 MEGAPIXEL da esterno		1,00		
	SOMMANO...	a	1,00	1.509,89	1.509,89
3 / 3 WP.001.EP39	F.p.o. di Care Plus (software maintenance agreement) per Milestone XProtect "Professional" edition		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	40,95	40,95
4 / 4 WP.002.EP130	F.p.o. di Licenza Software per 1 connessione video		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	201,43	201,43
5 / 5 1E.06.050.0010,j	Pali - conico, lunghezza 4 m		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	217,16	217,16
	Parziale Nodo 01 (Cat 1) euro				8.015,04
	A R I P O R T A R E				8.015,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				8.015,04
6 / 6 Sito.05	Nodo 05 (Cat 2) Da progettoWepro s.r.l. (SbCat 1)				
	Impianto videosorveglianza come da progetto Wepro srl		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	8.435,08	8.435,08
	Parziale Nodo 05 (Cat 2) euro				8.435,08
	A R I P O R T A R E				16.450,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				16.450,12
7 / 7 WiFi.Jam	WiFi Via Jamoretti (Cat 3)				
	Impianto videosorveglianza come da progetto Wepro srl		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	6.124,46	6.124,46
	Parziale WiFi Via Jamoretti (Cat 3) euro				6.124,46
	A R I P O R T A R E				22.574,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22.574,58
8 / 8 WiFi.Farm	WiFi A. S. Far. M. (Cat 4) Impianto videosorveglianza come da progetto Wepro srl SOMMANO...	a corpo	1,00 1,00	11.133,02	11.133,02
9 / 9 WP.002.EP183	In aggiunta (SbCat 2) F.p.o. di Telecamera Bullet 6 MEGAPIXEL da esterno SOMMANO...	a	1,00 1,00	1.509,89	1.509,89
10 / 10 WP.002.EP.150	F.p.o. di Apparato outdoor WIRELESS ePMP 5 GHz Force 300-16 SOMMANO...	cal/h	1,00 1,00	487,88	487,88
11 / 11 WP.001.LC15	Fornitura e posa di quadro elettrico in armadio stradale da esterno IP54 addossato ai muri e/o ai pali SOMMANO...	cad	1,00 1,00	668,45	668,45
12 / 12 WP.001.EP14	F.p.o. di Switch Industriale con 8-Porte 10/100/1000Mbps HPoE + 2-Porte Gigabit TP/SFP SOMMANO...	cad	1,00 1,00	805,49	805,49
13 / 13 WP.001.EP21	F.p.o. di Alimentatore Industriale 48V, 120W SOMMANO...	cad	1,00 1,00	73,17	73,17
14 / 14 WP.001.LC17	Fornitura e posa di cavo Energia 3x 1,5 mmq, tipo FG160R16 SOMMANO...	ml	100,00 100,00	2,61	261,00
15 / 15 WP.001.LC27	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale 2Px10A - Curva "C" - Icc=6 kA - Classe A - I _{dn} =0,3A SOMMANO...	cad	1,00 1,00	166,78	166,78
16 / 16 WP.001.EP39	F.p.o. di Care Plus (software maintenance agreement) per Milestone XProtect "Professional" edition SOMMANO...	cad	1,00 1,00	40,95	40,95
17 / 17 WP.002.EP130	F.p.o. di Licenza Software per 1 connessione video SOMMANO...	cad	1,00 1,00	201,43	201,43
18 / 18 1E.06.050.0010.j	Pali - conico, lunghezza 4 m		1,00		
	A R I P O R T A R E		1,00		37.922,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,00		37.922,64
	SOMMANO...	cad	1,00	217,16	217,16
	Parziale WiFi A. S. Far. M. (Cat 4) euro				15.565,22
	A R I P O R T A R E				38.139,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				38.139,80
19 / 19 Regia.Pol.Loc	Sala Regia - Polizia Locale (Cat 5) Da progetto Wepro s.r.l. (SbCat 1) Impianto videosorveglianza come da progetto Wepro srl SOMMANO...	a corpo	1,00 1,00	25.976,48	25.976,48
	In aggiunta (SbCat 2)				
20 / 24 Sever	PC con 16 GB ram, 2 HD SATA da 1TB SOMMANO...	cad	1,00 1,00	3.500,00	3.500,00
	In detrazione (SbCat 3)				
21 / 20 WP.001.LC43	Smontaggio degli attuali apparati video e/o networking installati su palo e/o parete SI DETRAGGONO...	cad	-3,00 -3,00	67,09	-201,27
22 / 21 WP.001.EP31	F.p.o. di Telecamera Bullet 4 MEGAPIXEL da esterno SI DETRAGGONO...	cad	-2,00 -2,00	1.234,01	-2.468,02
23 / 22 WP.001.EP41	F.p.o. di Server SRSSO o similare - Processore 10 Core Xeon Silver SI DETRAGGONO...	cad	-1,00 -1,00	6.809,03	-6.809,03
24 / 23 WP.001.EP46	Fornitura e posa di nuovo HDD su macchina server e/o workstation SI DETRAGGONO...	cad	-6,00 -6,00	407,95	-2.447,70
	Parziale Sala Regia - Polizia Locale (Cat 5) euro Parziale Comune di Induno Olona - Lotto 1 (SpCat 1) euro Parziale LAVORI A CORPO euro T O T A L E euro				17.550,46 55.690,26 55.690,26 55.690,26
	Data, 21/11/2022				
	Il Tecnico Per. Ind. Lodi Massimo				
	A R I P O R T A R E				

