



COMUNE DI INDUNO OLONA
UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI
Via Porro 35 – Induno Olona

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DEL CORPO DI COLOMBARI “E” PRESSO IL CIMITERO COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
DICEMBRE 2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (euro)	Prezzo totale (euro)
Tunnel interrato loculi CAMPO 3				
1. Battitura manuale di tutto il plafone, delle travi in cemento armato (compresi i contorni in C.A. dei lucernari) e delle testate	mq	152,8	24,00	3.667,20
2. Passivazione dei ferri di armatura con antiruggine, ricostruzione delle porzioni di intonaco mancante con malta tixotropica e delle porzioni in c.a. con geolite	mq	152,8	44,00	6.723,20
3. Stesura di una mano di consolidante dato a pennello su tutte le superfici	mq	152,8	6,50	993,20
4. Tinteggiatura data in due mani previa mano di isolante	mq	152,8	16,0	2.448,80
5. Rasatura doppia completa con interposta rete plastificata	mq	152,8	34,48	5.268,24
Prezzo totale (€)				19.100,64
Esterno loculi CAMPO 3 PARTE SCOPERTA				
1. Rimozione del frontale in cemento prefabbricato	ml	49,92	19,00	815,48
2. Rimozione della pavimentazione in piastrelloni di cemento e del relativo sottofondo (spessore presunto 6/8 cm)	mq	102,07	55,00	5.613,85
3. Pulizia della guaina esistente sia sul piano che sul muro in verticale per circa mt 1. Fornitura e posa di guaina bituminosa armata poliestere mm 4+4	mq	143,00	44,00	6.292,00
4. Massetto di pendenza in sabbia e cemento sp medio cm 6/8	mq	102,8	39,00	4.009,20
5. Intonaco protettivo in corrispondenza del muro contro terra sopra la guaina precedentemente eseguita, mediante utilizzo di rete gambarana fissata a	mq	65,0	59,00	3.835,00

fiamma, rasatura doppia e tinteggiatura				
6. Impermeabilizzazione del massetto con <i>mapelastic</i> turbo dato in due mani ed interposta rete in fibra	mq	102,80	44,00	4.523,20
7. Fornitura e posa di nuovo frontale in serizzo sp cm 3	ml	49,92	55,00	2.360,60
8. Fornitura e posa di scossalina perimetrale in alluminio posizionata sotto il nuovo frontale	ml	49,92	45,00	1.931,40
9. Fornitura e posa a colla di nuova pavimentazione in piastrelloni in cemento sp cm 3 a scelta DL	mq	102,80	48,00	4.934,40
10. Controllo previa battitura manuale di tutti gli elementi in pietra della scala di accesso ai loculi dell'interrato. Fissaggi, stuccature, completamento delle parti mancanti	a corpo			2.480,00
11. Battitura dell'intonaco dei muri interni ed esterni della scala descritta al punto 10, ricostruzione delle parti rimosse con malta tixotropica, mano di consolidante, rasatura doppia con rete e tinteggiatura	mq	36,40	85,00	3.094,00
12. Rimozione della copertina esistente dei muri laterali della scala con nuova in serizzo sp cm 3 con gocciolatoi su entrambi i lati	ml	10,00	120,00	1.200,00
13. Controllo previa battitura manuale della scala di accesso dal piano ai loculi del porticato superiore. Controllo di tutti i suoi elementi, sostituzione dei componenti ammalorati, fissaggi e stuccature	a corpo			1.120,00
14. Verniciatura di tutti i corrimani, parapetti esistenti previa carteggiatura, antiruggine e due mani di smalto colore grigio	ml	46,00	44,00	2.024,00

15. Fornitura e posa di nuovi corrimani in ferro nella scala principale, modifica di quelli laterali esistenti con prolungamento di mt 2 circa. Compresa verniciatura	ml	14,00	160,00	2.240,00
Importo totale totale €				46.473,13
Opere generali €				61.309,77
Eliminazione barriere architettoniche €				4.264,00
Totale generale IVA esclusa (€)				65.573,77