

n.		u.m.	progetto			variante			in piu	in meno
			quantità	prezzo	importo	quantità	prezzo	importo		
	Tunnel interrato loculi CAMPO 3									
	Battitura manuale di tutto il plafone, delle travi in cemento armato (compresi i contorni in C.A. dei lucernari) e delle testate	mq	152,80	24,00 €	3.667,20 €	152,80	24,00 €	3.667,20 €		
1	Passivazione dei ferri di armatura con antiruggine, ricostruzione delle porzioni di intonaco mancante con malta tixotropica e delle porzioni in c.a. con geolite	mq	152,80	44,00 €	6.723,20 €	122,24	44,00 €	5.378,56 €		1.344,64 €
2	Stesura di una mano di consolidante dato a pennello su tutte le superfici	mq	152,80	6,50 €	993,20 €					993,20 €
3	Fornitura e posa di controsoffitto in aderenza costituito da struttura metallica 6/10, guide perimetrali 28 x 30 cm, montanti 50x27, applicazione di lastre da mm 15 con sistema antisfondellamento, stuccatura dei giunti pronto per essere tinteggiato	mq				152,80	49,78 €	7.606,38 €	7.606,38 €	
np1	Tinteggiatura data in due mani	mq	152,80	16,00 €	2.444,80 €	152,80	16,00 €	2.444,80 €		
4	previa mano di isolante	mq								
	Rasatura doppia completa con interposta rete plastificata	mq	152,80	34,48 €	5.268,54 €			0,00 €		5.268,54 €
	sommano				19.100,64 €			19.100,64 €	7.606,38 €	7.606,38 €

Esterno loculi CAMPO 3 PARTE SCOPERTA		progetto			variante				
	u.m.	quantità	prezzo	importo	quantità	prezzo	importo	in piu	in meno
1	ml	49,92	19,00 €	948,48 €	49,92	19,00 €	948,48 €		
2	mq	102,07	55,00 €	5.613,85 €	102,07	55,00 €	5.613,85 €		
3	mq	143,00	44,00 €	6.292,00 €	143,00	44,00 €	6.292,00 €		
4	mq	102,80	39,00 €	4.009,20 €	102,80	39,00 €	4.009,20 €		
5	mq	65,00	59,00 €	3.835,00 €	65,00	59,00 €	3.835,00 €		
6	mq	102,80	44,00 €	4.523,20 €	102,80	44,00 €	4.523,20 €		
7	ml	49,92	55,00 €	2.360,60 €	49,92	55,00 €	2.360,60 €		

8	Fornitura e posa di scossalina perimetrale in alluminio posizionata sotto il nuovo frontale	ml	49,92	45,00 €	1.931,40 €	49,92	45,00 €	1.931,40 €		
9	Fornitura e posa a colla di nuova pavimentazione in piastrelloni in cemento sp cm 3 a scelta DL	mq	102,80	48,00 €	4.934,40 €	102,80	48,00 €	4.934,40 €		
10	Controllo previa battitura manuale di tutti gli elementi in pietra della scala di accesso ai loculi dell'interrato. Fissaggi, stuccature, completamento delle parti mancanti a corpo				2.480,00 €			2.480,00 €		
11	Battitura dell'intonaco dei muri interni ed esterni della scala descritta al punto 10, ricostruzione delle parti rimosse con malta tixotropica, mano di consolidante, rasatura doppia con rete e tinteggiatura	mq	36,40	85,00 €	3.094,00 €	36,40	85,00 €	3.094,00 €		
12	Rimozione della copertina esistente dei muri laterali della scala con nuova in serizzo sp cm 3 con gocciolatoio su entrambi i lati	ml	10,00	120,00 €	1.200,00 €	10,00	120,00 €	1.200,00 €		

