

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO TETTO LOCULI "E" CIMITERO COMUNALE

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (euro)	Prezzo totale (euro)
RICORSA COPERTURA LOCULI CAMPO 3				
1. Castello di servizio in cavalletti e tubi innocenti,scalette interne,parapetti regolamentari,ancoraggi	A corpo			980,00
2. Ricorsa del manto di copertura. Pulizia dei canali di gronda,sostituzione delle tegole marsigliesi ammalorate	mq	350,00	11,00	2.800,00
3. Esecuzione di guaina mm 4 saldata a fiamma su tutto il fronte per uno sviluppo di ml 41 x h 150 dalla partenza della scossalina sormontata dalla tegola alla copertura verticale della balaustra in cemento decorativo.Vengono forniti e posati n 12 messicani di forma quadrata per tutti gli scarichi esistenti tra la scossalina interna e il canale esterno.	mq	70	45,00	3.850,00
4. Sistemazione dei colmi esistenti. Nelle zone di ancoraggio della linea vita vengono eseguiti dei cappellotti con guaina mm 4	ml	50	15	750,00
5. Ripristino bocca di lupo esistente con pannelli cementizi sp cm 1,2.Rasatura doppia con interposta rete in fibra	A corpo			280,00
6. Pulizia con acido della pavimentazione in pietra del monumento ai caduti	A corpo			140,00
7. Controllo lattoneria, siliconatura delle giunte, inserimento di n. 5 troppo pieni diam. mm 60	A corpo			880,00
TOTALE IVA ESCLUSA (EURO)				9.680,00

Il Tecnico Comunale
 geom. Samantha Moroni

