

Appalto lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità locale" - variante per regimentazione acque e sistemazione Via Piffaretti".

descrizione	u.m.	quantità	costo unitario	totale costo
Scarifica della pavimentazione esistente sp cm 3 - $51,00 \times (6,15 + 6,15 + 6,30) / 3 =$	mq	316,20	2,73	863,23
Scarifica sp cm 5 (differenza ai cm 8) - mq 316,20 x 5 cm	mq/cm	1.094,49	0,91	995,99
Scavo sottofondo esistente: sterri/riporti per correzione pendenze e livellette	mq	196,93	5,20	1024,04
Fornitura, stesa e rullatura di materiale stabilizzato per nuovo sottofondo	mq	196,93	5,50	1083,12
Messa in quota di chiusini e griglie	n	0,00	100,19	0,00
Fornitura, stesa e rullatura di conglomerato bituminoso tipo binder spessore cm 8	mq	77,52	18,80	1457,38
Pulizia generale del cantiere	ore	0,00	34,83	0,00
Oneri (316,20 x 0,20 x 22,50)	ql	886,28	1,99	1763,70
				7.187,44
Scavo in sezione per fognatura, fino alla profondità di cm 100, compreso carico, trasporto e smaltimento del materiale eccedente alle ppdd:				
Fornitura e posa tubo in PVC serie SN4 diam. 125 compreso rinfianco in cls e sifone	ml	21,00	33,00	693,00
Innesto nella cameretta esistente, comprese demolizioni e sigillature	ml	21,00	16,50	346,50
Fornitura e posa di pozzetto MILANO 45 x 45 con chiusino in ghisa C250 (su sifone)	n	1,00	125,00	125,00
	n	1	198,00	198,00
				1.362,50
IMPORTO TOTALE VIA PIFFARETTI COMPRESI O.S. iva esclusa				8.549,94

Il Tecnico Comunale
Geom. Samantha Moroni


