



COMUNE DI INDUNO OLONA

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Finanziamenti ex legge 160/2019
PROSECUZIONE DELLA SOSTITUZIONE DI
SERRAMENTI E PARETI VETRATE - SCUOLA DON MILANI
CUP: B71B23000320006

PROGETTO DI FTE ED ESECUTIVO (unica fase)
(art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023 - ALLEGATO I.7 art.22)

PE.05 – Computo metrico e stima della manodopera

Premessa

Nei prezzi unitari sotto esposti sono compresi:

- l'allestimento delle compartimentazioni degli ambienti di lavoro e tutto quanto ricompreso nella gestione del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- la rimozione di serramenti da sostituire, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti;
- la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate ivi compresi gli oneri di smaltimento di tutto il materiale rimosso secondo quanto definito dal D. Lgs. 152/2006;
- il carico, trasporto, scarico, tiro al piano e tutto quanto concerne la movimentazione delle forniture e di quanto necessario all'esecuzione dei lavori alla regola d'arte e nel rispetto dei criteri normativi di cui al D.lgs. 81/2008;
- La pulizia delle aree di lavoro, la rimozione e lo smaltimento di imballaggi e prodotti di scarto delle lavorazioni secondo quanto definito dal D. Lgs. 152/2006;
- La posa in opera del materiale di consumo e necessario per lo svolgimento dei lavori.

Si assumono quali percentuali di incidenza per le varie categorie di lavoro, poiché ritenute corrette per la tipologia delle opere stesse, le percentuali definite nelle tabelle allegate al D.M. 11-12-1978.

Computo estimativo

Codice posizione	Codice prezzo	Quantità	Descrizione degli elementi da sostituire	Euro/a corpo	Totale
F.001	PA.001	1	Elemento finestra 2400 mm x 2060 mm, composto da due specchiature fisse.	2.504,00 €	2.504,00 €
F.002	PA.002	1	Elemento finestra 2286 mm x 2060 mm, composto da due specchiature fisse.	2.418,70 €	2.418,70 €
F.003	PA.003	1	Elemento finestra 3462 mm x 2060 mm, composto da tre specchiature fisse.	3.568,10 €	3.568,10 €
F.005	PA.005	2	Elementi finestra 6973 mm x 1500 mm, 3 fisse e 3 finestre ad anta ribalta.	6.730,20 €	13.460,40 €
F.006	PA.006	1	Elemento finestra 4620 mm x 1500 mm, composto da due specchiature fisse e due finestre ad anta ribalta.	4.495,90 €	4.495,90 €
F.009	PA.009	4	Elementi per aule con porta - 7000 mm x 3000 mm, composto da porta ad 1 anta, due finestre ad anta ribalta e quattro specchiature fisse.	9.610,20 €	38.440,80 €
			Funzione porta di fuga:		
			In direzione apertura (dall'interno all'esterno)		
			Anta primaria: Uscita antipanico EN 1125		
			Porta 1 anta apribile all'esterno DIN sx		
			Maniglione antipanico a 3 punti di chiusura + maniglia esterna; raccordo pavimento.		

Codice posizione	Codice prezzo	Quantità	Descrizione degli elementi da sostituire	Euro/a corpo	Totale
F.010	PA.010	1	Elemento porta 3305 mm x 3000 mm , composto da cinque specchiature fisse e una porta a due ante.	7.748,50 €	7.748,50 €
			Funzione porta di fuga:		
			In direzione apertura (dall'interno all'esterno)		
			Anta primaria: Uscita antipanico EN 1125		
			Anta secondaria: Uscita antipanico EN 1125		
			Porta 2 ante apribili all'esterno DIN sx		
			Ferramenta porta:		
			Maniglione antipanico a 3 punti di chiusura + maniglia esterna, raccordo a pavimento:		
F.011	PA.011	1	Elemento porta 3280 mm x 3000 mm , composto da cinque specchiature fisse e una porta a due ante.	7.700,10 €	7.700,11 €
			Funzione porta di fuga:		
			In direzione apertura (dall'interno all'esterno)		
			Anta primaria: Uscita antipanico EN 1125		
			Anta secondaria: Uscita antipanico EN 1125		
			Porta 2 ante apribili all'esterno DIN sx		
			Finiture:		
			Maniglione antipanico a 3 punti di chiusura + maniglia esterna		
			TOTALE LAVORI		80.336,51 €
				<i>MATERIALI E FORNITURE</i>	58.645,65 €
				<i>IMPORTO MANODOPERA</i>	21.690,86 €

Responsabile del Settore
LL.PP. e Manutenzioni
Amedeo Manduzio