



COMUNE DI INDUNO OLONA

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

“REALIZZAZIONE NUOVI CINERARI E OSSARI  
PRESSO CIMITERO COMUNALE”  
CUP: PROV0000058093

*PROGETTO DI FTE ED ESECUTIVO (unica fase)*  
*(art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023 - ALLEGATO I.7 art.22)*

PE.04 – Computo metrico

## Premessa

Nei prezzi unitari sotto esposti sono compresi:

- l'allestimento delle compartimentazioni degli ambienti di lavoro e tutto quanto ricompreso nella gestione del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate ivi compresi gli oneri di smaltimento di tutto il materiale rimosso secondo quanto definito dal D. Lgs. 152/2006;
- il carico, trasporto, scarico, tiro al piano e tutto quanto concerne la movimentazione delle forniture e di quanto necessario all'esecuzione dei lavori alla regola d'arte e nel rispetto dei criteri normativi di cui al D.lgs. 81/2008;
- La pulizia delle aree di lavoro, la rimozione e lo smaltimento di imballaggi e prodotti di scarto delle lavorazioni secondo quanto definito dal D. Lgs. 152/2006;
- La posa in opera del materiale di consumo e necessario per lo svolgimento dei lavori.

Si assumono quali percentuali di incidenza per le varie categorie di lavoro, poiché ritenute corrette per la tipologia delle opere stesse, le percentuali definite nelle tabelle allegate al D.M. 11-12-1978.

## Note:

- Ogni loculo conterrà n. 12 cellette ossari aventi misure interne nette cm 30x30x70
- E' compresa nel prezzo complessivo a corpo la fornitura di un pavimento in marmo bianco di Carrara spessore cm 3 fornitura, trasporto, posa in opera compresi, sulle superfici di entrambe le nicchie.

Trasformazione di n. 16 loculi di fascia in n. 128 ossari di punta, così realizzati:

- struttura portante realizzata in profilo alluminio anodizzato a sezione quadrata sp. m 25 x 25 con alettatura reggi lapide integrata
- giunzioni in alluminio pressofuso
- pannelli divisorii interni in pvc espanso
- rivestimenti lapidei in marmo bianco di Carrara o similare, avente spessore cm 2
- fasce orizzontali in marmo bianco di carrara o similare avente sp. cm 2
- borchie in bronzo diametro cm 4, passo 5ma
- predisposizione impianto elettrico con cavo frohr 2 x 0,75
- fornitura, trasporto, posa in opera compresi

Prezzo cad. (escluso iva di legge) € 150,00 N. 128 TOTALE 19.200,00

Realizzazione nr. 96 ossari realizzati in due strutture da nr. 6 file orizzontali per nr. 8 verticali, aventi misure interne cm 40x40x80, così realizzate:

- struttura portante realizzata in profilo alluminio anodizzato a sezione quadrata sp. m 25 x 25 con alettatura reggi lapide integrata
- giunzioni in alluminio pressofuso
- pannelli divisorii interni in pvc espanso
- rivestimenti lapidei in marmo bianco di Carrara o similare, avente spessore cm 2
- fasce orizzontali in marmo bianco di carrara o similare avente sp. cm 2
- borchie in bronzo diametro cm 4, passo 5ma
- predisposizione impianto elettrico con cavo frohr 2 x 0,75

Prezzo cad. (escluso iva di legge) € 150,00 N. 96 TOTALE 14.400,00

